

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Hofstetten-Flüh
Bau-, Umwelt- und Raumplanung
Neuer Weg 7
4114 Hofstetten

Auftragsbezeichnung

Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Berichtstitel

Anhang zum technischen Bericht



Verfasser

Michael Aggeler
Jan Meier
Patrick Saladin
Natalie Schollmeyer

Gruner AG
Mühlegasse 10
CH-4104 Oberwil
T +41 61 406 13 13
www.gruner.ch

Auftragsnummer

R 423'01171'001-03

Datum

30. Juni 2026


Anhang

- A Fotodokumentation der Einleitstellen
- B Übersichtspläne Gewässer
- C Oberflächenabflusskarten mit Eintrittsstellen
- D Fremdwasser Messergebnisse
- E Fremdwasserpläne
- F Muster Abwasserabnahmevertrag
- G Spezialfinanzierung Werterhalt
- H Übersichtspläne Defizite im Prognose-Zustand
- I Längenprofile IST- und Prognose-Zustand
- J Tabelle Einzugsgebietsinformationen IST- und Prognose-Zustand inkl. Pläne
- K Tabelle Haltungsinformationen IST- und Prognose-Zustand
- L Tabelle Schachtinformationen IST- und Prognose-Zustand
- M Finanzen Abwasserbeseitigung
- N Herleitung Mindestabflussbeiwerte


Anhang A – Fotodokumentation der Einleitstellen

Nachfolgend sind die bestehenden Einleitstellen von Misch-, Regen- und Strassenabwasser mit einem Foto sowie Ausschnitt aus dem Übersichtsplan dargestellt und beschrieben. Die Begehung fand am 23.08.2023 statt (Natalie Schollmeyer).


Einleitstellen in den Chälengraben




1: Unbekannte Einleitung beim TCS Parkplatz Radmer. Blick entgegen Fliessrichtung auf linksseitiges Ufer. Keine Auffälligkeiten betreffend Gewässerbelastung.




2: Unbekannte Einleitung beim TCS Parkplatz Radmer. Blick entgegen Fliessrichtung auf linksseitiges Ufer. Keine Auffälligkeiten betreffend Gewässerbelastung.




3: Einleitung von Strassenabwasser des Bereichs um den TCS Parkplatz Radmer, welches über eine Einlaufrinne gesammelt wird. Blick auf linksseitiges Ufer.



4: Einleitung von Strassenabwasser des Allmengrabenwegs. Blick entgegen Fliessrichtung auf linksseitiges Ufer.



5: Einleitung von Strassenabwasser des Allmengrabenwegs. Blick entgegen Fliessrichtung auf linksseitiges Ufer.



6: Einleitung von Strassenabwasser des Allmengrabenwegs. Blick in Fliessrichtung von linksseitigem Ufer.



7: Einlauf von Strassenabwasser des Allmengrabenwegs. Einleitung im Chälengraben aufgrund von starkem Bewuchs nicht sichtbar. Der Chälengraben verläuft rechts der Strasse. Blick in Fliessrichtung.


Einleitstellen in den Flüebach




Blick entgegen Fliessrichtung von rechtsseitigem Ufer.

8: Rechts: Einleitung von entlastetem Mischabwasser der Mariasteinstrasse (Entlastung HRA1 resp. RA 62).


9: Links: Einleitung von entlastetem Mischabwasser der Flühstrasse (Entlastung RAZ1 - Vorentlastung vom RKB Hofstetten).





10: Einleitung von entlastetem Mischabwasser vom RKB Hofstetten. Blick entgegen Fliessrichtung.




11: Einleitung von entlastetem Mischabwasser des Neuen Wags (Entlastung HRA40 resp. RA 191).
Blick entgegen Fliessrichtung von rechtsseitigem Ufer.





12: Einleitung der Sauberwasserleitung, welche das Wasser des Chälengrabens sowie Strassenabwasser der Mariasteinstrasse (vorrangig ausserhalb Bauzone) fasst. Blick in Fliessrichtung von linksseitigem Ufer (Überlaufschwelle).




13: Einleitung von Strassenabwasser der Hofstetterstrasse (Kantonsstrasse) ausserhalb Bauzone. Blick entgegen Fliessrichtung von linksseitigem Ufer.



14: Einleitung von Regenabwasser des Gebäudes Mühleweg 41a (SAA, Eigentum privat). Blick entgegen Fließrichtung von linksseitigem Ufer.



15: Unbekannte Einleitung vor Mühleweg 41a/39a/39b. Blick von linksseitigem Ufer auf rechtsseitiges Ufer.




Blick in Fliessrichtung von linksseitigem Ufer.

16: Rechts/Weiss: Unbekannte Einleitung.

17: Mitte/Grün: Einleitung von Regenabwasser diverser Rinnen und Schlammsammler zur Strassen- und Platzentwässerung vor den Gebäuden Mühleweg 39 sowie 39 a-f (SAA, Eigentum privat).


18: Links/Grün: vermutlich Einleitung von Regenabwasser der Rinne zur Platzentwässerung vor den Gebäuden Mühleweg 39 sowie 39 a+b.




19: Einleitung von Regenabwasser der Neuüberbauung in der Sternenbergstrasse "Häuser bei der Mühle" (SAA, Eigentum privat). Blick von rechtseitigem Ufer auf linksseitiges Ufer.




20: Einleitung von entlastetem Mischabwasser vom AVL-Kanal (Entlastung RA2). Einleitstelle nicht zugänglich.





21: Einleitung von Regenabwasser der Rinne zur Platzentwässerung vor Gebäude Hofstetterstrasse 2 (SAA, Eigentum privat). Blick entgegen Fließrichtung von rechtsseitigem Ufer.




22: Einleitung von entlastetem Mischabwasser vom AVL-Kanal (Entlastung RA4). Blick von rechtsseitigem Ufer auf linksseitiges Ufer.



23: Einleitung von privatem Regenabwasser. Nicht zugänglich.



24: Einleitung von entlastetem Mischabwasser des Schulwegs und Buttiwegs (Entlastung FRA60 resp. RA5). Blick entgegen Fließrichtung von Brücke auf linksseitiges Ufer.



25: Einleitung von entlastetem Mischabwasser vom AVL-Kanal (Entlastung RAZ49 über RKB Flüh). Einleitstelle nicht sichtbar aufgrund von dichtem Bewuchs.




26: Einleitung von Regenabwasser vom Dach des Gebäudes Talstrasse 38. Blick in Fliessrichtung von Brücke auf rechtsseitiges Ufer.




27: Einleitung von Regenabwasser aus dem Gebiet um die Primarschule Flüh (Parz. 838). Einleitstelle nicht zugänglich.


Einleitstellen in das Talbächli



Diverse (potentielle) Einläufe von Strassenabwasser sowie eine private Einleitung von Regenabwasser.





Diverse Einläufe von Strassenabwasser der Talstrasse. Beispielbild eines Einlaufschachtes am Strassenrand (Begehung: 27.11.2023, Natalie Schollmeyer). Einleitstellen am Talbächli nicht auffindbar.



28: Einleitung von entlastetem Mischabwasser vom AVL-Kanal (Entlastung oberhalb RÜB Mariastein).
(Begehung: 27.11.2023, Natalie Schollmeyer)



Zwei Einleitstellen von Strassenabwasser der Talstrasse im Abschnitt des revitalisierten Talbächlis.
Blick entgegen Fliessrichtung, eine Einleitstelle dargestellt (Begehung: 28.04.2022, Patrick Saladin)





Einleitstellen nicht sichtbar aufgrund von dichtem Bewuchs.

29: Auslauf des eingedolten Abschnittes des Talbächlis, welcher im eingedolten Abschnitt zusätzlich Regenabwasser des Gewerbegebiets fasst.


30: Auslauf des Hochwasserentlastungskanals, welcher bei starken Regenereignissen anspringt und beim Chatzenstieg beginnt.

31: Einleitung von Reinabwasser vom Gebäude Sternenbergrasse 3 (SAA, private Sickerleitung).

32: Einleitung von Regenabwasser vom Gebäude Sternenbergrasse 1 (SAA, Eigentum privat).




33: Einleitung von Regenabwasser vom Dach des Gebäudes Talstrasse 61 (SAA, Eigentum privat).
Blick von oben.



34: Einleitung von entlastetem Mischabwasser vom AVL-Kanal (Entlastung RA3). Einleitstelle nicht zugänglich.

Gewässerplan Hofstetten - 1 : 5'000

05.12.2023 - SCNA/JIIT - Gruner AG



MWB Hofstetten
Untersuchungsstelle oben/unten

- Einleitstellen gem. Begehung am 23.08.23
 - Mischwasserbecken
 - Untersuchungsstellen gewässerökologischer Zustand
 - Kanalisation (Gemeinde + AVL)
- Fließgewässer
- offen
 - - - eingedolt
 - Kanal
 - - - Kanal eingedolt


Gewässerplan Flüh - 1 : 5'000

05.12.2023 - SCNA/JIIT - Gruner AG

- Einleitstellen gem. Begehung am 23.08.23
- Mischwasserbecken
- Untersuchungsstellen gewässerökologischer Zustand
- Kanalisation (Gemeinde + AVL)

Fliessgewässer

- offen
- eingedolt
- Kanal
- Kanal eingedolt




Anhang C1 - Oberflächenabfluss Eintrittsstellen - Gemeindeteil Hofstetten

SCNA/AGG - 423'01171'001 - 05.10.2023


Legende

- Flliesswege Oberflächenabfluss
- von Oberflächenabfluss betroffene Stellen gem. BAFU Oberflächenabflusskarte
Problemstelle ist Gemeinde nicht bekannt
- von Oberflächenabfluss betroffene Stellen gem. Auskunft Gemeinde
Probleme sind bekannt



Anhang C2 - Oberflächenabfluss Eintrittsstellen - Gemeindeteil Flüh

SCNA/AGG - 423'01171'001 - 05.10.2023



Legende

-  Fliesswege Oberflächenabfluss
-  von Oberflächenabfluss betroffene Stellen gem. BAFU Oberflächenabflusskarte
Problemstelle ist Gemeinde nicht bekannt
-  von Oberflächenabfluss betroffene Stellen gem. Auskunft Gemeinde
Probleme sind bekannt

0 50 100 150m

Massstab 1: 5'000

Gedruckt am 15.05.2023 14:27 MESZ
<https://s.geo.admin.ch/9f4abc4d7b>



Fremdwasser Messergebnisse

01.02.2024 SCNA Gruner AG

Anhang D



— Messergebnisse: 29.01.2024

..... Messergebnisse: 30.01.2024

Messstelle A


Messstelle B

Messstelle C

Messstelle D



Strang Nw Füh



Messstelle D: ca. 9.4 - 11.1 l/s

ca. 9.1 - 10.7 l/s

ca. 6.8 - 8 l/s

ca. 8.6 - 10.6 l/s*

ca. 4.5 - 6 l/s

Messstelle C: ca. 4.5 - 5.8 l/s

Messstelle C: ca. 2.4 - 3.3 l/s

Messstelle B: ca. 2.4 - 4.4 l/s

Messstelle Mariastein:
ca. 2.9 - 3.8 l/s

Messstelle Mariastein:
ca. 1.4 - 2.3 l/s

Fremdwassereintritt im
Schacht - Undichtigkeit

Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten wird keine Garantie übernommen.

Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.

24.01.2024

Masstab 1: 5'000

Koordinaten 2'604'503, 1'259'237

* möglicherweise Messfehler
Messung wird nicht berücksichtigt.

Fremdwasser Messergebnisse

01.02.2024 SCNA Gruner AG

Messstelle

A
B
C
D

Strang NW Hofstellen


Anhang D



Masstab 1: 6'000
Koordinaten 2'605'847, 1'258'446

** Messung fand gegen 5 Uhr morgens statt.
Es wurde beobachtet, dass vermehrt Abwasser
(WC, Dusche) in der Kanalisation floss. Daher ist
diese Messung evtl. höher als bei Messstelle A.

Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten wird keine Garantie übernommen.
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.
24.01.2024



* Messung fand gegen 5 Uhr morgens statt. Es wurde beobachtet, dass vermehrt
Daher ist diese Messung zusammen mit der Messung aus Richtung H65c evtl.

Fremdwasserplan Flüh - 1:3'000

Gruner AG - SCNA/AGG - 05.02.2024

Anhang E

Legende

Brunnen

Brunnen mit Anschluss an Schmutz- oder Mischabwasserkanal

Brunnen mit Anschluss an Bach / Sauberwasserkanal

Schächte

im Eigentum der Gemeinde

im Eigentum vom AVL

Schächte zur Fremdwassermessung

Haltungen

im Eigentum vom AVL

im Eigentum der Gemeinde

Fließgewässer

Fließgewässer - Eigenschaften

offen


eingedolt

Graben, Drainage, etc

Niederschlagsabhängiges Fremdwasser

Messungen am 29.01.2024

Messungen am 30.01.2024



ABWASSERABNAHMEVERTRAG (Abonnements-Vertrag)

zwischen

Abwasserabgeber:

Name / Vorname _____
Strasse / Nr. _____
Ort / PLZ _____

Tel.-Nr.: _____
E-Mail: _____

und

Abwasserabnehmer *:

Name / Vorname _____
Strasse / Nr. _____
Ort / PLZ _____

Tel.-Nr.: _____
E-Mail: _____

* **Variante A:** Abwasseranlage (ARA), Pumpwagenunternehmung, Landwirt als Transporteur bis zu Abwasseranlage (ARA)
Variante B: Einwohnergemeinde, wenn das Schmutzwasser in einen Kontrollschacht auf dem Areal der Gemeinde eingeleitet wird.

wird - gestützt auf Art. 13 und Art. 17 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG vom 24. Januar 1991 und Art. 9 der Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 – vereinbart:

1. Entsorgungspflicht und Verfahren

1.1. Variante bezeichnen (Zutreffendes ankreuzen)

☐ Variante A (privater Abnehmer)

Der Abnehmer verpflichtet sich, vom Abgeber die anfallenden häuslichen Abwässer abzunehmen, diese ordnungsgemäss einer Abwasserreinigungsanlage (ARA) zuzuführen und nach den Anordnungen und unter Aufsicht des Kläranlagenpersonals dem Schmutzwasser beizumischen.

☐ Variante B (über Einwohnergemeinde)

Der Abnehmer verpflichtet sich, vom Abgeber die anfallenden häuslichen Abwässer abzunehmen und diese ordnungsgemäss unter Kontrolle durch den zuständigen Gemeindefunktionär bei trockenem Wetter im Kontrollschacht KS Nr. _____ (gemäss Gemeinde resp. Kanaleigentümer (Verband) in die Verbandskanalisation einzuleiten. Sollte die Abwasserentsorgung zu Geruchsbelästigungen, Ablagerungen im Kanal etc. führen, müsste das Abwasser ohne Vertragsänderung der Kläranlage _____ zugeführt werden.

- 1.2. Der Abwasserabgeber verpflichtet sich, den Abwasserabnehmer rechtzeitig zu informieren, wenn die Abwassergrube zur Entleerung fällig wird.
- 1.3. Für jede Abwasserlieferung wird ein Lieferschein im Doppel mit Angabe des Datums und der Menge erstellt. Diese sind vom Abwasserabgeber und vom Abwasserabnehmer zu unterzeichnen. Je ein Exemplar ist für die Vertragsparteien bestimmt.
- 1.4. Der Abwasserabgeber ist verpflichtet die Abnahmelieferscheine während **5 Jahren** aufzubewahren und zusammen mit der Buchführung dem Amt für Umwelt auf Verlangen vorzuweisen.

2. Inkrafttreten, Kündigung

- 2.1. Dieser Vertrag wird auf **1 Jahr** abgeschlossen. Erfolgt keine Kündigung, so gilt er für ein weiteres Jahr. Die Kündigungsfrist beträgt **3 Monate** vor Ablauf des Vertrags.
- 2.2. Die kündigende Partei ist verpflichtet, eine Kopie der Kündigung dem Amt für Umwelt zuzustellen.

3. Weitere Vereinbarungen

- 3.1. Dieser Vertrag ist gemäss PBG § 138, Ziffer 4, auf Anmeldung durch das Amt für Umwelt im Grundbuch der Einwohnergemeinde [] GB Nr. [] (Liegenschaft des Abwasserabgebers) zu Lasten des Abgebers anmerken zu lassen. Die Löschung dieser Anmerkung darf nur mit Zustimmung des Amtes für Umwelt erfolgen.
- 3.2. Alle aus diesem Vertrag entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Abwasserabgebers (Bewilligungsgebühr, Grundbucheintrag u.ä.).
- 3.3. Gewässerschutzbereich/Gewässerschutzzone: []. Die Abwassergrube (Stapelbehälter) ist in den Gewässerschutzbereichen Au/Üb alle **15 Jahre**, in den Gewässerschutzzonen S2/S3 alle **5 Jahre** durch die Standortgemeinde des Abgebers auf Dichtheit zu Lasten des Abgebers kontrollieren zu lassen. Dazu ist die Grube sauber zu reinigen und sofern notwendig, fachgerecht reparieren zu lassen.
- 3.4. Das Amt für Umwelt behält sich vor, jederzeit eine andere Art der Abwasserbeseitigung zu verlangen, wenn die Entsorgung nicht vorschriftsgemäss erfolgt oder die Bewohner- oder Zimmerzahl der Liegenschaft erheblich zunimmt. Ebenso, wenn sich der Anschluss an die öffentliche Kanalisation für den Abgeber als zumutbar erweist oder die Liegenschaft massgeblich erneuert oder umgenutzt wird.
- 3.5. Dieser Vertrag ist dem Amt für Umwelt zur Genehmigung einzureichen.

Der Abgeber:

Ort: [] Datum: [] Unterschrift: _____

Der Abnehmer:

Ort: [] Datum: [] Unterschrift: _____

Sofern der Abgeber nicht identisch ist mit dem Grundeigentümer:

Der Grundeigentümer:

Ort: [] Datum: [] Unterschrift: _____

Im Einverständnis:

Einwohnergemeinde []:

Ort: [] Datum: [] Unterschrift: _____

Genehmigt durch das Bau- und Justizdepartement, vertreten durch das Amt für Umwelt:

Solothurn, _____

Gabriel Zenklusen, Chef Amt für Umwelt

Bewilligungsgebühr Abgeber

Die Bewilligungsgebühr des Amtes für Umwelt beträgt **Fr. 200.00** (Konto Nr. A80059 / KA4210001) zu Lasten des Abwasserabgebers. Sie wird nach Eingang des allseits unterzeichneten Vertrages in Rechnung gestellt und ist innert **30 Tagen** zur Zahlung fällig.

Verteiler:

- Abgeber:	[]
- Abnehmer:	[]
- Grundeigentümer:	[]
- Amtschreiberei:	[]
Gilt als Anmeldung für den Eintrag ins	[]
- Baukommission der Einwohnergemeinde:	[]
- event. ARA-Verband:	[]
- Amt für Umwelt, Abteilung Wasser, FS SWW, Werkhofstrasse 5, 4509 Solothurn	
Rechnungsführung, Konto Nr. A80059 / KA4210001 / 345 / 220	

Dieser Vertrag ist vom Abgeber ausgefüllt und von den übrigen Parteien unterzeichnet dem AfU 4-fach (Originale) zur Zustimmung einzureichen.

Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung Hofstetten-Flüh

Grundlage: Jahresrechnungen 2020 - 2024


Positionen (siehe Anhang M)	CHF / Jahr	CHF pro m ³ Schmutzwasser
Durchschnittlicher Wasserbezug [m ³] (Quelle: Info Wasserqualität 2024)	221'500	
Aufwände Erfolgsrechnung (bisher)		
Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'000	0.32
Betriebsbeitrag an AVL	280'000	1.26
Pflichteinlage	248'000	1.12
Interne Gehaltsverrechnungen und intern verrechnete Verwaltungskosten	30'000	0.14
	628'000	2.84
Aufwände zukünftig über Erfolgsrechnung		
Regelmässige Kontrolle der Sonderbauwerke	500	0.00
Mehrjahresprogramm Kanalsanierungen	123'000	0.56
Zustandsaufnahmen privater Anschlussleitungen	176'500	0.80
	300'000	1.35
Summe Aufwände Erfolgsrechnung (gerundet)	928'000	4.19
Erträge		
Kanalisationsbewilligungsgebühr	12'000	0.05
Abwassergebühren (Verbrauchsgebühr)	243'000	1.10
Abwassergrundgebühren	168'000	0.76
Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	14'000	0.06
Entnahme Werterhalt (=Abschreibung) --> Annahme 1/2 Pflichteinlage	124'000	0.56
Summe Erträge (gerundet)	561'000	2.53
Differenz	-367'000	-1.66
Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung		
Ende 2024		
Zweckgebundenes Eigenkapital [CHF]	2'369'577	

Gemeinde Hofstetten-Flüh - Hydraulische Berechnung des Leitungsnetzes


Anhang H - Übersichtsplan Defizite im Prognose-Zustand

Gemeindeteil Hofstetten - 1:5'000

213'673'000 - SPA/SCNA - 25.10.2021



*gem. Tabelle 9 im Technischen Bericht (s. Kap. 3.3)



*gem. Tabelle 9 im Technischen Bericht (s. Kap. 3.3)

A Längenprofile im IST-Zustand

Gemeindeteil Hofstetten

Mariasteinstrasse im Gebiet Dorf.....	Defizit Nr. 1:	HR53g	-	HRA1.....	Seite 3
Mariasteinstrasse ausserhalb des Siedlungsgebiets.....	Defizit Nr. 2:	HR25	-	HR30.....	Seite 4
Trennsystemgebiet Dorf/Ursprung/Ob den Gärten.....	Defizit Nr. 3:	HR331	-	HR115.....	Seite 5
Trennsystemgebiet Huetmatt.....	Defizit Nr. 4:	HR382	-	HRA7.....	Seite 6
Dorneckstrasse.....	Defizit Nr. 5:	H25	-	H423.....	Seite 7
Gebiet Baselweg.....	Defizit Nr. 6:	H124	-	H127.....	Seite 8
Gebiet Baselweg.....	Defizit Nr. 6:	H251	-	H148b.....	Seite 9
Gebiet Auf den Felsen.....	Defizit Nr. 7:	H159a	-	H147.....	Seite 10
Gebiet Auf den Felsen.....	Defizit Nr. 7:	H170	-	H182a.....	Seite 11
Entlastung HRA40.....	Defizit Nr. 8:	H190	-	H67a.....	Seite 12
Sportanlage des SC Soleita Hofstetten.....	Defizit Nr. 9:	H163d	-	H163a.....	Seite 13

Gemeindeteil Flüh

Gebiete Talstrasse/Alte Hofstetterstrasse/Steinrain.....	Defizit Nr. 1:	F42	-	Z55.....	Seite 14
Industriegebiet "Recticel Bedding AG".....	Defizit Nr. 2:	FR62	-	Auslauf in Flüebach.....	Seite 15
Einleitung in Flüebach im Badweg/Gebiet Bad.....	Defizit Nr. 3:	F263	-	Z51.....	Seite 16
Wydenweg.....	Defizit Nr. 4:	F213	-	F310.....	Seite 17

B Längenprofile im Prognose-Zustand

Gemeindeteil Hofstetten

Mariasteinstrasse im Gebiet Dorf.....	Defizit Nr. 1:	HR53g	-	HRA1.....	Seite 19
Mariasteinstrasse ausserhalb des Siedlungsgebiets.....	Defizit Nr. 2:	HR25	-	HR30.....	Seite 20
Trennsystemgebiet Dorf/Ursprung/Ob den Gärten.....	Defizit Nr. 3:	HR331	-	HR115.....	Seite 21
Trennsystemgebiet Huetmatt.....	Defizit Nr. 4:	HR382	-	HRA7.....	Seite 22
Trennsystemgebiet Huetmatt.....	Defizit Nr. 4:	HR372a	-	HR378.....	Seite 23
Dorneckstrasse.....	Defizit Nr. 5:	H25	-	H423.....	Seite 24
Gebiet Baselweg.....	Defizit Nr. 6:	H124	-	H127.....	Seite 25
Gebiet Baselweg.....	Defizit Nr. 6:	H220a	-	H148b.....	Seite 26
Gebiet Auf den Felsen.....	Defizit Nr. 7:	H159a	-	H147.....	Seite 27
Gebiet Auf den Felsen.....	Defizit Nr. 7:	H165	-	H182a.....	Seite 28
Entlastung HRA40.....	Defizit Nr. 8:	H190	-	H67a.....	Seite 29
Sportanlage des SC Soleita Hofstetten.....	Defizit Nr. 9:	H163d	-	H163a.....	Seite 30
Parzelle 2684 (Friedhof und Kath. Kirche St. Nikolaus).....	Defizit Nr. 10:	H405	-	H442.....	Seite 31
Gebiet Wygärtli.....	Defizit Nr. 11:	H107	-	H157a.....	Seite 32
Strasse In den Reben.....	Defizit Nr. 12:	H98	-	H107.....	Seite 33
Strasse In den Reben.....	Defizit Nr. 12:	H111	-	H115.....	Seite 34

Gemeindeteil Flüh

Gebiete Talstrasse/Alte Hofstetterstrasse/Steinrain.....	Defizit Nr. 1:	F42	-	Z55.....	Seite 35
Industriegebiet "Recticel Bedding AG".....	Defizit Nr. 2:	FR62	-	Auslauf in Flüebach.....	Seite 36
Einleitung in Flüebach im Badweg/Gebiet Bad.....	Defizit Nr. 3:	F315	-	Z51.....	Seite 37
Wydenweg.....	Defizit Nr. 4:	F211	-	F310.....	Seite 38
Steinrain.....	Defizit Nr. 5:	F310	-	F313.....	Seite 39
Entlastung FRA60.....	Defizit Nr. 6:	F252	-	F255.....	Seite 40


A Längenprofile im IST-Zustand

Gemeindeteil Hofstetten:

Mariasteinstrasse im Gebiet Dorf

Defizit Nr. 1: HR53g - HRA1

IST-Zustand




01.01.2016

Mariasteinstrasse ausserhalb des Siedlungsgebiets

Defizit Nr. 2: HR25 - HR30

IST-Zustand




GOK Schacht	510.92	502.47				493.07				491.23		489.80		
Sohlhöhe Schacht	510.01	501.61				492.25				489.36		488.25		
Schachtname	HR26	HR27				HR28				HR29		HR30		
Haltungsdurchmesser [m]	0.2000										0.5000			
Gefälle [%]	5.13	5.88				6.06				3.82				
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.0550	0.0725	0.0717	0.0704	0.0876	0.0864	0.0863	0.0862	0.0823	0.0931	0.0930			
Auslastungsgrad	0.710	0.874	0.865	0.850	1.041	1.026	1.024	1.232	0.237					
Füllungsgrad	0.714	0.734	0.922	5.115	5.100	5.092	5.174	5.363	0.841	0.330	0.331	0.336		
Qvoll [m³/s]	0.0774	0.0829				0.0842				0.0668	0.3927			

01.01.2016

Trennsystemgebiet Dorf/Ursprung/Ob den Gärten

Defizit Nr. 3: HR331 - HR115

IST-Zustand




01.01.2016

Trennsystemgebiet Huetmatt

Defizit Nr. 4: HR382 - HRA7

IST-Zustand




01.01.2016

Dorneckstrasse

Defizit Nr. 5: H25 - H423

IST-Zustand




01.01.2016

Gebiet Baselweg

Defizit Nr. 6: H124 - H127


IST-Zustand



01.01.2016

Defizit Nr. 6: H251 - H148b

IST-Zustand




01.01.2016

Gebiet Auf den Felsen


Defizit Nr. 7: H159a - H147

IST-Zustand



Defizit Nr. 7: H170 - H182a

IST-Zustand




GOK Schacht	472.40	466.90	464.26	457.64	455.83	453.79	452.71	
Sohlhöhe Schacht	470.52	465.40	462.26	455.76	453.73	451.71	450.05	
Schachtname	H170	H171	H174	H179	H180	H181	H182	
Haltungsdurchmesser [m]	0.2500			0.3000			0.5000	
Gefälle [%]	9.71		9.05	12.39	6.40	4.79	6.81	6.02
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.1613		0.1709	0.3431	0.2883	0.2913	0.2999	0.3116
Auslastungsgrad	0.835		0.563	0.967	1.130	1.320	1.140	0.334
Füllungsgrad	0.714	0.845	0.704	5.557	7.919	6.390	1.862	0.835
Qvoll [m³/s]	0.1932		0.3034	0.3549	0.2552	0.2207	0.2631	0.9320

01.01.2016

Entlastung HRA40

Defizit Nr. 8: H190 - H67a

IST-Zustand




01.01.2016

Sportanlage des SC Soleita Hofstetten

Defizit Nr. 9: H163d - H163a

IST-Zustand



GOK Schacht	500.47			499.79			492.63
Sohlhöhe Schacht	498.46		498.39		497.71		491.48
Schachtnamen	H163d		H163c		H163		H163a
Haltungsdurchmesser [m]			0.2000			0.3000	
Gefälle [%]	0.95		3.12			8.98	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.0351		0.0350			0.0453	
Auslastungsgrad	1.227		0.579			0.150	
Füllungsgrad	0.926	0.792	0.541	0.545	0.259	0.261	
Qvoll [m³/s]	0.0286		0.0604			0.3023	


01.01.2016

Gemeindeteil Flüh:

Gebiete Talstrasse/Alte Hofstetterstrasse/Steinrain

Defizit Nr. 1: F42 - Z55


IST-Zustand



Industriegebiet "Recticel Bedding AG"

Defizit Nr. 2: FR62 - Auslauf in Flüebach

IST-Zustand




01.01.2016

Einleitung in Flüebach im Badweg/Gebiet Bad

Defizit Nr. 3: F263 - Z51

IST-Zustand




GOK Schacht	386.35	384.84	384.00	384.54	384.80
Sohlhöhe Schacht	383.26	383.01	382.60	381.40	380.80
Schachtnamen	F263	FRA40	F264	F264a	Z51
Haltungsdurchmesser[m]	0.7000		0.3000		
Gefälle [%]	0.49	2.18	5.75	4.47	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.4883	0.1858	0.1838	0.1832	
Auslastungsgrad	0.720	1.247	0.760	1.535	
Füllungsgrad	0.622	0.614	1.590	1.968	
Qvoll [m³/s]	0.6784	0.1490	2.301	5.337	5.344

01.01.2016

Wydenweg

Defizit Nr. 4: F213 - F310

IST-Zustand



01.01.2016


B Längenprofile im Prognose-Zustand

Gemeindeteil Hofstetten:

Mariasteinstrasse im Gebiet Dorf

Defizit Nr. 1: HR53g - HRA1

Prognose-Zustand



01.01.2016

Mariasteinstrasse ausserhalb des Siedlungsgebiets

Defizit Nr. 2: HR25 - HR30

Prognose-Zustand




GOK Schacht		510.92				502.47				493.07				491.23			489.80
Sohlhöhe Schacht		510.01				501.61				492.25				489.36			488.25
Schachtname		HR26				HR27				HR28				HR29			HR30
Haltungsdurchmesser[m]			0.2000											0.5000			
Gefälle [%]	5.13			5.88					6.06				3.82			0.99	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.0550		0.0725		0.0717		0.0705		0.0877		0.0864		0.0863		0.0862		0.0823
Auslastungsgrad	0.710		0.874		0.865		0.850		1.042		1.026		1.025		1.024		1.233
Füllungsgrad		0.715		0.735		0.922		5.121		5.103		5.092		5.179		5.365	0.840
Qvoll [m³/s]	0.0774			0.0829						0.0842				0.0668			0.330
																	0.331
																	0.336
																	0.3927

01.01.2016

Trennsystemgebiet Dorf/Ursprung/Ob den Gärten

Defizit Nr. 3: HR331 - HR115

Prognose-Zustand




GOK Schacht	477.55	475.50	474.34		472.08	470.94	469.39	469.26	469.69	468.92	466.05	462.54	462.45			
Sohlhöhe Schacht	473.98	472.40	471.26	471.10	469.66	468.89	467.74	467.64	467.11	466.73	464.50	460.60	460.09			
Schachtnamen	HR331	HR333	H333b		H333c	HR334	HR335	HR336	HR337	HR338	HR339	HR114	HR115			
Haltungsdurchmesser[m]	0.2500		0.3000		0.2500	0.3000						0.7000				
Gefälle [%]	4.51		3.97		4.02		1.50	2.01	2.18	3.76	4.63	0.86				
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.2327	0.2025	0.2010		0.2026	0.2033		0.2129	0.2139	0.2168	0.2590	0.5211				
Auslastungsgrad	1.768	1.537	1.001		1.630	1.005		1.488	1.438	1.109	1.193	0.581				
Füllungsgrad	27.950	15.371	11.287	8.874	9.392	11.271	7.691	6.409	6.938	6.255	5.462	5.005	4.900	0.848	0.599	0.703
Qvoll [m³/s]	0.1316	0.1318	0.2009		0.1243	0.2022		0.1431	0.1488	0.1956	0.2170	0.8971				

01.01.2016

Trennsystemgebiet Huetmatt

Defizit Nr. 4: HR382 - HRA7

Prognose-Zustand




GOK Schacht	456.25	455.54	455.47	454.32	452.30
Sohlhöhe Schacht	452.85	452.27	451.82	451.32	449.54
Schachtnamen	HR382	HR384	HR389	HRA6	HRA7
Haltungsdurchmesser [m]		0.2500		0.4000	0.8000
Gefälle [%]	2.29	1.61	1.34	3.28	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.1440	0.1600	0.1606	2.0762	
Auslastungsgrad	1.535	2.035	0.640	0.831	
Füllungsgrad	9.319	6.542	1.201	0.704	0.695
Qvoll [m³/s]	0.0938	0.0787	0.2510	2.4978	

01.01.2016

Defizit Nr. 4: HR372a - HR378

Prognose-Zustand




GOK Schacht	463.59	463.36	463.13	463.48	459.84
Sohlhöhe Schacht	461.20	460.97	460.66	459.98	457.69
Schachtname	HR372a	HR372	HR373	HR374	HR378
Haltungsdurchmesser[m]	0.4000				
Gefälle [%]	1.04	0.77	0.82	2.98	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.1010	0.1524	0.2163	0.2370	0.2366
Auslastungsgrad	0.456	0.798	1.101	0.632	0.631
Füllungsgrad	0.589	0.824	1.060	0.827	0.575
Qvoll [m³/s]	0.2216	0.1910	0.1965	0.576	0.3751

01.01.2016

Dorneckstrasse

Defizit Nr. 5: H25 - H423

Prognose-Zustand




01.01.2016

Gebiet Baselweg

Defizit Nr. 6: H124 - H127

Prognose-Zustand




GOK Schacht	463.07	460.87	459.48	459.42	459.25	458.89
Sohlhöhe Schacht	460.52	458.97	456.80	456.34	456.05	455.96
Schachtnamen	H124	H124b	H124a	H125	H126	H127
Haltungsdurchmesser [m]		0.4000		0.5000		0.8000
Gefälle [%]	7.34		7.50	2.86	2.68	0.25
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.2096		0.4961	0.5013	0.5049	0.7913
Auslastungsgrad	0.356		0.834	1.364	0.783	1.153
Füllungsgrad	0.474	0.857	2.181	1.231	0.984	1.207
Qvoll [m³/s]	0.5883	0.5947	0.3676	0.6451	0.754	0.6865

01.01.2016

Defizit Nr. 6: H220a - H148b

Prognose-Zustand




GOK Schacht	477.50	477.26	476.40	475.36	469.66	469.36	469.37	468.05
Sohlhöhe Schacht	475.35	474.91	472.41	472.23	467.79	467.56	466.11	464.80
Schachtname	H220a	H220b	H250	H251	H252	H253	H148a	H148b
Haltungsdurchmesser[m]	0.5000	0.2000	0.2500			0.3000	0.5000	
Gefälle [%]	4.28	6.43	2.14	10.92	0.54	20.63	13.67	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.2561	0.0900	0.0966	0.1111	0.2674			
Auslastungsgrad	0.314	1.038	1.081	0.472	1.493	0.350	0.188	
Füllungsgrad	0.384	0.385	0.891	0.847	0.916	0.846	0.566	1.353
Qvoll [m³/s]	0.8144	0.0867	0.0832	0.2049	1.495	0.0744	0.832	0.405
							0.409	0.305
								0.375
							0.3173	1.4255

01.01.2016

Gebiet Auf den Felsen

Defizit Nr. 7: H159a - H147

Prognose-Zustand




GOK Schacht	475.84	471.66	467.30	467.32	465.46	464.26
Sohlhöhe Schacht	474.17	470.16	465.66	465.31	463.51	462.26
Schachtnamen	H159a	H160	H162	H172	H173	H174
Haltungsdurchmesser [m]	0.2500		0.3000			
Gefälle [%]	16.78	15.42	1.02	3.53	13.97	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.2283	0.2346	0.1887	0.1891	0.1935	
Auslastungsgrad	0.899	0.963	1.850	0.998	0.552	
Füllungsgrad	2.405	6.240	8.500	7.083	4.724	5.062
Qvoll [m³/s]	0.2540	0.2435	0.1020	0.1895	0.3508	

01.01.2016

Defizit Nr. 7: H165 - H182a

Prognose-Zustand




GOK Schacht	478.48	472.40	466.90	464.26	457.64	455.83	453.79	452.71	
Sohlhöhe Schacht	476.78	470.52	465.40	462.26	455.76	453.73	451.71	450.05	
Schachtname	H165	H170	H171	H174	H179	H180	H181	H182	
Haltungsdurchmesser [m]	0.3000		0.2500		0.3000			0.5000	
Gefälle [%]	11.71		9.71		12.39		6.40	4.79	6.81
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.1537	0.2161	0.2269	0.3614	0.2934	0.2948	0.3029	0.3153	
Auslastungsgrad	0.446	1.118	0.748	1.018	1.150	1.336	1.151	0.338	
Füllungsgrad	0.585	6.329	7.834	3.812	3.176	8.256	8.482	6.638	1.966
Qvoll [m³/s]	0.3450	0.1932	0.3034	0.3549	0.2552	0.2207	0.2631	0.9320	

01.01.2016

Entlastung HRA40

Defizit Nr. 8: H190 - H67a

Prognose-Zustand




GOK Schacht	459.07	458.36	457.67	457.36	454.23			
Sohlhöhe Schacht	456.87	456.46	456.30	454.92	451.60			
Schachtnamen	H190	HRA40	H192	H67b	H67a			
Haltungsdurchmesser[m]	0.8000	0.2000	0.2500	0.3500				
Gefälle [%]	4.90	0.55	21.59	4.73				
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.2959	0.0688	0.0717	0.1407				
Auslastungsgrad	0.112	2.713	0.317	0.425				
Füllungsgrad	0.326	0.612	2.647	0.845	0.390	0.433	0.452	0.454
Qvoll [m³/s]	2.6534	0.0254	0.2262	0.3308				

01.01.2016

Sportanlage des SC Soleita Hofstetten

Defizit Nr. 9: H163d - H163a

Prognose-Zustand




GOK Schacht	500.47			499.79			492.63
Sohlhöhe Schacht	498.46		498.39		497.71		491.48
Schachtnamen	H163d		H163c		H163		H163a
Haltungsdurchmesser[m]		0.2000				0.3000	
Gefälle [%]	0.95		3.12			8.98	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.0297		0.0295			0.0399	
Auslastungsgrad	1.037		0.489			0.132	
Füllungsgrad	0.776	0.728		0.493	0.248		0.280
Qvoll [m³/s]	0.0286		0.0604			0.3023	

01.01.2016

Parzelle 2684 (Friedhof und Kath. Kirche St. Nikolaus)

Defizit Nr. 10: H405 - H442

Prognose-Zustand




GOK Schacht	461.38	458.90	457.97	457.15	456.62	456.29	455.72	453.80	452.35
Sohlhöhe Schacht	459.75	456.45	455.88	456.13	455.52	455.09	454.64	449.94	449.04
Schachtname	H405	H406	H408	H409	H410	H411	H412	Knoten zw. Haltung	H442
Haltungsdurchmesser[m]	0.1600				0.2000			1.0000	
Gefälle[%]	12.51	1.24	1.43	4.22	2.82	2.22	35.91	3.01	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.0602	0.0597	0.0595	0.0591	0.0588	0.0591	3.8853		
Auslastungsgrad	0.903	1.594	1.741	0.842	1.023	1.160	0.289	0.896	
Füllungsgrad	0.731	0.742	2.657	1.793	0.838	0.798	1.332	1.348	0.851
Qvoll [m³/s]	0.0667	0.0375	0.0342	0.0702	0.0574	0.0510	0.468	3.873	0.775

01.01.2016

Gebiet Wygärtli

Defizit Nr. 11: H107 - H157a

Prognose-Zustand




GOK Schacht	486.74	485.63	485.36	483.83	482.24	481.06	480.23
Sohlhöhe Schacht	485.02	482.43	482.24	482.00	480.54	479.11	478.57
Schachtname	H107	H107e	H107a	H157d	H157c	H157b	H157a
Haltungsdurchmesser[m]	0.4000		0.5000		0.4000		0.3000
Gefälle [%]	12.85		4.91	0.93	11.14		30.84
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.3472		0.3474	0.4157	0.4197		0.4196
Auslastungsgrad	0.446		1.525	1.092	0.579		1.163
Füllungsgrad	0.465	0.468	1.243	0.893	0.874	0.828	0.659
Qvoll [m³/s]	0.7785		0.2278	0.3805	0.828	0.659	1.347

01.01.2016

Strasse In den Reben

Defizit Nr. 12: H98 - H107

Prognose-Zustand




GOK Schacht	503.33	502.49	501.21	498.98	499.41	494.26	486.74
Sohlhöhe Schacht	501.78	500.91	499.67	497.68	495.99	492.25	485.02
Schachtnamen	H98	H99	H101	H102	H104	Endknoten Haltung	H107
Haltungsdurchmesser [m]		0.2500			0.3000		
Gefälle [%]	1.70	2.19	3.14	2.93	13.51	13.50	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.0367	0.0709	0.1646	0.1883	0.2621	0.2804	
Auslastungsgrad	0.454	0.772	0.922	1.091	0.707	0.757	
Füllungsgrad	0.508	0.708	1.052	0.877	1.691	0.848	0.619
Qvoll [m³/s]	0.0809	0.0918	0.1786	0.1726	0.3706	0.644	0.650

01.01.2016

Defizit Nr. 12: H111 - H115

Prognose-Zustand




Gemeindeteil Flüh:

Gebiete Talstrasse/Alte Hofstetterstrasse/Steinrain

Defizit Nr. 1: F42 - Z55

Prognose-Zustand




GOK Schacht	401.36	399.55	391.81	386.89	385.42	383.39	381.09	379.31	
Sohlhöhe Schacht	399.22	398.20	390.27	385.28	383.61	381.28	377.52	376.29	
Schachtnamen	F42	F43	F44	F45	F45a	F47	Z53a	Z54	Z55
Haltungsdurchmesser[m]			0.3000				0.2500	0.5000	0.7000
Gefälle [%]	4.16	7.50		7.78	8.43	8.05	10.11	2.46	1.16
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.2833	0.2806		0.2825	0.2718	0.2670	0.2284	0.7890	0.8477
Auslastungsgrad	1.378	1.016		1.004	0.928	0.933	1.158	1.277	0.815
Füllungsgrad	8.726	6.073	6.132	6.257	6.818	7.822	9.237	11.885	12.681
Qvoll [m³/s]	0.2056	0.2761	0.2813	0.2928	0.2861	0.1972	0.6181	6.740	6.055
								4.325	4.445

01.01.2016

Industriegebiet "Recticel Bedding AG"

Defizit Nr. 2: FR62 - Auslauf in Flüebach

Prognose-Zustand




01.01.2016

Einleitung in Flüebach im Badweg/Gebiet Bad

Defizit Nr. 3: F315 - Z51


Prognose-Zustand



Wydenweg

Defizit Nr. 4: F211 - F31

Prognose-Zustand




01.01.2016

Steinrain

Defizit Nr. 5: F310 - F313

Prognose-Zustand



GOK Schacht	421.04	413.74	412.91	405.93	400.99
Sohlhöhe Schacht	419.09	411.94	411.00	404.18	399.24
Schachtname	F310	Knoten zw. Haltung		F312	F313
Haltungsdurchmesser[m]		0.3000		0.4000	
Gefälle [%]	12.97	12.91	12.88	12.47	
Qmax bei z=5 [m³/s]	0.3452	0.3696	0.3779	0.4125	
Auslastungsgrad	0.951	1.195	1.044	0.538	
Füllungsgrad	0.905	3.130	1.998	0.846	0.535
Qvoll [m³/s]		0.3631	0.3092	0.3619	0.7671

01.01.2016

Entlastung FRA60

Defizit Nr. 6: F252 - F255

Prognose-Zustand



GOK Schacht	394.68	392.38	390.66	389.78	390.38
Sohlhöhe Schacht	392.69	390.67	388.41	388.00	387.47
Schachtnamen	F252	F253	F254	FRA60	F255
Haltungsdurchmesser[m]		0.3000		0.3500	0.4000
Gefälle [%]	3.85		4.30	1.67	7.61
Qmax bei z=5 [m³/s]		0.0573	0.0728	0.2312	0.1793
Auslastungsgrad		0.290	0.348	1.177	0.352
Füllungsgrad	0.385		0.504		
Qvoll [m³/s]		0.1978	0.2091	1.389	1.191
				0.1964	0.845
					0.419
					0.469
					0.5094

01.01.2016

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
1002	317	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
1042	1109	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	13	Mischsystem	4	25	12
1044	673	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	25	15
1045	481	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	34	Mischsystem	2	34	0
1055	983	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	24	Mischsystem	3	25	1
1057	1433	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	10	Mischsystem	5	25	15
1513	1266	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	4	11	Mischsystem	4	25	14
1516	707	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
1525	572	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
1538	968	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	1	Mischsystem	3	25	24
1579	470	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	14	Mischsystem	2	35	21
1580	770	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	35	17
1581	831	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	35	7
1742	354	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1747	139	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1748	139	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1749	139	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1750	139	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1751	305	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1752	312	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1756	259	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1757	321	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1760	471	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	1	10	Trennsystem	2	40	30
1761	152	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1764	322	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1767	177	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1768	358	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1770	192	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1771	194	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1774	270	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1775	230	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
1776	415	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	1	10	Trennsystem	2	40	30
1777	1389	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	6	43	Mischsystem	6	43	0
1797	957	Kernzone	Mischsystem	5	24	Mischsystem	5	40	16
1834	324	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	35	Trennsystem	1	35	0
2004	1963	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	7	10	Mischsystem	7	25	15
2006	676	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
2007	603	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	25	15
2008	332	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	26	Trennsystem	1	30	4
2009	1431	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	21	Mischsystem	5	25	4
2012	1161	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	25	6
2014	1536	Wohnzone zweigeschossig c	nicht entwässert	6	10	Trennsystem	6	30	20
2015	803	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
2019	422	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	25	5
2022	778	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
2024	474	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
2025	797	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
2026	1267	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	26	Mischsystem	4	26	0
2036	428	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
2045	1099	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	12	Mischsystem	4	25	13
2058	598	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
2069	401	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
2075	829	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
2082	516	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	30	7
2085	798	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
2087	901	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	30	11
2090	788	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
2092	901	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
2096	1227	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
2097	915	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	nicht entwässert	0	10	Mischsystem	0	30	20
2098	836	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
2099	668	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
2101	908	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
2109	735	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
2110	636	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
2113	1125	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	21	Mischsystem	4	25	4
2114	619	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2121	982	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
2190	1318	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	18	Mischsystem	5	25	7
2193	982	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	30	Mischsystem	3	30	0
2197	1024	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
2198	1029	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
2200	224	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	14	Mischsystem	1	25	11
2201	779	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
2224	501	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
2226	969	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
2229	739	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0
2230	961	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
2231	566	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
2232	750	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
2234	438	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
2235	777	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
2237	606	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
2239	696	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
2240	792	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
2241	953	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
2242	591	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
2245	836	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
2246	1143	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	21	Mischsystem	4	25	4
2247	655	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
2253	1251	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	5	29	Mischsystem	5	30	1
2256	436	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
2259	1600	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	24	Mischsystem	6	25	1
2260	1013	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
2261	1117	Kernzone	Mischsystem	6	33	Mischsystem	6	40	7
2262	186	Kernzone	Mischsystem	1	60	Mischsystem	1	60	0
2263	999	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0
2264	2191	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	8	24	Mischsystem	8	25	1

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
2265	718	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	29	Mischsystem	3	29	0
2266	746	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
2267	752	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
2268	795	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	31	Mischsystem	3	31	0
2271	573	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
2272	714	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	28	0
2273	1849	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	6	10	Mischsystem	6	25	15
2276	733	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
2277	724	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	29	Mischsystem	3	29	0
2278	999	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
2279	423	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
2284	1673	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	16	Mischsystem	6	25	9
2285	850	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
2286	683	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2287	1465	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	24	Mischsystem	5	25	1
2288	787	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
2290	702	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
2293	1325	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	10	Mischsystem	5	25	15
2294	517	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	34	Mischsystem	2	34	0
2295	383	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	10	Mischsystem	1	25	15
2299	644	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
2317	1056	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
2318	752	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
2321	734	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
2326	930	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
2329	544	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2331	1239	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
2344	590	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2346	830	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
2348	685	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
2354	1031	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	17	Mischsystem	4	25	8
2355	718	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0
2364	1258	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	23	Mischsystem	4	25	2
2375	672	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
2388	1213	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
2413	656	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
2417	866	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
2419	849	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
2426	662	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2431	695	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
2433	1083	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	20	Mischsystem	4	25	5
2435	902	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
2440	778	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	31	Mischsystem	3	31	0
2462	822	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	10	Mischsystem	3	25	15
2467	1415	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	10	Mischsystem	5	25	15
2475	869	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	1	Mischsystem	3	25	24
2487	506	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
2488	997	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
2490	826	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	24	Mischsystem	3	25	1

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
2491	235	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	50	Mischsystem	1	50	0
2496	1424	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	10	Mischsystem	5	25	15
2500	615	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
2509	787	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
2511	1194	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	25	6
2512	1111	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	17	Mischsystem	4	25	8
2513	559	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	59	Mischsystem	2	59	0
2547	508	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
2556	699	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	25	8
2558	483	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	39	Mischsystem	2	39	0
2561	703	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	10	Mischsystem	2	25	15
2562	703	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	25	15
2564	317	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	26	Mischsystem	1	26	0
2565	486	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
2569	795	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
2570	956	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
2572	295	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	30	9
2574	824	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
2577	844	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	13	Mischsystem	3	25	12
2578	668	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
2580	416	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	27	Mischsystem	1	27	0
2581	1137	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
2582	871	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	24	Mischsystem	3	25	1
2585	771	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
2586	469	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
2590	578	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
2591	482	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2592	1008	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
2595	715	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
2599	6320	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	50	51	Mischsystem	50	51	0
2599 1	4750	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	8	58	Mischsystem	8	58	0
2599 2	0	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	nicht entwässert	0	4	Mischsystem	0	30	26
2599 3	1620	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	7	39	Mischsystem	7	39	0
2600	464	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
2603	612	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
2606	435	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
2607	366	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	25	4
2610	770	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
2613	1362	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	20	Mischsystem	5	25	5
2617	865	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
2618	372	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
2619	767	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	25	9
2620	759	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	26	Mischsystem	3	26	0
2623	797	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	4	Mischsystem	3	25	21
2624	547	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2629	342	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	30	0
2634	429	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
2639	587	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
2640	1798	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	6	10	Mischsystem	6	25	15

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
2652	829	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
2653	748	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
2654	575	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
2663	441	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
2664	623	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
2668	1306	Kernzone	Mischsystem	7	36	Mischsystem	7	40	4
2669	1370	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	5	42	Mischsystem	5	42	0
2671	1490	Kernzone	Mischsystem	8	21	Mischsystem	8	40	19
2674	871	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	30	3
2677	1069	Kernzone	Mischsystem	6	43	Mischsystem	6	43	0
2680	2030	Kernzone	Mischsystem	12	35	Mischsystem	12	40	5
2681	890	Kernzone	Mischsystem	5	24	Mischsystem	5	40	16
2682	653	Kernzone	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	40	21
2684	7778	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	4	24	Mischsystem	4	30	6
2685	746	Kernzone	Mischsystem	4	44	Mischsystem	4	44	0
2687	736	Kernzone	Mischsystem	4	45	Mischsystem	4	45	0
2688	95	Kernzone	Mischsystem	1	50	Mischsystem	1	50	0
2690	400	Kernzone	nicht entwässert	2	3	Mischsystem	2	40	37
2691	213	Kernzone	Mischsystem	1	39	Mischsystem	1	40	1
2693	250	Kernzone	Mischsystem	1	58	Mischsystem	1	58	0
2695	183	Kernzone	Mischsystem	1	70	Mischsystem	1	70	0
2696	103	Kernzone	Mischsystem	1	47	Mischsystem	1	47	0
2697	140	Kernzone	Mischsystem	1	47	Mischsystem	1	47	0
2698	373	Kernzone	Mischsystem	2	36	Mischsystem	2	40	4
2701	686	Kernzone	Mischsystem	4	46	Mischsystem	4	46	0
2702	621	Kernzone	Mischsystem	4	58	Mischsystem	4	58	0
2703	303	Kernzone	Mischsystem	2	62	Mischsystem	2	62	0
2704	565	Kernzone	Mischsystem	3	48	Mischsystem	3	48	0
2705	854	Kernzone	Mischsystem	5	15	Mischsystem	5	40	25
2762	875	Kernzone	Mischsystem	5	40	Mischsystem	5	40	0
2763	337	Kernzone	Mischsystem	2	44	Mischsystem	2	44	0
2764	403	Kernzone	Mischsystem	2	36	Mischsystem	2	40	4
2765	348	Kernzone	Mischsystem	2	48	Mischsystem	2	48	0
2766	451	Wohnzone eingeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
2768	926	Kernzone	Mischsystem	5	34	Mischsystem	5	40	6
2769	360	Kernzone	Mischsystem	2	41	Mischsystem	2	41	0
2770	270	Kernzone	Mischsystem	2	40	Mischsystem	2	40	0
2772	908	Kernzone	Mischsystem	5	25	Mischsystem	5	40	15
2777	1467	Wohnzone eingeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
2780	524	Wohnzone eingeschossig a	Trennsystem	1	15	Trennsystem	1	25	10
2784	566	Kernzone	Mischsystem	3	48	Mischsystem	3	48	0
2787	1062	Wohnzone eingeschossig a	Trennsystem	3	24	Trennsystem	3	25	1
2792	881	Kernzone	Mischsystem	5	38	Mischsystem	5	40	2
2801	1447	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	6	18	Trennsystem	6	35	17
2823	584	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	10	Trennsystem	2	35	25
2824	1035	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	29	Trennsystem	4	35	6
2826	677	Kernzone	Trennsystem	4	62	Trennsystem	4	62	0
2827	694	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	38	Trennsystem	3	38	0
2828	879	Kernzone	Mischsystem	5	49	Mischsystem	5	49	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
2829	821	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	1	54	Mischsystem	5	54	0
2830	1390	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	6	62	Trennsystem	6	62	0
2831	1985	Kernzone	Trennsystem	11	59	Trennsystem	11	59	0
2834	471	Kernzone	Mischsystem	3	57	Mischsystem	3	57	0
2838	595	Kernzone	Trennsystem	3	21	Trennsystem	3	40	19
2847	1056	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	1	48	Mischsystem	6	48	0
2848	1046	Kernzone	Mischsystem	6	33	Mischsystem	6	40	7
2850	597	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	1	68	Mischsystem	3	68	0
2851	405	Kernzone	Mischsystem	2	48	Mischsystem	2	48	0
2853	770	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
2855	1270	Kernzone	Mischsystem	7	27	Mischsystem	7	40	13
2859	567	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
2860	557	Kernzone	Mischsystem	3	49	Mischsystem	3	49	0
2863	746	Kernzone	Mischsystem	4	41	Mischsystem	4	41	0
2866	136	Kernzone	Mischsystem	1	70	Mischsystem	1	70	0
2872	740	Kernzone	Mischsystem	4	32	Mischsystem	4	40	8
2873	1201	Kernzone	Mischsystem	7	31	Mischsystem	7	40	9
2881	2886	Wohnzone viergeschossig	Trennsystem	18	32	Trennsystem	18	40	8
2885	263	Kernzone	Mischsystem	1	45	Mischsystem	1	45	0
2890	702	Kernzone	Mischsystem	4	40	Mischsystem	4	40	0
2893	330	Kernzone	Mischsystem	2	43	Mischsystem	2	43	0
2899	332	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
2900	333	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
2904	789	Kernzone	Mischsystem	4	23	Mischsystem	4	40	17
2905	1086	Kernzone	Mischsystem	6	26	Mischsystem	6	40	14
2906	563	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
2907	601	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	13	Mischsystem	2	25	12
2945	1667	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	7	23	Mischsystem	7	35	12
2952	814	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
2954 1	6693	Gewerbezone	Trennsystem	0	47	Trennsystem	0	47	0
2954 2	3301	Gewerbezone	Trennsystem	0	64	Trennsystem	0	64	0
2954 3	2452	Gewerbezone	Trennsystem	0	82	Trennsystem	0	82	0
2954 4	2198	Gewerbezone	Trennsystem	0	77	Trennsystem	0	77	0
2954 5	2978	Gewerbezone	Trennsystem	0	22	Trennsystem	0	45	23
2963	307	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
2964	307	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
2969	841	Kernzone	Trennsystem	5	31	Trennsystem	5	40	9
2970	904	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	30	2
2975	860	Kernzone	Trennsystem	5	67	Trennsystem	5	67	0
2976	516	Kernzone	Mischsystem	3	47	Mischsystem	3	47	0
2977	472	Kernzone	Mischsystem	3	43	Mischsystem	3	43	0
2978	482	Kernzone	Mischsystem	3	56	Mischsystem	3	56	0
2979	2228	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	8	18	Mischsystem	8	30	12
2980	828	Kernzone	Mischsystem	5	40	Mischsystem	5	40	0
3002	1041	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	27	Trennsystem	4	35	8
3003	1141	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	5	30	Trennsystem	5	35	5
3004	577	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	34	Trennsystem	2	35	1
3006	871	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	0	23	Mischsystem	0	30	7
3018	434	Kernzone	Mischsystem	2	42	Mischsystem	2	42	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3020	626	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3021	288	Kernzone	Mischsystem	2	59	Mischsystem	2	59	0
3022	945	Kernzone	Mischsystem	5	36	Mischsystem	5	40	4
3037	1155	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	27	Mischsystem	4	27	0
3038	366	Kernzone	Trennsystem	2	24	Trennsystem	2	40	16
3039	523	Kernzone	Mischsystem	3	42	Mischsystem	3	42	0
3041	116	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	3	Mischsystem	0	25	22
3042	1123	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	15	Mischsystem	4	25	10
3043	1180	Kernzone	Trennsystem	7	47	Trennsystem	7	47	0
3044	2249	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	8	11	Mischsystem	8	25	14
3045	618	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	14	Trennsystem	3	35	21
3046	591	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	31	Trennsystem	2	35	4
3047	806	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	35	Mischsystem	3	35	0
3048	1235	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	9	Mischsystem	4	25	16
3050	660	Kernzone	Mischsystem	4	12	Mischsystem	4	40	28
3057	218	Kernzone	nicht entwässert	1	0	Mischsystem	1	40	40
3060	1394	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	19	Mischsystem	5	25	6
3061	603	Kernzone	Mischsystem	3	36	Mischsystem	3	40	4
3065	461	Kernzone	Mischsystem	3	38	Mischsystem	3	40	2
3067	1175	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	13	Mischsystem	4	25	12
3069	1344	Kernzone	Mischsystem	8	34	Mischsystem	8	40	6
3070	1329	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	18	Mischsystem	5	25	7
3071	1713	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	10	Mischsystem	6	25	15
3072	824	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	35	8
3074	873	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
3075	756	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
3076	778	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	22	Trennsystem	3	35	13
3078	237	Kernzone	Mischsystem	1	66	Mischsystem	1	66	0
3080	781	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	25	9
3082	1673	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	9	Mischsystem	6	25	16
3083	1285	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
3084	1318	Kernzone	Mischsystem	8	36	Mischsystem	8	40	4
3085	528	Kernzone	Mischsystem	3	51	Mischsystem	3	51	0
3093	779	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3094	702	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3095	700	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
3096	25	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	2	Mischsystem	0	25	23
3097	535	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
3101	9	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
3103	1633	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	7	12	Mischsystem	7	30	18
3105	265	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	28	Mischsystem	1	35	7
3108	1915	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	8	10	Mischsystem	8	35	25
3109	620	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
3110	337	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	28	Trennsystem	1	35	7
3111	451	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	29	Trennsystem	2	35	6
3112	388	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	35	Trennsystem	2	35	0
3113	722	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	28	Trennsystem	3	35	7
3114	505	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	37	Mischsystem	2	37	0
3115	376	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	33	Trennsystem	2	35	2

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3116	478	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	33	Trennsystem	2	35	2
3117	454	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	30	Trennsystem	2	35	5
3118	2137	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	3	38	Mischsystem	9	40	2
3119	802	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	35	10
3120	552	Kernzone	Mischsystem	3	37	Mischsystem	3	40	3
3121	1871	Kernzone	Mischsystem	11	46	Mischsystem	11	46	0
3122	962	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	4	31	Mischsystem	4	35	4
3123	543	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3124	959	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
3125	581	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3127	486	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	22	Trennsystem	2	35	13
3128	6405	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Trennsystem	8	16	Trennsystem	22	40	24
3130	1085	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	29	Trennsystem	4	35	6
3132	544	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	10	Trennsystem	2	35	25
3133	700	Kernzone	Mischsystem	4	42	Mischsystem	4	42	0
3134	1033	Kernzone	Mischsystem	6	25	Mischsystem	6	40	15
3144	821	Kernzone	Mischsystem	5	36	Mischsystem	5	40	4
3145	334	Kernzone	Mischsystem	2	63	Mischsystem	2	63	0
3146	831	Kernzone	Mischsystem	5	44	Mischsystem	5	44	0
3147	743	Kernzone	Mischsystem	4	33	Mischsystem	4	40	7
3148	1009	Kernzone	Mischsystem	6	34	Mischsystem	6	40	6
3149	1518	Kernzone	Mischsystem	9	71	Mischsystem	9	71	0
3150	448	Kernzone	Trennsystem	3	41	Trennsystem	3	41	0
3152	2492	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	10	37	Trennsystem	10	37	0
3153	1119	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	5	30	Trennsystem	5	35	5
3154	1720	Kernzone	Trennsystem	10	28	Trennsystem	10	40	12
3155	243	Kernzone	Mischsystem	1	61	Mischsystem	1	61	0
3156	746	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	36	Mischsystem	3	36	0
3157	297	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	19	Mischsystem	1	35	16
3159	296	Kernzone	Mischsystem	2	52	Mischsystem	2	52	0
3160	668	Kernzone	Mischsystem	4	57	Mischsystem	4	57	0
3161	300	Kernzone	Mischsystem	2	53	Mischsystem	2	53	0
3162	1608	Kernzone	Mischsystem	9	19	Mischsystem	9	40	21
3163	1860	Kernzone	Mischsystem	11	52	Mischsystem	11	52	0
3164	860	Kernzone	Mischsystem	5	26	Mischsystem	5	40	14
3165	928	Kernzone	Mischsystem	5	49	Mischsystem	5	49	0
3166	755	Kernzone	Mischsystem	4	56	Mischsystem	4	56	0
3167	1622	Kernzone	Mischsystem	9	21	Mischsystem	9	40	19
3168	497	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	35	9
3169	571	Kernzone	Mischsystem	3	45	Mischsystem	3	45	0
3170	837	Kernzone	Mischsystem	5	41	Mischsystem	5	41	0
3171	609	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	35	5
3172	637	Kernzone	Mischsystem	4	64	Mischsystem	4	64	0
3173	1286	Kernzone	Mischsystem	7	24	Mischsystem	7	40	16
3174	67	Kernzone	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3175	1319	Kernzone	Mischsystem	8	28	Mischsystem	8	40	12
3176	564	Kernzone	Mischsystem	3	35	Mischsystem	3	40	5
3177	1661	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	7	45	Mischsystem	7	45	0
3178	756	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3179	456	Kernzone	Mischsystem	3	55	Mischsystem	3	55	0
3181	258	Kernzone	Mischsystem	1	44	Mischsystem	1	44	0
3182	53	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	21	Mischsystem	0	25	4
3183	1041	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	17	Mischsystem	4	25	8
3184	1518	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	18	Mischsystem	5	25	7
3185	2049	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	7	11	Mischsystem	7	25	14
3186	1294	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	26	Mischsystem	5	26	0
3187	709	Kernzone	Mischsystem	4	49	Mischsystem	4	49	0
3188	1005	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	4	23	Mischsystem	4	35	12
3191	1512	Kernzone	Mischsystem	9	30	Mischsystem	9	40	10
3192	1045	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	19	Trennsystem	4	35	16
3193	526	Kernzone	Mischsystem	3	38	Mischsystem	3	40	2
3194	576	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	53	Trennsystem	2	53	0
3195	730	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	31	Trennsystem	3	35	4
3197	137	Kernzone	Trennsystem	1	31	Trennsystem	1	40	9
3200	1272	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	13	Mischsystem	4	25	12
3201	893	Kernzone	Mischsystem	5	32	Mischsystem	5	40	8
3202	587	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	2	35	Trennsystem	2	35	0
3203	594	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	2	28	Trennsystem	2	28	0
3204	4465	Wohn- und Gewerbezone WG	Trennsystem	10	42	Trennsystem	10	45	3
3207	591	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3208	1895	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	8	51	Mischsystem	8	51	0
3211	7717	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	27	2	Mischsystem	27	25	23
3212	817	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0
3214	4937	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	17	10	Mischsystem	17	25	15
3216	2566	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	9	10	Mischsystem	9	25	15
3217	715	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	25	9
3218	358	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	60	Mischsystem	1	60	0
3219	1395	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	15	Mischsystem	5	25	10
3221	1905	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	7	12	Mischsystem	7	25	13
3222	401	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	35	11
3223	638	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	35	7
3224	761	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	35	19
3225	778	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
3226	1082	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	17	Mischsystem	4	25	8
3227	32	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	61	Trennsystem	0	61	0
3228	152	Gewerbezone	Trennsystem	0	41	Trennsystem	0	45	4
3229	534	Kernzone	Mischsystem	3	49	Mischsystem	3	49	0
3230	983	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3231	1000	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	4	0	Mischsystem	4	35	35
3232	955	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	35	16
3233	969	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
3234	1398	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	16	Mischsystem	5	25	9
3235	840	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3236	748	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	30	Mischsystem	3	30	0
3237	390	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	43	Mischsystem	1	43	0
3238	709	Gewerbezone	Trennsystem	0	30	Trennsystem	0	45	15
3242	25	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	48	Mischsystem	0	48	0
3243	1140	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3244	924	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3245	1000	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	64	Mischsystem	3	64	0
3246	951	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
3247	886	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	25	9
3248	613	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3249	3876	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	14	8	Mischsystem	14	25	17
3250	1229	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
3251	440	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	31	Trennsystem	2	35	4
3252	432	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	29	Trennsystem	2	35	6
3253	639	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3254	301	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	40	Mischsystem	1	40	0
3255	870	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3256	2356	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	8	9	Mischsystem	8	25	16
3257	1386	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	24	Mischsystem	5	25	1
3258	4308	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	15	2	Mischsystem	15	25	23
3259	1286	Kernzone	Mischsystem	7	21	Mischsystem	7	40	19
3260	2463	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	9	21	Mischsystem	9	25	4
3261	1811	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	18	Mischsystem	6	25	7
3262	521	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
3263	1007	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
3264	1121	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	14	Mischsystem	4	25	11
3265	1200	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	22	Mischsystem	4	25	3
3266	3332	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	nicht entwässert	2	8	Mischsystem	2	30	22
3267	1340	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	16	Mischsystem	5	25	9
3268	1191	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	12	Mischsystem	4	25	13
3269	1198	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	22	Mischsystem	4	25	3
3270	1287	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	14	Mischsystem	5	25	11
3271	1631	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	9	16	Mischsystem	9	30	14
3272	551	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	11	Mischsystem	2	25	14
3273	1186	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	15	Mischsystem	4	25	10
3276	1109	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
3277	1107	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	4	0	Mischsystem	4	25	25
3278	2307	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	8	10	Mischsystem	8	25	15
3279	1290	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	17	Mischsystem	5	25	8
3280	2432	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	9	9	Mischsystem	9	25	16
3281	963	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	0	Mischsystem	3	25	25
3282	2087	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	7	22	Mischsystem	7	25	3
3283	3355	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	12	0	Mischsystem	12	25	25
3284	1384	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	14	Mischsystem	5	25	11
3285	1267	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	11	Mischsystem	4	25	14
3286	1266	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	20	Mischsystem	4	25	5
3287	985	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3288	1266	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	17	Mischsystem	4	25	8
3289	1426	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	13	Mischsystem	5	25	12
3290	78	Kernzone	nicht entwässert	0	0	Mischsystem	0	40	40
3294	730	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0
3296	251	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
3298	273	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	25	2
3299	239	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	32	Mischsystem	1	32	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3300	274	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
3301	240	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	26	Mischsystem	1	26	0
3302	321	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
3303	824	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
3304	1004	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	15	Mischsystem	4	25	10
3308	1796	Wohnzone viergeschossig	Trennsystem	11	29	Trennsystem	11	40	11
3311	834	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Trennsystem	0	10	Trennsystem	0	30	20
3312	720	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3313	1076	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	23	Mischsystem	4	25	2
3314	1029	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
3315	395	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
3316	1049	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	21	Mischsystem	4	25	4
3317	1039	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	20	Mischsystem	4	25	5
3318	700	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3319	1138	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	21	Mischsystem	4	25	4
3320	1133	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	20	Mischsystem	4	25	5
3321	291	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	22	Mischsystem	1	25	3
3322	281	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	24	Mischsystem	1	25	1
3323	715	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3324	699	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3325	621	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3326	585	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3327	1279	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	15	Mischsystem	4	25	10
3330	369	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
3331	747	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	25	9
3332	1184	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	9	Mischsystem	4	25	16
3333	717	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3334	606	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3335	651	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	26	Mischsystem	3	35	9
3336	2425	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	8	20	Mischsystem	8	25	5
3339	742	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3340	740	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
3341	1516	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	11	Mischsystem	5	25	14
3342	1097	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	17	Mischsystem	4	25	8
3343	571	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3345	1155	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	15	Mischsystem	4	25	10
3347	2164	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	8	10	Mischsystem	8	25	15
3348	932	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
3349	647	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	10	Mischsystem	2	25	15
3350	616	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3351	729	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
3352	675	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3353	1053	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
3354	1034	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	14	Mischsystem	4	25	11
3355	1112	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	14	Mischsystem	4	25	11
3356	1377	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	22	Mischsystem	5	25	3
3357	1218	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	25	6
3358	1645	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	16	Mischsystem	6	25	9
3359	1049	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	4	12	Mischsystem	4	25	13

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3360	1328	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	13	Mischsystem	5	25	12
3361	644	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3362	798	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
3363	352	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	35	Mischsystem	1	35	0
3364	1589	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	6	10	Mischsystem	6	25	15
3365	927	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3366	2585	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	9	14	Mischsystem	9	25	11
3367	128	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	35	Mischsystem	0	35	0
3368	823	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
3369	1578	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	11	Mischsystem	6	25	14
3370	1228	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
3371	1476	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	10	Mischsystem	5	25	15
3372	189	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	0	23	Mischsystem	0	30	7
3373	680	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3374	500	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	15	Mischsystem	2	25	10
3375	799	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	29	Mischsystem	3	29	0
3377	431	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3378	561	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	41	Mischsystem	2	41	0
3379	1244	Wohnzone viergeschossig	Trennsystem	8	56	Trennsystem	8	56	0
3380	824	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
3381	761	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
3382	963	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
3383	713	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3385	617	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3386	605	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	25	15
3387	1771	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	6	11	Mischsystem	6	25	14
3388	965	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0
3389	959	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3390	1097	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	21	Mischsystem	4	25	4
3391	652	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
3392	1374	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	21	Mischsystem	5	25	4
3428	441	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3429	402	Gewerbezone	Trennsystem	0	59	Trennsystem	0	59	0
3430	677	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
3431	1011	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	15	Mischsystem	4	25	10
3432	801	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	25	9
3433	1365	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	15	Mischsystem	5	25	10
3434	698	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	32	Mischsystem	3	35	3
3435	622	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3436	628	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3438	2236	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	8	10	Mischsystem	8	25	15
3439	39	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	25	Mischsystem	0	25	0
3440	541	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3441	453	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3442	828	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
3444	819	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
3445	819	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
3446	692	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3447	543	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3449	442	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	38	Mischsystem	2	38	0
3450	458	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	35	Mischsystem	2	35	0
3451	521	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3452	799	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3455	591	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3456	331	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	25	2
3460	225	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	0	Mischsystem	1	25	25
3461	1013	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	24	Trennsystem	4	35	11
3462	339	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	37	Mischsystem	1	37	0
3463	618	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3464	635	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	15	Mischsystem	2	25	10
3465	59	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	40	Mischsystem	0	40	0
3466	894	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
3468	206	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	41	Mischsystem	1	41	0
3469	34	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	70	Mischsystem	0	70	0
3470	1627	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	7	42	Mischsystem	7	42	0
3472	829	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3473	38	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	67	Mischsystem	0	67	0
3474	201	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	48	Mischsystem	1	48	0
3475	343	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	26	Mischsystem	1	26	0
3476	325	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
3479	538	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3481	744	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3482	761	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	10	Mischsystem	3	25	15
3483	654	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3484	844	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3485	622	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	29	Trennsystem	3	35	6
3486	413	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	31	0
3487	884	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0
3488	1463	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	10	Mischsystem	5	25	15
3489	756	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3490	665	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3491	593	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3492	74	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3493	1199	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	23	Mischsystem	4	25	2
3494	589	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
3495	785	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
3496	786	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3497	632	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3498	318	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
3499	1031	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
3500	888	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
3501	604	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3502	537	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3503	78	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3504	482	Kernzone	Mischsystem	3	50	Mischsystem	3	50	0
3505	709	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3506	501	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
3507	844	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	27	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3511	844	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	12	Mischsystem	3	25	13
3512	613	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	25	8
3513	615	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3514	521	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3515	521	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3516	451	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3517	452	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
3518	645	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	35	Mischsystem	2	35	0
3519	72	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3520	755	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3521	749	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3522	791	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
3528	589	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3529	688	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	17	Trennsystem	3	35	18
3530	500	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3533	832	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3534	137	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3535	412	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	19	Mischsystem	1	25	6
3536	414	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	38	Mischsystem	1	38	0
3537	66	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3539	257	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	37	Mischsystem	1	37	0
3540	77	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	5	Mischsystem	0	25	20
3542	779	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	13	Mischsystem	3	25	12
3545	662	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
3546	670	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
3547	507	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3548	109	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3549	703	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3550	793	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
3551	684	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
3552	625	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
3553	703	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3554	93	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3555	665	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3556	766	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	31	Mischsystem	3	31	0
3559	809	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
3560	258	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	35	6
3561	824	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3562	796	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
3564	655	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3565	675	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
3566	817	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	26	Mischsystem	3	26	0
3567	112	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	48	Mischsystem	0	48	0
3568	691	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	25	8
3570	762	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3571	947	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
3573	761	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
3574	610	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3575	624	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3576	102	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3577	381	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	31	0
3578	418	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
3579	474	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
3580	378	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	30	0
3582	473	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	25	8
3583	69	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	27	Mischsystem	0	27	0
3584	36	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	22	Mischsystem	0	25	3
3585	412	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	19	Mischsystem	1	25	6
3586	253	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	1	0	Mischsystem	1	25	25
3587	810	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	29	Mischsystem	3	29	0
3588	750	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
3590	440	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	37	Mischsystem	2	37	0
3591	690	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3592	786	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3594	449	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
3595	530	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	13	Mischsystem	2	25	12
3597	1038	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	13	Mischsystem	4	25	12
3598	1039	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
3599	575	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
3600	842	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	12	Mischsystem	3	25	13
3601	550	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3602	295	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	4	Mischsystem	1	25	21
3603	1564	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	22	Mischsystem	5	25	3
3604	584	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3605	931	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	28	0
3606	494	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	35	5
3607	470	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	35	8
3608	516	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	35	35
3609	355	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	43	Mischsystem	1	43	0
3610	334	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	36	Mischsystem	1	36	0
3611	334	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	35	5
3612	334	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	35	4
3613	1101	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	4	14	Trennsystem	4	25	11
3614	792	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3615	740	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3617	753	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3618	781	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
3619	515	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
3620	796	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
3621	1197	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	25	6
3622	816	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	29	Mischsystem	3	29	0
3623	50	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	11	Mischsystem	0	25	14
3625	447	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
3628	793	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3629	491	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	30	0
3630	721	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3631	624	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
3632	849	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3633	726	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3634	689	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3635	678	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3636	95	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3637	460	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	41	Mischsystem	2	41	0
3639	536	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	30	0
3640	131	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3641	575	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3646	585	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
3647	1233	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	5	1	Trennsystem	5	35	34
3649	372	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	33	Trennsystem	2	35	2
3650	376	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	71	Trennsystem	2	71	0
3651	466	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
3653	15	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	0	Mischsystem	0	30	30
3654	115	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	66	Mischsystem	0	66	0
3655	371	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	17	Mischsystem	1	30	13
3656	263	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	26	Mischsystem	1	30	4
3657	767	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	18	Mischsystem	3	25	7
3658	768	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3659	1099	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
3661	647	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3662	126	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
3663	894	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
3664	800	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
3665	587	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	35	16
3666	126	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	68	Mischsystem	0	68	0
3667	658	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3668	603	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3669	705	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3670	553	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3671	108	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3672	998	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	0	Mischsystem	3	25	25
3675	1123	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
3676	770	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
3677	1267	Wohnzone zweigeschossig d	nicht entwässert	4	0	Mischsystem	4	30	30
3678	247	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	1	50	Mischsystem	1	50	0
3679	1454	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	6	31	Mischsystem	6	31	0
3680	750	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
3681	892	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
3683	769	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
3684	640	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	3	28	Trennsystem	3	35	7
3685	1231	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	5	26	Trennsystem	5	35	9
3686	254	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	35	14
3687	188	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	35	5
3688	201	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	28	Mischsystem	1	35	7
3689	193	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	50	Mischsystem	1	50	0
3690	24	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	8	Mischsystem	0	35	27
3691	24	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	8	Mischsystem	0	35	27
3692	1066	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	25	6

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3695	1024	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	21	Mischsystem	4	25	4
3696	599	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3697	455	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
3702	258	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	27	Mischsystem	1	35	8
3703	235	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	35	4
3704	263	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	35	5
3705	299	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	35	12
3706	68	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3707	311	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	35	12
3708	272	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	35	6
3709	291	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	35	4
3710	311	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	35	12
3711	73	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	45	Mischsystem	0	45	0
3712	359	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	19	Mischsystem	1	35	16
3713	263	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	35	6
3714	280	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	27	Mischsystem	1	35	8
3715	360	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	19	Mischsystem	1	35	16
3716	255	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	45	Mischsystem	1	45	0
3717	198	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	35	10
3718	104	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	46	Mischsystem	0	46	0
3719	101	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	59	Mischsystem	0	59	0
3720	217	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	32	Mischsystem	1	35	3
3721	32	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3722	32	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3723	35	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3724	40	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3725	34	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	49	Mischsystem	0	49	0
3726	31	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	49	Mischsystem	0	49	0
3727	211	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	35	Mischsystem	1	35	0
3728	114	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	54	Mischsystem	0	54	0
3729	116	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	44	Mischsystem	0	44	0
3730	294	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	35	5
3731	102	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	48	Mischsystem	0	48	0
3732	695	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3733	1004	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	18	Mischsystem	4	25	7
3734	525	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
3735	524	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3736	1587	Kernzone	Mischsystem	9	46	Mischsystem	9	46	0
3737	403	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	24	Mischsystem	1	25	1
3738	312	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	30	0
3739	389	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
3740	450	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
3741	424	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
3742	531	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	35	14
3743	30	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3744	581	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3745	582	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	25	8
3746	33	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3748	977	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	13	Mischsystem	3	25	12

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3749	1314	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	13	Mischsystem	5	25	12
3751	408	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	35	12
3752	349	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	25	5
3753	350	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	18	Mischsystem	1	25	7
3754	422	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	15	Mischsystem	1	25	10
3755	82	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3756	34	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	24	Mischsystem	0	25	1
3757	36	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	25	Mischsystem	0	25	0
3758	198	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	31	0
3759	46	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	30	Mischsystem	0	30	0
3760	296	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	24	Mischsystem	1	25	1
3761	15	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3767	366	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	25	4
3768	365	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	25	4
3769	366	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	25	4
3770	364	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	25	4
3771	366	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	25	4
3772	102	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	27	Mischsystem	0	27	0
3773	33	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	72	Mischsystem	0	72	0
3774	33	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	72	Mischsystem	0	72	0
3775	426	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	30	0
3776	289	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	25	5
3777	623	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3778	552	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	30	0
3779	619	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	25	15
3790	434	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3791	740	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
3792	574	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3793	694	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
3794	338	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	30	10
3795	308	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	22	Mischsystem	1	30	8
3796	427	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	24	Mischsystem	1	30	6
3797	222	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	46	Mischsystem	1	46	0
3798	546	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	35	11
3799	544	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	35	10
3800	542	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	35	8
3801	548	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	35	11
3802	544	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	35	11
3804	440	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	35	16
3805	312	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	35	2
3806	35	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	70	Mischsystem	0	70	0
3807	410	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	35	8
3808	432	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	35	12
3809	428	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	35	9
3813	949	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	16	Mischsystem	3	25	9
3814	349	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	35	Mischsystem	1	35	0
3815	437	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	16	Mischsystem	2	25	9
3818	906	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	25	Trennsystem	4	35	10
3819	257	Hofstattzone Ost	Trennsystem	0	43	Trennsystem	0	45	2

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3820	570	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3822	475	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	2	9	Trennsystem	2	25	16
3823	406	Uferschutzzone	Trennsystem	0	16	Trennsystem	0	16	0
3824	470	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
3825	582	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3826	576	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3827	567	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3828	887	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	24	Mischsystem	3	25	1
3831	473	Kernzone	Trennsystem	3	60	Trennsystem	3	60	0
3833	741	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	3	34	Trennsystem	3	34	0
3834	61	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3837	1080	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	23	Mischsystem	4	25	2
3838	538	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3839	715	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
3840	691	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3841	888	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	23	Mischsystem	3	25	2
3842	328	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	41	Mischsystem	1	41	0
3845	564	Kernzone	Mischsystem	3	39	Mischsystem	3	40	1
3846	873	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	4	26	Trennsystem	4	30	4
3847	397	Kernzone	Mischsystem	2	44	Mischsystem	2	44	0
3848	139	Kernzone	nicht entwässert	1	0	Mischsystem	1	40	40
3849	13	Kernzone	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3850	476	Kernzone	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	40	23
3851	219	Kernzone	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	40	9
3852	233	Kernzone	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	40	11
3853	182	Kernzone	Mischsystem	1	37	Mischsystem	1	40	3
3854	180	Kernzone	Mischsystem	1	37	Mischsystem	1	40	3
3855	183	Kernzone	Mischsystem	1	37	Mischsystem	1	40	3
3856	326	Kernzone	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	40	18
3857	65	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	80	30
3858	13	Kernzone	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3859	756	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	3	12	Mischsystem	3	30	18
3866	74	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	35	Mischsystem	0	35	0
3867	152	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	42	Mischsystem	1	42	0
3868	155	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	42	Mischsystem	1	42	0
3869	263	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	38	Mischsystem	1	38	0
3870	42	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	62	Mischsystem	0	62	0
3871	37	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	67	Mischsystem	0	67	0
3872	35	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	70	Mischsystem	0	70	0
3873	15	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3874	15	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3875	15	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3882	738	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	0	Mischsystem	3	25	25
3883	68	Kernzone	nicht entwässert	0	0	Mischsystem	0	40	40
3884	551	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
3885	525	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3886	512	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
3887	220	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	42	Mischsystem	1	42	0
3888	570	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	25	15

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3889	533	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
3890	424	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
3891	453	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3892	348	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	30	0
3893	901	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	3	14	Trennsystem	3	25	11
3894	1472	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	9	Trennsystem	5	25	16
3895	1472	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	5	13	Trennsystem	5	25	12
3896	307	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	21	Trennsystem	1	25	4
3897	286	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	22	Trennsystem	1	25	3
3898	277	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	30	Trennsystem	1	30	0
3899	53	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	0	50	Trennsystem	0	50	0
3900	48	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	0	50	Trennsystem	0	50	0
3901	182	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	1	25	Trennsystem	1	25	0
3902	791	Kernzone	Mischsystem	5	48	Mischsystem	5	48	0
3905	482	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	30	0
3906	337	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	1	28	Mischsystem	1	30	2
3907	336	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	1	36	Mischsystem	1	36	0
3908	335	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	1	36	Mischsystem	1	36	0
3909	469	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	30	6
3918	378	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	32	Mischsystem	1	32	0
3921	137	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	36	Mischsystem	0	36	0
3922	473	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
3923	332	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	25	5
3924	305	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	25	2
3925	305	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	25	2
3926	357	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	25	4
3927	345	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
3928	318	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
3929	313	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	26	Mischsystem	1	26	0
3930	357	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	25	2
3931	50	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3932	50	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3933	545	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
3934	615	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3935	218	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	0	61	Mischsystem	1	61	0
3939	521	Wohnzone zweigeschossig d	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	30	20
3940	467	Wohnzone zweigeschossig d	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	30	20
3941	770	Kernzone	Mischsystem	4	33	Mischsystem	4	40	7
3942	792	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
3943	929	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
3944	208	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	49	Mischsystem	1	49	0
3945	444	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	28	Trennsystem	2	35	7
3946	438	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	24	Trennsystem	2	35	11
3948	1128	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	5	16	Trennsystem	5	35	19
3949	566	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
3952	138	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	74	Trennsystem	1	74	0
3953	546	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	32	Trennsystem	2	35	3
3954	545	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	10	Trennsystem	2	35	25
3955	546	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	10	Trennsystem	2	35	25

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
3956	595	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	10	Trennsystem	2	35	25
3957	494	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	10	Trennsystem	2	35	25
3958	71	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	0	35	25
3959	486	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	10	Trennsystem	2	35	25
3960	334	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	80	Trennsystem	1	80	0
3961	434	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	80	Trennsystem	2	80	0
3962	412	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	28	Trennsystem	2	35	7
3963	635	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	35	25
3964	297	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	24	Mischsystem	1	25	1
3965	302	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	24	Mischsystem	1	25	1
3966	651	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3967	1790	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	7	19	Trennsystem	7	35	16
3968	1451	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	6	31	Trennsystem	6	35	4
3969	474	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
3970	476	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
3971	701	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	30	4
3972	949	Kernzone	Mischsystem	5	30	Mischsystem	5	40	10
3975	400	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
3977	348	Kernzone	Mischsystem	2	42	Mischsystem	2	42	0
3978	248	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	30	0
3979	316	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	24	Mischsystem	1	25	1
3980	14	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
3981	264	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	38	Mischsystem	1	38	0
3982	300	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	26	Mischsystem	1	26	0
3983	827	Kernzone	Mischsystem	5	27	Mischsystem	5	40	13
3985	480	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
3986	362	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	29	0
3987	563	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
3988	1724	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	7	10	Trennsystem	7	35	25
3989	1664	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	7	10	Trennsystem	7	35	25
3990	290	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	80	Trennsystem	1	80	0
3991	335	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	38	Trennsystem	1	38	0
3992	563	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	41	Mischsystem	2	41	0
3993	385	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	25	2
3994	359	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	22	Mischsystem	1	25	3
3996	601	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
3997	691	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
3998	371	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	25	2
3999	840	Kernzone	Mischsystem	5	22	Mischsystem	5	40	18
4000	39	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	0	0	Mischsystem	0	25	25
4001	278	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	1	0	Mischsystem	1	25	25
4002	744	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	0	Mischsystem	3	25	25
4003	410	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	30	10
4004	330	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	53	Mischsystem	1	53	0
4005	299	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	45	Mischsystem	1	45	0
4006	775	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	35	7
4007	776	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	35	18
4010	313	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	35	Mischsystem	1	35	0
4011	636	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	35	25

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
4012	124	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	1	10	Mischsystem	1	35	25
4013	432	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
4014	2653	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	11	10	Trennsystem	11	35	25
4015	415	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	10	Trennsystem	2	35	25
4016	547	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	23	Trennsystem	2	35	12
4017	1695	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	7	22	Trennsystem	7	35	13
4018	10	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	0	Mischsystem	0	25	25
4019	1739	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	6	12	Mischsystem	6	25	13
4020	21	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	80	30
4022	464	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	2	27	Trennsystem	2	30	3
4024	502	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	25	8
4025	617	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
4026	607	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	26	Trennsystem	2	35	9
4027	329	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	31	0
4028	455	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	30	0
4030	864	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	24	Mischsystem	3	25	1
4031	435	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	33	Mischsystem	2	33	0
4032	462	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
4033	469	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	13	Mischsystem	2	35	22
4034	364	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
4035	512	Kernzone	Mischsystem	3	55	Mischsystem	3	55	0
4037	553	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
4038	334	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	36	Mischsystem	1	36	0
4039	59	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	0	Mischsystem	0	35	35
4040	550	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	23	Trennsystem	2	35	12
4041	571	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	23	Trennsystem	2	35	12
4042	100	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4043	392	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	30	9
4044	381	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	23	Mischsystem	1	30	7
4045	445	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	30	11
4046	331	Kernzone	Mischsystem	2	60	Mischsystem	2	60	0
4047	235	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	0	58	Mischsystem	1	58	0
4049	553	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
4050	514	Kernzone	Mischsystem	3	42	Mischsystem	3	42	0
4051	481	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
4053	548	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
4056	308	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	16	Mischsystem	1	30	14
4057	238	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	30	10
4058	237	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	30	9
4059	261	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	30	10
4060	601	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	26	Trennsystem	2	35	9
4061	602	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	13	Trennsystem	2	35	22
4062	380	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	17	Trennsystem	2	35	18
4063	563	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	21	Trennsystem	2	35	14
4064	223	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	80	Trennsystem	1	80	0
4065	2003	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	7	26	Mischsystem	7	26	0
4069	290	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	18	Mischsystem	1	25	7
4070	502	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	38	Mischsystem	2	38	0
4071	106	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
4075	362	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	33	Trennsystem	1	33	0
4076	362	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	29	0
4077	362	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	29	0
4078	362	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	28	Mischsystem	1	28	0
4079	362	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	28	Mischsystem	1	28	0
4080	915	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
4081	450	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
4083	700	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
4084	812	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	19	Mischsystem	3	25	6
4086	1389	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	18	Mischsystem	5	25	7
4088	1070	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	25	6
4089	459	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	22	Trennsystem	2	35	13
4090	545	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
4091	645	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
4092	1015	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	14	Mischsystem	4	25	11
4093	602	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
4094	996	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
4096	2400	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	14	48	Mischsystem	14	48	0
4097	416	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	27	Mischsystem	1	27	0
4098	405	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	37	Trennsystem	2	37	0
4102	654	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	30	0
4103	392	Kernzone	Mischsystem	2	61	Mischsystem	2	61	0
4104	329	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	37	Trennsystem	1	37	0
4106	324	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	30	Trennsystem	1	35	5
4107	456	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	0	Trennsystem	2	35	35
4108	519	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	25	Trennsystem	2	35	10
4110	326	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	37	Trennsystem	1	37	0
4111	806	Gewerbezone	Trennsystem	0	12	Trennsystem	0	45	33
4112	511	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	25	Trennsystem	2	35	10
4113	825	Unterirdische Bauten	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	0	10	0
4114	275	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	0	54	Mischsystem	2	54	0
4115	446	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	26	Trennsystem	2	35	9
4116	446	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	26	Trennsystem	2	35	9
4117	479	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	24	Trennsystem	2	35	11
4118	511	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	31	Trennsystem	2	35	4
4119	135	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	4	Mischsystem	0	25	21
4120	446	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	25	Trennsystem	2	35	10
4121	446	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	25	Trennsystem	2	35	10
4122	326	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	22	Trennsystem	1	35	13
4123	370	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	23	Trennsystem	2	35	12
4124	102	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	50	Trennsystem	0	50	0
4125	420	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	26	Trennsystem	2	35	9
4126	772	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
4127	89	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4128	571	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	2	17	Trennsystem	2	25	8
4129	500	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	18	Mischsystem	2	25	7
4131	42	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	41	Trennsystem	0	41	0
4132	429	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	25	Trennsystem	2	35	10
4133	319	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	1	Mischsystem	1	25	24

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
4134	76	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	34	Mischsystem	0	34	0
4135	669	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
4136	68	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	30	Trennsystem	0	35	5
4137	650	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
4143	1165	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	22	Mischsystem	4	25	3
4144	261	Kernzone	Mischsystem	1	51	Mischsystem	1	51	0
4145	900	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	14	Trennsystem	4	35	21
4147	129	Kernzone	Mischsystem	1	48	Mischsystem	1	48	0
4148	450	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
4149	450	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	35	Mischsystem	2	35	0
4150	1054	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	15	Mischsystem	4	25	10
4153	324	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	32	Trennsystem	1	35	3
4154	58	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
4155	324	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	32	Trennsystem	1	35	3
4156	58	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
4157	379	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	53	Trennsystem	2	53	0
4158	460	Wohnzone eingeschossig a	Trennsystem	1	31	Trennsystem	1	31	0
4159	460	Wohnzone eingeschossig a	Trennsystem	1	27	Trennsystem	1	27	0
4160	500	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	28	0
4161	390	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
4163	1000	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
4166	339	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	35	6
4167	338	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	28	Trennsystem	1	35	7
4168	337	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	35	6
4170	450	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
4171	435	Kernzone	Mischsystem	2	14	Mischsystem	2	40	26
4234	606	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	2	6	Trennsystem	2	25	19
4235	480	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	30	0
4236	469	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
4237	654	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
4238	545	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
4239	887	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	33	Trennsystem	4	35	2
4240	500	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
4241	394	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
4242	609	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
4243	66	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	72	Mischsystem	0	72	0
4244	105	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
4245	501	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
4246	715	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
4247	286	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	10	Mischsystem	1	25	15
4248	480	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
4249	584	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	1	10	Trennsystem	2	40	30
4250	573	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
4251	309	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
4252	257	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
4253	246	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	35	Mischsystem	1	35	0
4254	288	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
4255	284	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	31	0
4256	245	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	35	Mischsystem	1	35	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
4257	245	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	35	Mischsystem	1	35	0
4258	281	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	31	0
4259	707	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
4260	460	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	35	14
4261	37	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4262	799	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
4263	1226	Kernzone	Mischsystem	7	56	Mischsystem	7	56	0
4264	561	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	23	Trennsystem	2	35	12
4265	925	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	2	Mischsystem	3	25	23
4266	719	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	35	7
4267	130	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	49	Trennsystem	1	49	0
4268	72	Kernzone	Mischsystem	0	90	Mischsystem	0	90	0
4271	305	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	40	Mischsystem	1	40	0
4272	353	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
4273	360	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	34	Mischsystem	1	34	0
4274	313	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	36	Mischsystem	1	36	0
4275	434	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
4276	476	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	29	Mischsystem	2	29	0
4277	676	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
4278	477	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	35	Mischsystem	2	35	0
4280	441	Kernzone	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	40	18
4281	228	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	37	Trennsystem	1	37	0
4282	291	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	35	6
4283	247	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	23	Trennsystem	1	35	12
4284	337	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	17	Trennsystem	1	35	18
4285	26	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	50	Trennsystem	0	50	0
4286	26	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	50	Trennsystem	0	50	0
4287	99	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	46	Mischsystem	0	46	0
4288	473	Wohnzone eingeschossig a	nicht entwässert	1	10	Mischsystem	1	25	15
4289	474	Wohnzone eingeschossig a	nicht entwässert	1	10	Mischsystem	1	25	15
4290	363	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	0	Mischsystem	1	35	35
4291	501	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	27	Trennsystem	2	35	8
4292	470	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	36	Trennsystem	2	36	0
4320	384	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	37	Mischsystem	1	37	0
4321	291	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
4322	323	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	30	Mischsystem	1	30	0
4323	42	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4324	658	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	0	Mischsystem	2	25	25
4325	532	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	26	0
4326	701	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	35	8
4327	470	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	19	Mischsystem	2	25	6
4328	655	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
4329	594	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
4330	593	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	15	Mischsystem	2	25	10
4331	325	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	26	Trennsystem	1	35	9
4334	371	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	28	Mischsystem	1	28	0
4335	381	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
4336	342	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	27	Trennsystem	1	30	3
4337	332	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	30	1

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
4338	333	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	35	Trennsystem	1	35	0
4339	334	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	30	1
4340	335	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	34	Trennsystem	1	34	0
4341	339	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	33	Trennsystem	1	33	0
4342	341	Wohnzone zweigeschossig c	Trennsystem	1	27	Trennsystem	1	30	3
4343	522	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	28	Trennsystem	2	35	7
4344	83	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	34	Trennsystem	0	35	1
4346	1428	Hofstattzone	Trennsystem	3	25	Trennsystem	3	35	10
4347	382	Hofstattzone	Trennsystem	1	49	Trennsystem	1	49	0
4349	371	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	35	Trennsystem	2	35	0
4350	371	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	31	Trennsystem	2	35	4
4352	64	Kernzone	Trennsystem	0	48	Trennsystem	0	48	0
4353	1434	Kernzone	Trennsystem	8	35	Trennsystem	8	40	5
4354	1101	Kernzone	Trennsystem	6	32	Trennsystem	6	40	8
4355	82	Kernzone	Trennsystem	0	49	Trennsystem	0	49	0
4356	868	Kernzone	Trennsystem	5	35	Trennsystem	5	40	5
4357	865	Kernzone	Trennsystem	5	36	Trennsystem	5	40	4
4400	570	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	24	Mischsystem	2	25	1
4401	286	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
4402	289	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	32	Mischsystem	1	32	0
4403	303	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	31	0
4404	318	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	29	0
4405	606	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
4406	538	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	16	Mischsystem	2	25	9
4407	340	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	38	Mischsystem	1	38	0
4408	340	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
4409	340	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	33	Mischsystem	1	33	0
4410	340	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	40	Mischsystem	1	40	0
4411	654	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
4412	740	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	28	0
4413	614	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	3	8	Mischsystem	3	35	27
4414	97	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	49	Mischsystem	0	49	0
4415	453	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
4416	432	Kernzone	Mischsystem	2	34	Mischsystem	2	40	6
4417	321	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	21	Mischsystem	1	30	9
4418	327	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	20	Mischsystem	1	30	10
4419	328	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	30	5
4420	19	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4421	20	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4422	20	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4423	20	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4424	13	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4425	13	Wohnzone zweigeschossig d	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
4427	1101	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	4	0	Mischsystem	4	25	25
4428	397	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	32	Trennsystem	1	32	0
4429	412	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	19	Trennsystem	1	25	6
4430	61	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	0	55	Trennsystem	0	55	0
4431	378	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	29	Trennsystem	1	29	0
4432	538	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	2	14	Trennsystem	2	25	11

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
4433	57	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	0	26	Trennsystem	0	26	0
4434	389	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	27	Trennsystem	1	27	0
4435	209	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	1	37	Trennsystem	1	37	0
4436	434	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	2	18	Trennsystem	2	25	7
4437	21	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	0	60	Trennsystem	0	60	0
4438	67	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	0	53	Trennsystem	0	53	0
4439	24	Wohnzone zweigeschossig a	Trennsystem	0	50	Trennsystem	0	50	0
4448	586	Hofstattzone	nicht entwässert	1	10	Trennsystem	1	35	25
4449	450	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	30	2
4450	595	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	30	5
4451	595	Wohnzone zweigeschossig c	Mischsystem	2	26	Mischsystem	2	30	4
4458	293	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	0	Mischsystem	1	25	25
4460	1355	Hofstattzone	nicht entwässert	3	8	Trennsystem	3	35	27
4463	824	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
4464	260	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
4465	254	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
4466	208	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
4467	272	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	1	40	30
4468	492	Kernzone	Trennsystem	3	30	Trennsystem	3	40	10
4469	460	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
4471	386	Wohnzone eingeschossig a	Mischsystem	1	4	Mischsystem	1	25	21
4472	280	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	32	Mischsystem	1	32	0
4473	1075	Wohnzone eingeschossig a	Mischsystem	3	2	Mischsystem	3	25	23
4474	568	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
4475	559	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	27	Mischsystem	2	27	0
4476	561	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	38	Mischsystem	2	38	0
4477	372	Wohnzone eingeschossig a	Trennsystem	1	25	Trennsystem	1	25	0
4478	341	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	41	Mischsystem	1	41	0
4479	246	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	42	Mischsystem	1	42	0
4480	294	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	29	Mischsystem	1	35	6
4481	273	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	1	31	Mischsystem	1	35	4
4482	403	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	39	Mischsystem	1	39	0
4483	487	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	42	Trennsystem	2	42	0
4485	412	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	2	30	Trennsystem	2	35	5
4486	1086	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	10	Trennsystem	4	35	25
4487	1086	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	10	Trennsystem	4	35	25
4495	600	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	35	35
4496	252	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	11	Mischsystem	1	25	14
4497	289	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	0	Mischsystem	1	25	25
4498	37	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	21	Mischsystem	0	25	4
4499	39	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	49	Mischsystem	0	49	0
4500	37	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	3	Mischsystem	0	25	22
4502	401	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	25	Mischsystem	1	25	0
4503	67	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	39	Mischsystem	0	39	0
4506	702	Kernzone	Trennsystem	4	47	Trennsystem	4	47	0
4507	1237	Kernzone	Trennsystem	7	44	Trennsystem	7	44	0
4508	97	Kernzone	Trennsystem	1	49	Trennsystem	1	49	0
4509	134	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	0	Mischsystem	0	25	25
4518	335	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	1	0	Trennsystem	1	35	35

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
4519	804	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	0	Mischsystem	3	25	25
5067	1123	Waldrandschutzzzone	nicht entwässert	0	1	nicht entwässert	0	1	0
5068	876	Waldrandschutzzzone	nicht entwässert	0	0	nicht entwässert	0	0	0
5069	895	Waldrandschutzzzone	nicht entwässert	0	0	nicht entwässert	0	0	0
5070	836	Waldrandschutzzzone	nicht entwässert	0	1	nicht entwässert	0	1	0
5071	1409	Waldrandschutzzzone	nicht entwässert	0	2	nicht entwässert	0	2	0
5123	0	Landwirtschaftszone	Trennsystem	5	44	Trennsystem	5	45	1
5288	5090	Landwirtschaftszone	Mischsystem	5	38	Mischsystem	5	45	7
5322	0	Landwirtschaftszone	Trennsystem	5	53	Trennsystem	5	53	0
570	450	Gewerbezone	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	0	45	35
571	2059	Gewerbezone	Trennsystem	0	55	Trennsystem	0	55	0
572	49	Gewerbezone	nicht entwässert	0	11	Trennsystem	0	45	34
575	1034	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	4	10	Trennsystem	4	35	25
582	2892	Gewerbezone	Trennsystem	0	25	Trennsystem	0	45	20
585	1047	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	4	28	Mischsystem	4	35	7
587	2562	Wohnzone zweigeschossig b	nicht entwässert	11	10	Trennsystem	11	35	25
588	865	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	36	Trennsystem	4	36	0
590	711	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	32	Mischsystem	2	32	0
592	19	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	43	Trennsystem	0	43	0
593	559	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
597	896	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
599	999	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
600	512	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	10	Mischsystem	2	25	15
602	875	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	21	Mischsystem	3	25	4
608	523	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
610	1111	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	4	10	Mischsystem	4	25	15
611	422	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	26	Mischsystem	1	26	0
614	1184	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	4	10	Mischsystem	4	25	15
618	759	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	22	Mischsystem	3	25	3
627	716	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
628	715	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
629	716	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
630	717	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	20	Mischsystem	3	25	5
631	784	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	3	10	Mischsystem	3	25	15
632	784	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	25	Mischsystem	3	25	0
634	463	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
635	762	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	15	Mischsystem	3	25	10
637	863	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	28	0
638	464	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
730	1037	Kernzone	Mischsystem	6	13	Mischsystem	6	40	27
742	2433	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	9	10	Mischsystem	9	25	15
743	1026	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	16	Mischsystem	4	25	9
744	657	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
745	1469	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	5	19	Mischsystem	5	25	6
746	1200	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	19	Mischsystem	4	25	6
754	796	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	28	Mischsystem	3	28	0
765	916	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	14	Mischsystem	3	25	11
769	582	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	25	Mischsystem	2	25	0
770	645	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	25	8

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
772	629	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	0	Mischsystem	2	25	25
773	1005	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	14	Mischsystem	4	25	11
774	476	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	22	Mischsystem	2	25	3
775	1919	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	7	10	Mischsystem	7	25	15
776	750	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	24	Mischsystem	3	25	1
778	1505	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	5	10	Mischsystem	5	25	15
779	878	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	6	Mischsystem	3	25	19
780	536	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	23	Mischsystem	2	25	2
781	746	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	26	Mischsystem	3	26	0
783	867	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	33	Mischsystem	3	33	0
784	612	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
785	855	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	17	Mischsystem	3	25	8
786	619	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	21	Mischsystem	2	25	4
788	1164	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	4	9	Mischsystem	4	25	16
789	605	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	20	Mischsystem	2	25	5
790	112	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	51	Mischsystem	0	51	0
791	634	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	2	0	Mischsystem	2	25	25
792	2861	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Trennsystem	7	26	Trennsystem	7	30	4
796	1537	Kernzone	Mischsystem	9	16	Mischsystem	9	40	24
797	848	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	3	0	Mischsystem	3	25	25
798	549	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	2	31	Mischsystem	2	31	0
799	1280	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	Mischsystem	2	16	Mischsystem	7	40	24
804	335	Kernzone	Mischsystem	2	28	Mischsystem	2	40	12
805	489	Reservezone Wohnzone, Mischzone, Kernzone und Zentrumszone	nicht entwässert	1	0	Mischsystem	3	40	40
811	651	Kernzone	Mischsystem	4	21	Mischsystem	4	40	19
812	495	Kernzone	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	40	13
816	525	Kernzone	Mischsystem	3	37	Mischsystem	3	40	3
817	528	Kernzone	Mischsystem	3	27	Mischsystem	3	40	13
818	942	Kernzone	Mischsystem	5	55	Mischsystem	5	55	0
819	1691	Kernzone	Mischsystem	10	38	Mischsystem	10	40	2
820	202	Kernzone	Mischsystem	1	77	Mischsystem	1	77	0
823	110	Kernzone	Mischsystem	1	75	Mischsystem	1	75	0
826	379	Kernzone	Mischsystem	2	30	Mischsystem	2	40	10
833	1278	Kernzone	Trennsystem	7	49	Trennsystem	7	49	0
835	1642	Kernzone	Trennsystem	9	35	Trennsystem	9	40	5
837	1782	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Trennsystem	45	33	Trennsystem	45	33	0
838	9868	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Mischsystem	20	23	Mischsystem	20	30	7
839	1587	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	7	18	Trennsystem	7	35	17
841	531	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	9	Mischsystem	2	35	26
843	2094	Gewerbezone	Trennsystem	0	35	Trennsystem	0	45	10
844	1351	Gewerbezone	Trennsystem	0	53	Trennsystem	0	53	0
845	2290	Gewerbezone	Trennsystem	0	43	Trennsystem	0	45	2
846	1770	Gewerbezone	Trennsystem	0	34	Trennsystem	0	45	11
847	1718	Gewerbezone	Trennsystem	0	42	Trennsystem	0	45	3
848	1601	Gewerbezone	Trennsystem	0	39	Trennsystem	0	45	6
849	1909	Gewerbezone	Trennsystem	0	40	Trennsystem	0	45	5
855	945	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	4	17	Mischsystem	4	35	18
857	81	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	0	0	Mischsystem	0	35	35
860	407	Wohnzone zweigeschossig b	Mischsystem	2	17	Mischsystem	2	35	18

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
864	1648	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	7	0	Trennsystem	7	35	35
865	700	Gewerbezone G1	nicht entwässert	0	9	Trennsystem	0	15	6
866	2021	Gewerbezone G1	nicht entwässert	0	9	Trennsystem	0	15	6
867	3047	Gewerbezone G1	nicht entwässert	0	9	Trennsystem	0	15	6
869	1785	Gewerbezone G1	nicht entwässert	0	10	Trennsystem	0	15	5
871	15	Verkehrszone Strasse	nicht entwässert	0	59	nicht entwässert	0	80	21
872	287	Verkehrszone Strasse	nicht entwässert	0	13	nicht entwässert	0	80	67
874	690	Hofstattzone	Trennsystem	1	58	Trennsystem	1	58	0
877	1460	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	6	11	Trennsystem	6	35	24
880	946	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	4	19	Trennsystem	4	35	16
888	122	Gewerbezone G1	nicht entwässert	0	27	nicht entwässert	0	27	0
90001_1	674	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
90001_2	880	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
90001_3	1565	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
90001_4	1133	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
90001_5	897	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
90002_1	784	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
90002_2	938	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
90004	2529	Verkehrsfläche Strasse	nicht entwässert	0	72	nicht entwässert	0	72	0
90005	3457	Verkehrsfläche Strasse	nicht entwässert	0	73	nicht entwässert	0	73	0
90006	5375	Verkehrsfläche Strasse	nicht entwässert	0	74	nicht entwässert	0	74	0
90007	5851	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	71	Mischsystem	0	71	0
90008	1292	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	73	Mischsystem	0	73	0
90009	4008	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90010	2734	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90011_1	457	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	79	Trennsystem	0	80	1
90011_2	298	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	79	Trennsystem	0	80	1
90011_3	206	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	79	Trennsystem	0	80	1
90011_4	1491	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90011_5	927	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90012	2034	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90013	3470	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90014_1	493	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90014_2	425	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90014_3	641	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90014_4	703	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90014_5	180	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90014_6	355	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90015_1	549	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90015_2	1217	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90015_3	518	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90015_4	268	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90016_1	551	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90016_2	484	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90016_3	576	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90016_4	274	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90016_5	355	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90017_1	726	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90017_2	629	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
90017_3	536	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90017_4	514	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90017_5	548	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90017_6	337	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90017_7	374	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90018_1	520	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90018_2	484	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90018_3	882	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90018_4	853	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	77	Trennsystem	0	80	3
90019_1	199	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_2	529	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_3	489	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_4	532	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_5	440	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_6	366	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_7	423	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_8	522	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90019_9	638	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90051_1	271	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_2	249	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_3	271	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_4	111	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_5	362	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_6	278	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_7	160	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_8	202	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90051_9	314	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90052_1	512	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90052_2	512	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90053_1	107	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90053_2	224	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90053_3	124	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90053_4	119	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90053_5	110	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90053_6	74	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90054_1	85	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90054_2	109	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90054_3	327	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90054_4	595	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90055	72	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90056	99	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	61	Mischsystem	0	80	19
90057	362	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90058_1	130	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90058_2	243	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90058_3	180	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90059_1	33	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90059_2	36	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90060	1879	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	58	Mischsystem	0	80	22
90061_1	213	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	63	Mischsystem	0	80	17

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
90061_2	241	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	63	Mischsystem	0	80	17
90061_3	736	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	63	Mischsystem	0	80	17
90062_1	338	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	76	Mischsystem	0	80	4
90062_2	179	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	76	Mischsystem	0	80	4
90062_3	659	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	76	Mischsystem	0	80	4
90063_1	243	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_10	249	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_11	172	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_12	304	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_2	331	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_3	253	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_4	116	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_5	115	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_6	249	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_7	243	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_8	302	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90063_9	168	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90064_1	148	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	7	Mischsystem	0	80	73
90064_2	228	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	7	Mischsystem	0	80	73
90066_1	249	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90066_2	228	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90066_3	379	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90067_1	365	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90067_2	470	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90068_1	263	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90068_2	408	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90068_3	102	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90068_4	162	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90068_5	235	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90069	99	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90070_1	175	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90070_2	152	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90070_3	419	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90070_4	314	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90071_1	208	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90071_2	260	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90071_3	249	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90072_1	281	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90072_2	436	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90072_3	140	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90072_4	66	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90072_5	372	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90073_1	45	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90073_2	46	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90073_3	46	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90074_1	254	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90074_2	419	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90074_3	158	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90074_4	161	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
90075_1	230	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90075_2	436	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90075_3	171	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90075_4	171	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90076_1	353	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90076_2	243	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90076_3	103	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90076_4	133	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90076_5	94	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90076_6	652	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90076_7	170	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90076_8	130	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	74	Mischsystem	0	80	6
90077_1	134	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90077_2	237	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90077_3	79	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90077_4	244	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90077_5	90	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90077_6	184	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90078	154	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	51	Mischsystem	0	80	29
90079_1	205	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90079_2	299	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90079_3	278	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90079_4	444	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90079_5	1155	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90080	81	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90081_1	414	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90081_2	190	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90081_3	343	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90081_4	316	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90081_5	209	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90081_6	313	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90082_1	639	Verkehrszone Strasse	nicht entwässert	0	66	nicht entwässert	0	80	14
90082_2	485	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	66	Trennsystem	0	80	14
90083_1	298	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90083_2	196	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90083_3	284	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90083_4	1224	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90084_1	518	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90084_2	663	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90084_3	359	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90084_4	311	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90084_5	326	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90084_6	297	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90084_7	175	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90085_1	357	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90085_2	322	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90085_3	306	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90085_4	493	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90085_5	377	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
90086_1	393	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90086_2	66	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90086_3	96	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90086_4	82	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90087_1	377	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90087_2	146	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90087_3	357	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90087_4	267	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90087_5	381	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90087_6	271	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90087_7	138	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90088_1	408	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90088_2	227	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90088_3	331	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90089	130	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90090	86	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90091	118	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_1	129	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_2	274	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_3	282	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_4	223	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_5	220	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_6	408	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_7	372	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90092_8	200	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90093_1	313	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90093_2	321	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90093_3	532	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90093_4	368	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90094_1	365	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_2	299	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_3	210	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_4	149	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_5	243	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_6	265	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_7	47	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_8	189	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90094_9	262	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_1	335	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_2	110	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_3	196	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_4	203	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_5	333	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_6	240	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_7	232	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90095_8	291	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90096	139	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90097	147	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90098	88	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
90099	141	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90100	183	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90101	138	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	1	Mischsystem	0	80	79
90102_1	248	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90102_2	437	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90102_3	315	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90102_4	150	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90102_5	181	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90102_6	156	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90103_1	423	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90103_2	363	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90103_3	546	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	78	Mischsystem	0	80	2
90104	82	Kernzone	Mischsystem	0	50	Mischsystem	0	50	0
90105	97	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	0	Mischsystem	0	25	25
90107_1	398	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_2	304	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_3	249	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_4	340	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_5	83	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_6	392	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_7	273	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_8	84	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90107_9	296	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	77	Mischsystem	0	80	3
90108	173	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90109	335	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90110	627	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90111	597	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90112_1	99	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90112_2	68	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90112_3	171	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90112_4	127	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90112_5	209	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90112_6	380	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90113_1	303	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90113_2	268	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90113_3	319	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90113_4	221	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90113_5	385	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90114_1	520	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	75	Mischsystem	0	80	5
90114_2	535	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	75	Mischsystem	0	80	5
90114_3	640	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	75	Mischsystem	0	80	5
90114_4	413	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	75	Mischsystem	0	80	5
90114_5	314	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	75	Mischsystem	0	80	5
90115	148	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90116	271	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90117_1	493	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	55	Mischsystem	0	80	25
90117_2	366	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	55	Mischsystem	0	80	25
90117_3	0	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	55	Mischsystem	0	80	25
90118_1	273	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
90118_2	320	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90118_3	284	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90118_4	385	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90119_1	332	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90119_2	229	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90119_3	325	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90119_4	334	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90119_5	332	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90120	271	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90121	487	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90122_1	495	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90122_2	440	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90122_3	300	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90122_4	221	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90122_5	252	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90123_1	328	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90123_2	368	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90123_3	303	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90123_4	178	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90124	104	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	56	Mischsystem	0	80	24
90125_1	367	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90125_2	220	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90125_3	410	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90125_4	277	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90125_5	319	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90126_1	306	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90126_2	313	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90126_3	406	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90126_4	319	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90126_5	323	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90127_1	512	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90127_2	278	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90127_3	291	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90127_4	121	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90128	453	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	0	40	Mischsystem	0	40	0
90129_1	248	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90129_2	457	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90129_3	205	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90129_4	180	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90130_1	415	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90130_2	651	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90130_3	393	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	79	Mischsystem	0	80	1
90131_1	153	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90131_2	423	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90132_1	223	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90132_2	192	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90132_3	364	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90132_4	895	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90133	807	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0

* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Legende: 0% - 11% 11% - 23% 23% - 34% 34% - 45% 45% - 56% 56% - 68% 68% - 79%

Einzugsgebiets- bezeichnung	Fläche	Bau- und Reservezone	IST-Zustand *			Prognose-Zustand **			Δ Abflussbeiwert
			Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	Entwässerungssystem	Personen	Abflussbeiwert	
Parzellennummer	[m²]				[%]			[%]	[%]
90134	1067	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	77	Trennsystem	0	80	3
90135	752	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	78	Trennsystem	0	80	2
90136	36	Wohnzone zweigeschossig b	Trennsystem	0	3	Trennsystem	0	35	32
90138	195	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90140	137	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90142	551	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90143	214	Wohnzone eingeschossig a	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
90154_1	181	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	61	Mischsystem	0	65	4
90154_2	248	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	61	Mischsystem	0	65	4
90154_3	450	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	61	Mischsystem	0	65	4
90154_4	383	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	61	Mischsystem	0	65	4
90154_5	264	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	61	Mischsystem	0	65	4
90155	254	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	57	Mischsystem	0	65	8
90156	374	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	57	Mischsystem	0	65	8
90165	590	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	57	Mischsystem	0	65	8
90175	486	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	47	Trennsystem	0	65	18
90178	930	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	61	Trennsystem	0	65	4
90182	375	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	72	Mischsystem	0	72	0
90186	1933	Verkehrsfläche Strasse	nicht entwässert	0	62	nicht entwässert	0	65	3
90191	174	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	10	Mischsystem	0	80	70
90194	290	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	31	Mischsystem	0	65	34
90199	2044	Verkehrsfläche Strasse	Mischsystem	0	58	Mischsystem	0	65	7
90203	644	Verkehrsfläche Strasse	nicht entwässert	0	63	nicht entwässert	0	65	2
90204	186	Verkehrszone Strasse	nicht entwässert	0	8	Mischsystem	0	80	72
90206	212	Kernzone	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90207_1	166	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90207_2	121	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90208_1	284	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90208_2	312	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
90208_3	324	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0
935	338	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	52	Mischsystem	1	52	0
936	406	Wohnzone zweigeschossig a	Mischsystem	1	42	Mischsystem	1	42	0
937	369	Wohnzone zweigeschossig a	nicht entwässert	1	11	Mischsystem	1	25	14
Catchment_1796_1	797	Verkehrsfläche Strasse	Trennsystem	0	65	Trennsystem	0	65	0
Catchment_1796_2	4511	Verkehrsfläche Strasse	nicht entwässert	0	65	nicht entwässert	0	65	0
Catchment_1801_1	227	Verkehrszone Strasse	Trennsystem	0	80	Trennsystem	0	80	0
Catchment_1801_2	917	Verkehrszone Strasse	Mischsystem	0	80	Mischsystem	0	80	0



* Plan-Nr. 213'673'000-01 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-02 (Flüh) ** Plan-Nr. 213'673'000-05 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-06 (Flüh)

Gemeinde Hofstetten-Flüh - Hydraulische Berechnung des Leitungsnetzes

Anhang J - Übersichtsplan Steigerung des Abflussbeiwertes

Gemeindeteil Hofstetten - 1:4'000

213'673'000 - SPA/SCNA - 21.10.2021




Gemeinde Hofstetten-Flüh - Hydraulische Berechnung des Leitungsnetzes

Anhang J - Übersichtsplan Steigerung des Abflussbeiwertes

Gemeindeteil Flüh - 1:3'000

213'673'000 - SPA/SCNA - 21.10.2021



Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5230	F320	F321	Mischabwasser	376.91	376.64	29.51	0.91	0.30	58	8.79	0.61	Rückstau	53	8.93	0.55	Rückstau
5231	F316	F317	Mischabwasser	386.67	384.41	20.21	11.18	0.35	53	0.30	0.10	Freispiegelabfluss	63	0.33	0.12	Freispiegelabfluss
5232	F317	F318	Mischabwasser	384.41	380.52	60.28	6.45	0.35	66	0.50	0.17	Freispiegelabfluss	78	0.53	0.20	Freispiegelabfluss
5233	F318	F319	Mischabwasser	380.52	377.25	61.23	5.34	0.40	91	5.07	0.18	Rückstau	106	5.17	0.21	Rückstau
5234	F319	F321	Mischabwasser	377.18	376.57	30.89	1.97	0.50	117	5.42	0.21	Rückstau	129	5.50	0.23	Rückstau
5235	F321	Z54	Mischabwasser	376.49	376.32	8.92	1.91	0.50	136	5.91	0.26	Rückstau	158	5.99	0.31	Rückstau
5236	F30	F31	Mischabwasser	413.64	411.89	20.97	8.35	0.25	0	0.21	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.24	0.00	Freispiegelabfluss
5237	F31	F32	Mischabwasser	411.89	408.29	43.21	8.33	0.25	16	0.25	0.09	Freispiegelabfluss	22	0.29	0.12	Freispiegelabfluss
5238	F32	F33	Mischabwasser	408.29	405.12	34.81	9.11	0.25	24	0.31	0.13	Freispiegelabfluss	31	0.42	0.16	Freispiegelabfluss
5239	F33	F27	Mischabwasser	405.12	403.93	10.46	11.38	0.25	32	0.67	0.15	Freispiegelabfluss	44	1.61	0.21	Rückstau
5240	F27	F42	Mischabwasser	403.93	399.22	43.67	10.79	0.30	168	0.97	0.51	Freispiegelabfluss	249	8.73	0.75	Rückstau
5241	F42	F43	Mischabwasser	399.22	398.2	24.53	4.16	0.30	217	0.97	1.05	Abfluss unter Druck	283	8.73	1.38	Abfluss unter Druck
5242	F43	F44	Mischabwasser	398.2	390.27	105.79	7.50	0.30	263	4.09	0.95	Rückstau	281	6.26	1.02	Abfluss unter Druck
5243	F44	F45	Mischabwasser	390.27	385.28	64.14	7.78	0.30	272	5.91	0.97	Rückstau	283	6.82	1.00	Abfluss unter Druck
5244	F45	F45a	Mischabwasser	385.28	383.61	19.81	8.43	0.30	265	7.15	0.91	Rückstau	272	7.82	0.93	Rückstau
5245	F45a	F47	Mischabwasser	383.61	381.48	26.47	8.05	0.30	261	8.68	0.91	Rückstau	267	9.24	0.93	Rückstau
5246	F47	Z53a	Mischabwasser	381.28	377.72	35.21	10.11	0.25	220	12.44	1.11	Abfluss unter Druck	228	12.68	1.16	Abfluss unter Druck
5247	F270	F271	Mischabwasser	384.64	383.7	40.48	2.32	0.25	82	0.72	0.87	Freispiegelabfluss	82	0.72	0.87	Freispiegelabfluss
5248	F271	F271a	Mischabwasser	383.51	383.47	9.75	0.41	0.25	82	1.35	2.08	Abfluss unter Druck	82	1.35	2.08	Abfluss unter Druck
5249	F271a	Z51	Mischabwasser	383.18	381.3	4.79	39.25	0.25	81	6.25	0.30	Rückstau	81	6.49	0.30	Rückstau
5251	F40	F41	Mischabwasser	401.54	400.6	66.83	1.41	0.20	28	0.61	0.69	Freispiegelabfluss	35	6.53	0.87	Rückstau
5252	F41	F42	Mischabwasser	400.6	399.22	33.42	4.13	0.30	40	0.97	0.20	Freispiegelabfluss	54	8.73	0.26	Rückstau
5253	F20	F21	Mischabwasser	421.07	420.8	27.11	1.00	0.30	17	0.27	0.17	Freispiegelabfluss	28	0.36	0.28	Freispiegelabfluss
5254	F21	F22	Mischabwasser	420.69	420	40.87	1.69	0.30	46	0.56	0.35	Freispiegelabfluss	64	0.71	0.49	Freispiegelabfluss
5255	F22	F23	Mischabwasser	420	419	83.41	1.20	0.30	69	0.57	0.62	Freispiegelabfluss	96	0.72	0.87	Freispiegelabfluss
5256	F23	F24	Mischabwasser	419	415.61	73.56	4.61	0.30	94	0.46	0.43	Freispiegelabfluss	131	0.56	0.61	Freispiegelabfluss
5257	F24	F25	Mischabwasser	415.61	408.31	67.81	10.77	0.30	118	0.46	0.36	Freispiegelabfluss	183	0.61	0.55	Freispiegelabfluss
5258	F25	F26	Mischabwasser	408.31	405.12	40.31	7.91	0.30	125	0.46	0.44	Freispiegelabfluss	193	0.68	0.68	Freispiegelabfluss
5259	F26	F27	Mischabwasser	405.12	403.93	11.09	10.73	0.30	136	0.56	0.41	Freispiegelabfluss	207	1.34	0.63	Rückstau
5260	F230	F231	Mischabwasser	412.65	410.29	68.68	3.44	0.30	11	0.35	0.06	Freispiegelabfluss	13	0.38	0.07	Freispiegelabfluss
5261	F231	F240	Mischabwasser	410.29	410.23	4.8	1.25	0.30	20	0.35	0.26	Freispiegelabfluss	24	0.38	0.31	Freispiegelabfluss
5262	F240	F241	Mischabwasser	410.03	398.47	60.51	19.10	0.30	61	0.37	0.14	Freispiegelabfluss	85	0.44	0.19	Freispiegelabfluss
5263	F241	F242	Mischabwasser	398.47	390	52.6	16.10	0.30	119	0.39	0.29	Freispiegelabfluss	160	0.47	0.40	Freispiegelabfluss
5264	F242	F254	Mischabwasser	390	388.75	7.14	17.51	0.30	119	0.40	0.33	Freispiegelabfluss	160	0.47	0.45	Freispiegelabfluss
5265	F250b	F250a	Mischabwasser	399.84	399.49	35.87	0.98	0.25	8	0.25	0.13	Freispiegelabfluss	11	0.29	0.18	Freispiegelabfluss
5266	F250a	F250	Mischabwasser	399.49	398.03	30.19	4.84	0.25	16	0.23	0.12	Freispiegelabfluss	20	0.26	0.15	Freispiegelabfluss
5267	F250	F251	Mischabwasser	398.03	393.371	22.3	20.89	0.25	27	0.21	0.09	Freispiegelabfluss	36	0.24	0.13	Freispiegelabfluss
5268	F251	F251a	Mischabwasser	393.281	393.123	4.9	3.22	0.25	32	0.44	0.41	Freispiegelabfluss	41	0.51	0.52	Freispiegelabfluss
5269	F251a	F252	Mischabwasser	393.01	392.706	24.81	1.23	0.30	36	0.39	0.32	Freispiegelabfluss	45	0.44	0.40	Freispiegelabfluss
5270	F252	F253	Mischabwasser	392.696	390.67	52.65	3.85	0.30	41	0.40	0.21	Freispiegelabfluss	57	0.50	0.29	Freispiegelabfluss
5271	F253	F254	Mischabwasser	390.67	388.41	52.58	4.30	0.30	54	0.84	0.26	Freispiegelabfluss	73	1.39	0.35	Rückstau
5272	FR111	FR112	Sauberwasser	382.6	381.25	43.81	3.08	1.80	36	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	41	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
5273	FRA61	FRA62	Sauberwasser	387.42	386.53	44.66	1.99	0.40	23	0.18	0.07	Freispiegelabfluss	53	0.28	0.17	Freispiegelabfluss
5274	F255	F256	Mischabwasser	387.47	386.69	15.05	5.18	0.40	150	0.63	0.30	Freispiegelabfluss	180	0.72	0.36	Freispiegelabfluss
5275	F256	F257	Mischabwasser	386.69	386.6	4.94	1.82	0.40	150	0.63	0.73	Freispiegelabfluss	180	0.73	0.87	Freispiegelabfluss
5276	F257	F258	Mischabwasser	386.6	386.19	41.16	1.00	0.40	150	0.61	0.69	Freispiegelabfluss	180	0.71	0.83	Freispiegelabfluss
5277	F258	F259	Mischabwasser	386.19	385.91	27.03	1.04	0.40	154	0.61	0.70	Freispiegelabfluss	189	0.71	0.86	Freispiegelabfluss
5278	F259	F260	Mischabwasser	385.91	385.57	31.07	1.09	0.40	153	0.60	0.67	Freispiegelabfluss	188	0.69	0.83	Freispiegelabfluss
5279	F260	F262	Mischabwasser	385.57	384.71	25.05	3.43	0.40	154	0.73	0.38	Freispiegelabfluss	188	0.90	0.47	Freispiegelabfluss
5280	F262	F263	Mischabwasser	384.71	383.26	27.64	5.25	0.50	490	0.87	0.54	Freispiegelabfluss	664	1.04	0.74	Rückstau
5281	FR81	FR82	Sauberwasser	418.03	414.7	56.38	5.91	1.20	3500	0.42	0.35	Freispiegelabfluss	3500	0.42	0.35	Freispiegelabfluss
5282	FR13	FR4c	Sauberwasser	444.88	441.03	14.65	26.28	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5283	F264	F264a	Mischabwasser	382.6	381.4	20.88	5.75	0.30	184	5.34	0.76	Rückstau	187	5.53	0.77	Rückstau
5284	F264a	Z51	Mischabwasser	381.4	381.26	3.13	4.47	0.30	183	5.34	1.54	Abfluss unter Druck	185	5.54	1.55	Abfluss unter Druck
5285	F315	F261	Mischabwasser	392.35	385.39	28.13	24.74	0.35	338	0.74	0.45	Freispiegelabfluss	472	1.81	0.62	Rückstau
5286	F261	F262	Mischabwasser	385.39	384.78	5.04	12.10	0.35	339	0.74	0.90	Freispiegelabfluss	476	1.81	1.27	Abfluss unter Druck
5287	F316a	F316	Mischabwasser	392.59	386.78	65.68	8.85	0.30	27	0.20	0.09	Freispiegelabfluss	30	0.21	0.10	Freispiegelabfluss
5288	F202a	F202	Mischabwasser	429.5	426.19	43.07	7.69	0.25	19	0.26	0.11	Freispiegelabfluss	44	0.37	0.25	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5289	F202	F203	Mischabwasser	426.19	423.31	26.43	10.90	0.25	32	0.27	0.15	Freispiegelabfluss	61	0.37	0.30	Freispiegelabfluss
5290	F203	F310	Mischabwasser	423.1	419.33	22.17	17.00	0.25	35	0.25	0.14	Freispiegelabfluss	64	0.34	0.25	Freispiegelabfluss
5291	F311b	F311a	Mischabwasser	422.88	412.86	42.15	23.77	0.20	7	0.14	0.04	Freispiegelabfluss	20	0.24	0.12	Freispiegelabfluss
5292	F311a	F311c	Mischabwasser	412.59	411.94	4.45	14.61	0.20	7	1.05	0.08	Rückstau	20	4.69	0.23	Rückstau
5293	F311	F312	Mischabwasser	411	404.18	52.96	12.88	0.30	274	0.65	0.76	Freispiegelabfluss	378	2.00	1.04	Abfluss unter Druck
5294	F312	F313	Mischabwasser	404.18	399.24	39.6	12.47	0.40	292	0.50	0.38	Freispiegelabfluss	412	0.62	0.54	Freispiegelabfluss
5295	F313	F314	Mischabwasser	399.24	396.65	30.02	8.63	0.40	310	0.54	0.49	Freispiegelabfluss	438	0.68	0.69	Freispiegelabfluss
5296	F314	F315	Mischabwasser	396.65	392.72	55.67	7.06	0.40	334	0.55	0.58	Freispiegelabfluss	467	0.68	0.81	Freispiegelabfluss
5297	F220a	F220	Mischabwasser	412.74	412.41	23.26	1.42	0.25	10	0.25	0.14	Freispiegelabfluss	22	0.37	0.30	Freispiegelabfluss
5298	F220	F221	Mischabwasser	412.36	411.01	52.61	2.57	0.30	30	0.29	0.18	Freispiegelabfluss	48	0.37	0.29	Freispiegelabfluss
5299	F221	F240	Mischabwasser	411.01	410.23	18.28	4.27	0.30	37	0.29	0.18	Freispiegelabfluss	56	0.35	0.27	Freispiegelabfluss
5300	F140	F141	Mischabwasser	411.08	408.48	51.72	5.03	0.30	30	0.26	0.13	Freispiegelabfluss	34	0.29	0.15	Freispiegelabfluss
5301	F142	F143	Mischabwasser	405.91	401.7	46.55	9.04	0.30	61	0.30	0.20	Freispiegelabfluss	77	0.34	0.25	Freispiegelabfluss
5302	F143	F144	Mischabwasser	401.62	400.21	14.69	9.60	0.30	65	0.32	0.21	Freispiegelabfluss	82	0.36	0.26	Freispiegelabfluss
5303	F144	F145	Mischabwasser	400.21	397.51	26.9	10.04	0.30	68	0.38	0.21	Freispiegelabfluss	85	0.43	0.27	Freispiegelabfluss
5304	F145	Z44	Mischabwasser	397.51	396.6	19.72	4.61	0.35	77	0.33	0.23	Freispiegelabfluss	95	0.37	0.29	Freispiegelabfluss
5305	F130a	F131	Mischabwasser	437.64	435.39	50.51	4.45	0.30	36	0.28	0.17	Freispiegelabfluss	56	0.35	0.26	Freispiegelabfluss
5306	F131	F132	Mischabwasser	435.39	432.4	28.74	10.40	0.30	36	0.34	0.11	Freispiegelabfluss	56	0.43	0.17	Freispiegelabfluss
5307	F132	F133	Mischabwasser	432.4	428.77	62.76	5.78	0.30	63	0.35	0.26	Freispiegelabfluss	95	0.43	0.39	Freispiegelabfluss
5308	F133	F134	Mischabwasser	427.8	426.46	30.98	4.33	0.30	63	0.38	0.30	Freispiegelabfluss	95	0.47	0.45	Freispiegelabfluss
5309	FR44b	FR44c	Sauberwasser	398.93	396.63	36.78	6.25	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5310	FR44c	FR44d	Sauberwasser	396.52	390.46	43.71	13.86	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5311	FR44d	FR44e	Sauberwasser	389.26	388.83	13.02	3.30	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5312	FR44e	FR44f	Sauberwasser	388.83	385.6	40.69	7.94	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5313	FR21a	F135	Sauberwasser	426.47	424.99	4.08	36.27	0.16	0	0.58	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.74	0.00	Freispiegelabfluss
5315	H41	H42	Mischabwasser	483.45	479.86	75.16	4.78	0.25	14	0.28	0.10	Freispiegelabfluss	15	0.30	0.11	Freispiegelabfluss
5316	H42	H43	Mischabwasser	479.86	475.64	68.81	6.13	0.25	27	0.29	0.18	Freispiegelabfluss	32	0.31	0.21	Freispiegelabfluss
5317	H43	H44	Mischabwasser	475.36	474.09	50.53	2.51	0.25	33	0.56	0.33	Freispiegelabfluss	39	0.64	0.39	Freispiegelabfluss
5318	H44	H45	Mischabwasser	474.09	473.99	10	1.00	0.35	33	0.54	0.22	Freispiegelabfluss	39	0.61	0.26	Freispiegelabfluss
5319	HR10	HR11	Sauberwasser	474.58	473.7	35.42	2.48	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5320	HR11	HR12	Sauberwasser	473.7	472.75	36.4	2.61	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5321	HR12	HR13	Sauberwasser	472.75	471.83	37.12	2.48	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5322	HR13	HR14	Sauberwasser	471.83	469.68	64.25	3.35	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5323	HR14	HR15	Sauberwasser	469.68	469.42	5.85	4.44	0.30	0	0.10	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.10	0.00	Freispiegelabfluss
5326	H4	H5	Mischabwasser	491.36	490.41	18.56	5.12	0.25	92	0.59	0.66	Freispiegelabfluss	104	0.64	0.74	Freispiegelabfluss
5327	H4a	H4	Mischabwasser	492.09	491.36	9.37	7.79	0.16	15	0.92	0.30	Freispiegelabfluss	17	0.99	0.32	Freispiegelabfluss
5328	H5	H8	Mischabwasser	490.41	486.96	52.65	6.55	0.30	105	0.44	0.41	Freispiegelabfluss	118	0.47	0.46	Freispiegelabfluss
5329	H8	H9	Mischabwasser	486.83	479.83	60.71	11.53	0.30	170	0.55	0.50	Freispiegelabfluss	194	0.60	0.57	Freispiegelabfluss
5330	H9	H16	Mischabwasser	479.83	475.05	51.51	9.28	0.30	182	0.55	0.59	Freispiegelabfluss	209	0.61	0.68	Freispiegelabfluss
5331	F11	F12	Mischabwasser	421.01	420.39	62.49	0.99	0.30	23	0.32	0.23	Freispiegelabfluss	34	0.40	0.34	Freispiegelabfluss
5332	HS372	HS373	Schmutzabwasser	460.42	460.13	40.24	0.72	0.25	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss
5333	HR372	HR373	Sauberwasser	460.97	460.66	40.1	0.77	0.40	124	0.69	0.65	Freispiegelabfluss	152	1.06	0.80	Rückstau
5334	HS372a	HS372	Schmutzabwasser	460.61	460.42	22.2	0.86	0.25	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss
5335	HR372a	HR372	Sauberwasser	461.2	460.97	22.1	1.04	0.40	89	0.62	0.40	Freispiegelabfluss	101	0.82	0.46	Freispiegelabfluss
5336	HR371	HR372a	Sauberwasser	461.57	461.2	38.82	0.95	0.40	79	0.49	0.37	Freispiegelabfluss	90	0.59	0.43	Freispiegelabfluss
5337	HS371	HS372a	Schmutzabwasser	460.98	460.61	38.74	0.96	0.25	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
5338	HS370	HS371	Schmutzabwasser	461.88	460.98	39.23	2.29	0.25	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
5339	HR370	HR371	Sauberwasser	462.46	461.57	39.09	2.28	0.25	16	0.70	0.17	Freispiegelabfluss	17	0.77	0.19	Freispiegelabfluss
5340	HS371b	HS371a	Schmutzabwasser	468.81	464.9	53.2	7.35	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5341	HR371b	HR371a	Sauberwasser	469.34	465.48	53.27	7.25	0.25	40	0.39	0.24	Freispiegelabfluss	47	0.42	0.28	Freispiegelabfluss
5342	HS371a	HS371	Schmutzabwasser	464.9	461.21	54.14	6.82	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5343	F10	F12	Mischabwasser	420.75	420.3	40.14	1.12	0.30	9	0.19	0.08	Freispiegelabfluss	13	0.24	0.13	Freispiegelabfluss
5344	F12	F13	Mischabwasser	420.14	406.18	62.25	22.43	0.25	41	0.33	0.14	Freispiegelabfluss	70	0.45	0.24	Freispiegelabfluss
5345	F13	Z15	Mischabwasser	406.18	404.65	12.23	12.51	0.25	52	0.33	0.24	Freispiegelabfluss	93	0.46	0.43	Freispiegelabfluss
5346	H227	H431	Mischabwasser	460.48	460.17	6.46	4.80	0.70	634	0.80	0.37	Freispiegelabfluss	832	0.92	0.49	Freispiegelabfluss
5347	F1	F2	Mischabwasser	418.97	408.03	48.86	22.39	0.25	24	0.27	0.08	Freispiegelabfluss	50	0.38	0.17	Freispiegelabfluss
5348	F2	Z13	Mischabwasser	408.03	406.55	11.96	12.37	0.25	35	0.27	0.16	Freispiegelabfluss	70	0.39	0.32	Freispiegelabfluss
5349	F53	F53a	Mischabwasser	400.75	400.33	19.73	2.13	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5350	F53a	F53b	Mischabwasser	400.33	399.7	24.85	2.54	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5351	F53b	F53c	Mischabwasser	399.7	398.7	11.35	8.81	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5352	F53c	F53d	Mischabwasser	398.7	396.81	22.17	8.53	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5353	F53d	F54	Mischabwasser	396.66	396.65	10.84	0.09	0.40	0	0.12	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.12	0.00	Freispiegelabfluss
5354	F54e	F54d	Mischabwasser	402.5	400.69	22.05	8.21	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5355	F54d	F54c	Mischabwasser	400.69	400.13	9.96	5.62	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5356	F54c	F54b	Mischabwasser	400.13	399.1	17.95	5.74	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5357	F54b	F54a	Mischabwasser	399.1	397.16	54.47	3.56	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5358	F54a	F54	Mischabwasser	397.06	396.85	9.59	2.19	0.25	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
5359	F54	F55	Mischabwasser	396.65	395.88	52.75	1.46	0.50	8	0.12	0.02	Freispiegelabfluss	8	0.12	0.02	Freispiegelabfluss
5360	F55	F56	Mischabwasser	395.88	395.27	35.71	1.71	0.50	12	0.20	0.02	Freispiegelabfluss	12	0.21	0.02	Freispiegelabfluss
5361	F56	F57	Mischabwasser	395.27	394.41	61.51	1.40	0.50	36	0.24	0.08	Freispiegelabfluss	41	0.26	0.09	Freispiegelabfluss
5362	F57	F58	Mischabwasser	394.41	393.47	59.34	1.58	0.50	59	0.27	0.12	Freispiegelabfluss	70	0.29	0.14	Freispiegelabfluss
5363	F58	F59	Mischabwasser	393.47	392.95	37.1	1.40	0.50	63	0.35	0.14	Freispiegelabfluss	75	0.38	0.16	Freispiegelabfluss
5364	F59a	F59	Mischabwasser	396.14	393.3	29.87	9.51	0.20	6	0.17	0.06	Freispiegelabfluss	6	0.17	0.06	Freispiegelabfluss
5365	F61	F62	Mischabwasser	391.25	391.05	34.4	0.58	0.60	85	0.28	0.17	Freispiegelabfluss	98	0.30	0.20	Freispiegelabfluss
5366	F60	F61	Mischabwasser	392.59	392.51	7.86	1.02	0.60	85	0.26	0.15	Freispiegelabfluss	97	0.28	0.17	Freispiegelabfluss
5367	FR91	FR92	Sauberwasser	401.99	401.58	16.01	2.56	1.40	4361	0.49	0.44	Freispiegelabfluss	4361	0.49	0.44	Freispiegelabfluss
5368	F62	F63	Mischabwasser	390.67	390.45	16.65	1.32	0.60	85	0.27	0.12	Freispiegelabfluss	98	0.30	0.13	Freispiegelabfluss
5369	F63	F63a	Mischabwasser	390.4	390.29	3.52	3.13	0.60	86	0.49	0.13	Freispiegelabfluss	99	0.52	0.15	Freispiegelabfluss
5370	F63a	Z46a	Mischabwasser	390.29	390.18	2.5	4.40	0.60	86	0.67	0.13	Freispiegelabfluss	99	0.71	0.15	Freispiegelabfluss
5371	F210	F211	Mischabwasser	426.27	425.06	27.8	4.35	0.25	0	0.30	0.00	Freispiegelabfluss	12	0.43	0.10	Freispiegelabfluss
5372	F211	F212	Mischabwasser	425.06	424.32	30.71	2.41	0.25	15	0.54	0.15	Freispiegelabfluss	29	0.76	0.31	Freispiegelabfluss
5373	F212	F213	Mischabwasser	424.32	422.91	84	1.68	0.25	46	0.68	0.57	Freispiegelabfluss	65	2.25	0.81	Rückstau
5374	F213	F214	Mischabwasser	422.91	422.51	29.51	1.36	0.25	53	0.85	0.73	Freispiegelabfluss	75	2.25	1.04	Abfluss unter Druck
5375	F214	F309	Mischabwasser	422.51	422.19	32.41	0.99	0.25	64	0.85	1.04	Abfluss unter Druck	89	2.19	1.45	Abfluss unter Druck
5376	F309	F310	Mischabwasser	422.19	419.33	33.4	8.56	0.30	201	0.61	0.68	Freispiegelabfluss	265	0.74	0.90	Freispiegelabfluss
5377	F150	F151	Mischabwasser	479.88	474.69	51.43	10.09	0.25	35	0.41	0.18	Freispiegelabfluss	39	0.45	0.20	Freispiegelabfluss
5378	F151	F152	Mischabwasser	474.69	468.11	50	13.16	0.25	79	0.47	0.35	Freispiegelabfluss	90	0.51	0.40	Freispiegelabfluss
5379	F152	F153	Mischabwasser	468.11	464.22	30.22	12.87	0.25	96	0.57	0.43	Freispiegelabfluss	110	0.63	0.49	Freispiegelabfluss
5380	F110a	F112	Mischabwasser	405.22	404.23	37.08	2.67	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5381	F154	F154a	Mischabwasser	468.17	464.16	33.69	11.90	0.25	15	0.26	0.07	Freispiegelabfluss	19	0.29	0.09	Freispiegelabfluss
5382	F155a	F300	Mischabwasser	459.83	458.62	11.77	10.28	0.25	128	0.58	0.64	Freispiegelabfluss	159	0.67	0.80	Freispiegelabfluss
5383	F300	F161	Mischabwasser	458.62	454.64	33.13	12.01	0.30	140	0.44	0.40	Freispiegelabfluss	173	0.50	0.49	Freispiegelabfluss
5384	F161	F165	Mischabwasser	453.85	451.94	13.83	13.81	0.30	147	0.44	0.39	Freispiegelabfluss	181	0.49	0.48	Freispiegelabfluss
5385	F80	F81	Mischabwasser	455.96	450.17	50.39	11.49	0.25	21	0.30	0.10	Freispiegelabfluss	35	0.36	0.16	Freispiegelabfluss
5386	F81	F82	Mischabwasser	450.17	444.72	50.31	10.83	0.25	40	0.35	0.20	Freispiegelabfluss	54	0.42	0.27	Freispiegelabfluss
5387	F82	F83	Mischabwasser	444.72	443.94	14.39	5.42	0.30	43	0.30	0.18	Freispiegelabfluss	62	0.36	0.26	Freispiegelabfluss
5388	F83	F167	Mischabwasser	443.94	443.42	6.27	8.29	0.30	45	0.30	0.20	Freispiegelabfluss	65	0.36	0.28	Freispiegelabfluss
5389	F166	F167	Mischabwasser	445.19	443.42	12.13	14.59	0.40	185	0.32	0.22	Freispiegelabfluss	234	0.36	0.28	Freispiegelabfluss
5390	F165	F166	Mischabwasser	451.77	445.43	56.27	11.27	0.30	174	0.51	0.51	Freispiegelabfluss	222	0.59	0.66	Freispiegelabfluss
5391	F164b	F165	Mischabwasser	452.23	451.93	17.6	1.70	0.30	16	0.23	0.12	Freispiegelabfluss	23	0.28	0.17	Freispiegelabfluss
5392	F180	F181	Mischabwasser	482.88	479.63	32.21	10.09	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5393	F181	F182	Mischabwasser	479.63	476.07	23.2	15.34	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5402	HS381	HS382	Schmutzabwasser	453.88	452.65	45.79	2.69	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5403	FRA42	FRA43	Sauberwasser	382.35	382.15	23.83	0.84	0.60	374	0.58	0.64	Freispiegelabfluss	553	0.77	0.94	Freispiegelabfluss
5404	H148h	H124b	Mischabwasser	460.09	459.05	12.1	8.60	0.50	249	0.43	0.22	Freispiegelabfluss	283	0.53	0.24	Freispiegelabfluss
5405	H144	H145	Mischabwasser	475.4	474.71	39.93	1.73	0.25	12	0.40	0.15	Freispiegelabfluss	13	0.41	0.16	Freispiegelabfluss
5406	H154	H155	Mischabwasser	491.15	483.6	55.08	13.71	0.25	91	0.44	0.40	Freispiegelabfluss	169	0.64	0.74	Freispiegelabfluss
5407	HR100	HR101	Sauberwasser	474.91	474.49	22.96	1.83	0.30	0	0.11	0.00	Freispiegelabfluss	12	0.35	0.09	Freispiegelabfluss
5408	HR101	HR102	Sauberwasser	474.42	471.64	93.73	2.97	0.30	44	0.34	0.25	Freispiegelabfluss	112	0.58	0.65	Freispiegelabfluss
5409	H430	H431	Mischabwasser	460.44	460.17	50.92	0.53	0.90	799	0.62	0.58	Freispiegelabfluss	928	0.72	0.67	Freispiegelabfluss
5410	HR102	HR103	Sauberwasser	471.64	469.46	73.58	2.96	0.40	44	0.23	0.12	Freispiegelabfluss	111	0.37	0.30	Freispiegelabfluss
5411	HR103	HR104	Sauberwasser	469.46	468.49	27.27	3.56	0.40	44	0.22	0.11	Freispiegelabfluss	121	0.37	0.30	Freispiegelabfluss
5412	H209	H210	Mischabwasser	461	458.01	35.84	8.34	0.25	11	0.26	0.06	Freispiegelabfluss	11	0.26	0.06	Freispiegelabfluss
5413	H438	H439	Mischabwasser	452.68	452.43	8.98	2.78	1.00	1889	0.65	0.48	Freispiegelabfluss	2257	0.78	0.57	Freispiegelabfluss
5414	F110	F110a	Mischabwasser	405.74	405.22	19.83	2.62	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5415	F113	Z40b	Mischabwasser	403.72	403.17	48.47	1.13	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5416	F70	F71	Mischabwasser	403.15	402.83	28	1.14	0.30	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
5417	F71	Z41a	Mischabwasser	402.83	402.41	40.4	1.04	0.30	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
5418	FR35	FR36	Sauberwasser	386.34	384.67	11.68	14.30	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5419	H110	H111	Mischabwasser	494.04	491.09	40.78	7.23	0.25	70	0.45	0.42	Freispiegelabfluss	96	0.54	0.58	Freispiegelabfluss
5420	H111	H112	Mischabwasser	490.68	486.3	50.31	8.71	0.25	83	0.57	0.45	Freispiegelabfluss	111	0.78	0.61	Freispiegelabfluss
5426	H113	H114	Mischabwasser	481.9	480.45	30.16	4.81	0.25	124	0.75	0.91	Freispiegelabfluss	169	3.63	1.24	Abfluss unter Druck
5427	H114	H115	Mischabwasser	480.36	479.17	21.49	5.54	0.30	140	0.58	0.59	Freispiegelabfluss	186	0.69	0.78	Freispiegelabfluss
5428	H115	H218	Mischabwasser	479.17	476.6	55.54	4.63	0.35	162	0.50	0.50	Freispiegelabfluss	217	0.60	0.66	Freispiegelabfluss
5429	H218	H219	Mischabwasser	476.05	475.65	38.95	1.03	0.50	176	0.51	0.44	Freispiegelabfluss	234	0.61	0.59	Freispiegelabfluss
5430	H219	H220a	Mischabwasser	475.65	475.35	35.11	0.85	0.50	191	0.51	0.52	Freispiegelabfluss	250	0.61	0.69	Freispiegelabfluss
5431	H220a	H220b	Mischabwasser	475.35	474.91	10.29	4.28	0.50	197	0.33	0.24	Freispiegelabfluss	256	0.39	0.31	Freispiegelabfluss
5432	H220b	H220	Mischabwasser	474.91	474.61	7.34	4.09	0.50	117	0.36	0.17	Freispiegelabfluss	166	0.42	0.24	Freispiegelabfluss
5433	H220	H221	Mischabwasser	474.61	473.51	27.51	4.00	0.50	225	0.37	0.29	Freispiegelabfluss	295	0.42	0.37	Freispiegelabfluss
5445	FR116	FR117	Sauberwasser	377.73	377.41	24.12	1.33	1.80	511	0.13	0.04	Freispiegelabfluss	714	0.16	0.05	Freispiegelabfluss
5450	FRA60	FRA61	Sauberwasser	387.47	387.42	3.3	1.52	0.40	23	0.26	0.15	Freispiegelabfluss	53	0.41	0.34	Freispiegelabfluss
5451	H81	H82	Mischabwasser	483.39	479.96	50.95	6.73	0.30	27	0.31	0.10	Freispiegelabfluss	47	0.39	0.18	Freispiegelabfluss
5452	H82	H83	Mischabwasser	479.96	476.97	50.88	5.88	0.30	47	0.38	0.19	Freispiegelabfluss	74	0.46	0.30	Freispiegelabfluss
5453	HR334	HR335	Sauberwasser	468.89	467.74	28.6	4.02	0.30	202	6.86	1.00	Abfluss unter Druck	203	6.94	1.01	Abfluss unter Druck
5454	HR335	HR336	Sauberwasser	467.74	467.64	6.66	1.50	0.30	207	6.86	2.05	Abfluss unter Druck	208	6.94	2.07	Abfluss unter Druck
5455	HS335	H336	Schmutzabwasser	467.62	467.13	6.45	7.60	0.25	0	0.18	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.18	0.00	Freispiegelabfluss
5456	H336	H337	Mischabwasser	467.13	465.06	32.91	6.29	0.45	11	0.22	0.01	Freispiegelabfluss	11	0.25	0.01	Freispiegelabfluss
5457	HR336	HR337	Sauberwasser	467.64	467.11	26.32	2.01	0.30	212	6.18	1.48	Abfluss unter Druck	213	6.26	1.49	Abfluss unter Druck
5458	HR337	HR338	Sauberwasser	467.11	466.73	17.45	2.18	0.30	213	5.33	1.43	Abfluss unter Druck	214	5.46	1.44	Abfluss unter Druck
5459	HR338	HR339	Sauberwasser	466.73	464.5	59.29	3.76	0.30	216	4.86	1.11	Abfluss unter Druck	217	5.00	1.11	Abfluss unter Druck
5460	HR339	HR114	Sauberwasser	464.5	461.24	70.4	4.63	0.30	258	4.76	1.19	Abfluss unter Druck	259	4.90	1.19	Abfluss unter Druck
5461	HR114	HR115	Sauberwasser	460.6	460.09	59.15	0.86	0.70	410	0.62	0.46	Freispiegelabfluss	521	0.70	0.58	Freispiegelabfluss
5470	H225	H226	Mischabwasser	462.03	461.23	33.04	2.42	0.60	625	0.58	0.63	Freispiegelabfluss	824	0.70	0.83	Freispiegelabfluss
5471	H226	H227	Mischabwasser	461.23	460.48	9.15	8.20	0.60	634	0.66	0.36	Freispiegelabfluss	834	0.79	0.48	Freispiegelabfluss
5472	H423	H424	Mischabwasser	467.16	465.59	45.37	3.46	0.50	495	0.62	0.68	Freispiegelabfluss	591	0.70	0.81	Freispiegelabfluss
5473	H424	H425	Mischabwasser	465.59	464.28	38.38	3.41	0.50	504	0.66	0.69	Freispiegelabfluss	601	0.74	0.83	Freispiegelabfluss
5480	H59	H59a	Mischabwasser	463.94	461.98	48.96	4.00	0.60	1239	1.28	0.97	Rückstau	1252	1.48	0.98	Rückstau
5481	H401	H402	Mischabwasser	462.26	462.19	1.88	3.72	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5482	H402	H403	Mischabwasser	462.19	461.93	22.43	1.16	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5483	H403	H404	Mischabwasser	461.93	460.76	5.9	19.83	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5506	H179	H180	Mischabwasser	455.76	453.73	31.71	6.40	0.30	288	7.92	1.13	Abfluss unter Druck	293	8.48	1.15	Abfluss unter Druck
5507	H180	H181	Mischabwasser	453.73	451.71	42.18	4.79	0.30	291	6.39	1.32	Abfluss unter Druck	295	6.64	1.34	Abfluss unter Druck
5508	H181	H182	Mischabwasser	451.71	450.49	17.92	6.81	0.30	300	1.86	1.14	Abfluss unter Druck	303	1.97	1.15	Abfluss unter Druck
5509	H182	H182a	Mischabwasser	450.05	449.49	9.31	6.02	0.50	312	0.43	0.33	Freispiegelabfluss	315	0.44	0.34	Freispiegelabfluss
5521	H377	HS374	Mischabwasser	461.17	459.61	3.1	50.32	0.30	61	0.27	0.15	Freispiegelabfluss	75	0.29	0.19	Freispiegelabfluss
5522	HS373	HS374	Schmutzabwasser	460.13	459.61	66.35	0.78	0.25	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss
5523	HS374	HS378	Schmutzabwasser	459.44	457.14	77.78	2.96	0.40	73	0.30	0.20	Freispiegelabfluss	91	0.34	0.24	Freispiegelabfluss
5525	HS373b	HS373a	Schmutzabwasser	464.57	461.24	55.27	6.02	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5532	F182	F183	Mischabwasser	476.07	472.45	36.17	10.01	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5533	F183	F184	Mischabwasser	472.45	471.74	13.46	5.27	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5534	F184	F185	Mischabwasser	471.74	468.79	56.67	5.21	0.20	0	0.15	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.16	0.00	Freispiegelabfluss
5535	F185	F186	Mischabwasser	468.79	468.16	12.09	5.21	0.20	4	0.15	0.05	Freispiegelabfluss	4	0.16	0.05	Freispiegelabfluss
5536	F186	F162	Mischabwasser	468.16	467.15	11.02	9.17	0.20	4	0.27	0.04	Freispiegelabfluss	4	0.33	0.04	Freispiegelabfluss
5537	F162	F163	Mischabwasser	467.15	462.65	49.81	9.03	0.25	17	0.28	0.09	Freispiegelabfluss	26	0.35	0.14	Freispiegelabfluss
5538	F163	F164	Mischabwasser	462.65	458.33	45.07	9.59	0.25	33	0.30	0.17	Freispiegelabfluss	50	0.38	0.26	Freispiegelabfluss
5539	F164	F164a	Mischabwasser	458.33	453.58	34.55	13.75	0.25	43	0.38	0.19	Freispiegelabfluss	65	0.46	0.28	Freispiegelabfluss
5540	F164a	F164b	Mischabwasser	453.58	452.39	14.86	8.01	0.25	54	0.38	0.31	Freispiegelabfluss	78	0.47	0.45	Freispiegelabfluss
5541	F90	F91	Mischabwasser	437.18	436.25	45.78	2.03	0.25	13	0.26	0.15	Freispiegelabfluss	25	0.36	0.28	Freispiegelabfluss
5542	F91	F92	Mischabwasser	436.12	431.5	46.19	10.00	0.25	27	0.31	0.14	Freispiegelabfluss	44	0.37	0.22	Freispiegelabfluss
5543	F92	F93	Mischabwasser	431.5	429.27	20.37	10.95	0.25	43	0.31	0.21	Freispiegelabfluss	61	0.37	0.30	Freispiegelabfluss
5544	F93	F171	Mischabwasser	429.27	427.76	6.67	22.64	0.25	46	0.30	0.19	Freispiegelabfluss	65	0.35	0.27	Freispiegelabfluss
5545	F170	F171	Mischabwasser	429.12	427.93	5.95	20.00	0.40	248	0.40	0.33	Freispiegelabfluss	318	0.45	0.42	Freispiegelabfluss
5546	F169	F170	Mischabwasser	434.44	429.45	22.35	22.33	0.40	247	0.33	0.24	Freispiegelabfluss	317	0.38	0.31	Freispiegelabfluss
5547	F168	F169	Mischabwasser	439.25	434.78	22.54	19.83	0.40	247	0.34	0.25	Freispiegelabfluss	316	0.39	0.33	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5548	F167	F168	Mischabwasser	443.26	439.64	22.35	16.20	0.40	240	0.36	0.27	Freispiegelabfluss	309	0.41	0.35	Freispiegelabfluss
5549	F171	F172	Mischabwasser	427.57	423.38	29.68	14.12	0.40	300	0.42	0.37	Freispiegelabfluss	389	0.49	0.48	Freispiegelabfluss
5550	F172	F173	Mischabwasser	423.18	416.33	36.99	18.52	0.40	303	0.56	0.32	Freispiegelabfluss	394	0.67	0.42	Freispiegelabfluss
5551	F173	F174	Mischabwasser	416.33	415.8	6.32	8.39	0.40	306	0.57	0.61	Freispiegelabfluss	398	0.67	0.80	Freispiegelabfluss
5552	F174	F175	Mischabwasser	415.58	415.14	22.64	1.94	0.50	347	0.58	0.63	Freispiegelabfluss	436	0.70	0.79	Freispiegelabfluss
5553	F100	F101	Mischabwasser	419.59	418.4	60.54	1.97	0.25	22	0.34	0.25	Freispiegelabfluss	16	0.32	0.19	Freispiegelabfluss
5554	F101	F102	Mischabwasser	418.4	416.33	40.21	5.15	0.25	31	0.51	0.22	Freispiegelabfluss	27	0.48	0.19	Freispiegelabfluss
5555	F102	F174	Mischabwasser	416.33	415.85	30.95	1.55	0.25	40	0.52	0.52	Freispiegelabfluss	37	0.49	0.48	Freispiegelabfluss
5556	F304	F305	Mischabwasser	449.85	440.71	32.32	28.28	0.30	6	0.08	0.01	Freispiegelabfluss	18	0.13	0.03	Freispiegelabfluss
5557	F305	F130	Mischabwasser	440.4	438.03	51.54	4.60	0.30	16	0.25	0.07	Freispiegelabfluss	30	0.32	0.14	Freispiegelabfluss
5558	F130	F130a	Mischabwasser	438.03	437.64	8.36	4.67	0.30	27	0.28	0.14	Freispiegelabfluss	43	0.35	0.22	Freispiegelabfluss
5559	F134	F135	Mischabwasser	426.46	424.99	19.16	7.67	0.30	74	0.35	0.26	Freispiegelabfluss	113	0.44	0.40	Freispiegelabfluss
5560	F135	F136	Mischabwasser	424.99	421.71	26.83	12.23	0.30	74	0.31	0.21	Freispiegelabfluss	119	0.40	0.34	Freispiegelabfluss
5561	F136	F137	Mischabwasser	421.71	418	26.07	14.23	0.30	82	0.32	0.22	Freispiegelabfluss	127	0.40	0.33	Freispiegelabfluss
5562	F137	F175	Mischabwasser	418	415.41	13.66	18.96	0.30	91	0.31	0.21	Freispiegelabfluss	137	0.38	0.31	Freispiegelabfluss
5563	F175	F138	Mischabwasser	415.14	414.83	9.01	3.44	0.50	442	0.58	0.64	Freispiegelabfluss	577	0.70	0.83	Freispiegelabfluss
5564	F138	F138a	Mischabwasser	414.83	411	30.14	12.71	0.40	447	0.56	0.58	Freispiegelabfluss	582	0.66	0.75	Freispiegelabfluss
5565	F138a	F139	Mischabwasser	411	408.74	18.6	12.15	0.40	452	0.57	0.60	Freispiegelabfluss	587	0.68	0.78	Freispiegelabfluss
5566	F139	F139a	Mischabwasser	408.74	404.13	40.61	11.35	0.40	459	0.57	0.63	Freispiegelabfluss	596	0.69	0.81	Freispiegelabfluss
5567	F139a	F139b	Mischabwasser	403.79	402.35	19.31	7.46	0.50	465	0.58	0.43	Freispiegelabfluss	603	0.69	0.56	Freispiegelabfluss
5568	H86	H87	Mischabwasser	487.6	486.55	50.89	2.06	0.25	24	0.52	0.27	Freispiegelabfluss	31	0.59	0.35	Freispiegelabfluss
5569	H71	H72	Mischabwasser	483.31	481.83	19.43	7.62	0.25	11	0.21	0.07	Freispiegelabfluss	12	0.22	0.07	Freispiegelabfluss
5570	H72	H73	Mischabwasser	481.83	480.39	17.78	8.10	0.25	14	0.34	0.08	Freispiegelabfluss	16	0.36	0.09	Freispiegelabfluss
5571	H73	H74	Mischabwasser	480.39	478.24	60.26	3.57	0.30	30	0.38	0.16	Freispiegelabfluss	33	0.40	0.17	Freispiegelabfluss
5572	FR29	FR30	Sauberwasser	421.32	413.32	65.07	12.29	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5573	F305a	F305	Mischabwasser	443.15	440.81	51.7	4.53	0.20	10	0.25	0.14	Freispiegelabfluss	12	0.28	0.17	Freispiegelabfluss
5574	FR50	FR51	Sauberwasser	453.62	451.78	34.32	5.36	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5575	FR51	FR52	Sauberwasser	451.78	451.27	57.35	0.89	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5576	FR52	FR53	Sauberwasser	451.17	445.16	79.89	7.52	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5577	HR384	HR389	Sauberwasser	452.27	451.82	27.97	1.61	0.25	111	2.62	1.41	Abfluss unter Druck	160	6.54	2.03	Abfluss unter Druck
5578	HR389	HRA6	Sauberwasser	451.82	451.42	29.95	1.34	0.40	111	1.04	0.44	Rückstau	161	1.16	0.64	Rückstau
5579	HS389	H441	Schmutzabwasser	451.28	450.73	33.46	1.64	0.25	0	1.81	0.00	Rückstau	2	2.46	0.02	Rückstau
5580	H204	H205	Mischabwasser	462.46	460.38	9.26	22.46	0.30	62	0.79	0.13	Freispiegelabfluss	68	0.90	0.15	Freispiegelabfluss
5581	H53a	H54	Mischabwasser	468.55	468.09	27.1	1.70	0.80	1058	1.85	0.59	Rückstau	1068	2.03	0.59	Rückstau
5582	H436	H437	Mischabwasser	456.39	454.43	50.35	3.89	0.80	1777	0.65	0.65	Freispiegelabfluss	2133	0.75	0.78	Freispiegelabfluss
5583	H437	H438	Mischabwasser	454.43	452.68	50.32	3.48	0.80	1812	0.71	0.70	Freispiegelabfluss	2169	0.84	0.84	Freispiegelabfluss
5584	H440	H441	Mischabwasser	450.64	450.53	4.52	2.43	1.00	3167	0.87	1.21	nicht definiert *	3941	0.96	1.50	nicht definiert *
5585	H376	H377	Mischabwasser	465.69	461.47	91.61	4.61	0.30	54	0.34	0.25	Freispiegelabfluss	67	0.38	0.31	Freispiegelabfluss
5586	H375b	H375a	Mischabwasser	461.88	461.41	29.15	1.61	0.25	12	0.26	0.15	Freispiegelabfluss	16	0.31	0.21	Freispiegelabfluss
5587	H203	H204	Mischabwasser	463.16	462.46	66.3	1.06	0.30	49	0.49	0.47	Freispiegelabfluss	54	0.52	0.52	Freispiegelabfluss
5588	H442	H443	Mischabwasser	449.04	448.24	17.46	4.58	1.20	3406	0.45	0.39	Freispiegelabfluss	4074	0.51	0.47	Freispiegelabfluss
5589	HRA1	H434	Mischabwasser	459.25	458.91	11.71	2.90	0.30	140	5.15	0.81	Rückstau	140	5.35	0.81	Rückstau
5590	H192	H67b	Mischabwasser	456.3	454.97	6.16	21.59	0.25	70	0.42	0.31	Freispiegelabfluss	72	0.43	0.32	Freispiegelabfluss
5591	H460	H461	Mischabwasser	465.67	461.49	69.06	6.05	0.30	20	0.27	0.08	Freispiegelabfluss	36	0.33	0.15	Freispiegelabfluss
5592	H461	H462	Mischabwasser	461.49	460.98	6.81	7.49	0.30	38	0.28	0.17	Freispiegelabfluss	54	0.33	0.24	Freispiegelabfluss
5593	HR33	HR34	Sauberwasser	484.85	483.86	21.05	4.70	0.50	124	0.29	0.15	Freispiegelabfluss	136	0.31	0.16	Freispiegelabfluss
5594	H462	H463	Mischabwasser	460.78	457.53	53.66	6.06	0.30	53	0.31	0.22	Freispiegelabfluss	73	0.37	0.29	Freispiegelabfluss
5595	H53c	H53a	Mischabwasser	469.09	468.55	17.75	3.04	0.50	1048	3.64	1.53	Abfluss unter Druck	1059	3.84	1.54	Abfluss unter Druck
5596	HR55	HR56	Sauberwasser	469.75	465.37	66.36	6.60	0.90	2124	0.47	0.44	Freispiegelabfluss	2135	0.47	0.44	Freispiegelabfluss
5598	FR24	FR25	Sauberwasser	420.26	420.22	5.8	0.69	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5599	FR25	FR26	Sauberwasser	420.2	419.84	41.01	0.88	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5600	FR26	FR27	Sauberwasser	419.76	417.85	44.85	4.26	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5601	FR27	FR28	Sauberwasser	417.75	416.96	44.79	1.76	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5602	FR28a	FR28	Sauberwasser	417.67	417.07	21.75	2.76	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5603	H84	H85	Mischabwasser	474.39	470.29	50.88	8.06	0.30	90	0.45	0.32	Freispiegelabfluss	123	0.55	0.43	Freispiegelabfluss
5604	H85	H222	Mischabwasser	470.29	469.62	11.99	5.59	0.30	101	0.45	0.42	Freispiegelabfluss	134	0.61	0.56	Freispiegelabfluss
5605	H87	H88	Mischabwasser	486.55	483.35	55.67	5.75	0.25	80	0.52	0.54	Freispiegelabfluss	100	0.60	0.67	Freispiegelabfluss
5606	H88	H89	Mischabwasser	483.35	481.93	12.42	11.43	0.25	93	0.62	0.44	Freispiegelabfluss	115	0.70	0.55	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5607	H89	H90	Mischabwasser	481.93	480.46	34.95	4.21	0.30	101	0.65	0.49	Freispiegelabfluss	125	0.73	0.60	Freispiegelabfluss
5608	H90	H91	Mischabwasser	480.46	478.39	64.96	3.19	0.30	137	0.65	0.76	Freispiegelabfluss	161	0.74	0.89	Freispiegelabfluss
5609	H91	H92	Mischabwasser	478.39	475.27	57.02	5.47	0.30	181	0.66	0.77	Freispiegelabfluss	211	0.74	0.90	Freispiegelabfluss
5610	H92	H93	Mischabwasser	475.27	470	61.08	8.63	0.30	215	0.68	0.73	Freispiegelabfluss	255	0.78	0.86	Freispiegelabfluss
5611	H93	H94	Mischabwasser	470	464.84	54.97	9.39	0.30	241	0.78	0.78	Freispiegelabfluss	287	0.88	0.93	Freispiegelabfluss
5612	H94	H224	Mischabwasser	464.84	464.53	8.99	3.45	0.40	251	0.59	0.66	Freispiegelabfluss	299	0.67	0.78	Freispiegelabfluss
5613	H108	H109	Mischabwasser	498.27	496.3	39.55	4.98	0.25	25	0.41	0.18	Freispiegelabfluss	28	0.43	0.20	Freispiegelabfluss
5614	H109	H110	Mischabwasser	496.3	494.27	40.3	5.04	0.25	51	0.42	0.36	Freispiegelabfluss	55	0.44	0.39	Freispiegelabfluss
5615	FR34	FR35	Sauberwasser	392.24	386.54	66.09	8.62	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5616	FR33	FR34	Sauberwasser	395.78	392.25	46.38	7.61	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5617	FR32	FR33	Sauberwasser	400.3	395.78	50.94	8.87	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5618	FR31	FR32	Sauberwasser	406.85	400.3	49.88	13.13	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5619	FR30	FR31	Sauberwasser	413.3	406.93	49.27	12.93	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5620	FR43	FR42	Sauberwasser	410.91	410.29	21.26	2.92	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5621	FR42	FR44	Sauberwasser	410.24	405.58	43.71	10.66	0.20	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
5622	FR41	FR42	Sauberwasser	412.01	410.29	44.3	3.88	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5623	FR45	FR46	Sauberwasser	412.91	411.91	46.81	2.14	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5624	FR46	FR47	Sauberwasser	411.91	409.83	47.26	4.40	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5625	FR47	FR48	Sauberwasser	409.83	407.67	47.83	4.52	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5645	HR385	HR386	Sauberwasser	455.43	454.82	4.3	14.19	0.25	44	0.37	0.29	Freispiegelabfluss	55	0.41	0.36	Freispiegelabfluss
5646	HS386	HS387	Schmutzabwasser	454.32	452.6	7.29	23.59	0.25	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
5647	HR386	HR387	Sauberwasser	454.68	453.06	7.84	20.66	0.25	44	0.73	0.18	Freispiegelabfluss	54	4.21	0.22	Rückstau
5681	H185c	H50	Mischabwasser	479.45	478.33	21.91	5.11	0.30	59	0.40	0.26	Freispiegelabfluss	59	0.48	0.26	Freispiegelabfluss
5682	H54a	H55	Mischabwasser	467.81	467.62	9.86	1.93	0.70	1071	2.08	0.80	Rückstau	1081	2.31	0.81	Rückstau
5683	H55	H56	Mischabwasser	467.62	467.02	48.66	1.23	0.60	1108	2.42	1.56	Abfluss unter Druck	1112	2.69	1.56	Abfluss unter Druck
5684	H157a	H157	Mischabwasser	478.57	476.58	12.82	15.52	0.40	324	0.54	0.38	Freispiegelabfluss	422	0.64	0.49	Freispiegelabfluss
5685	HR115	HRA2	Sauberwasser	460.09	459.95	10.32	1.36	0.70	411	0.76	0.37	Freispiegelabfluss	523	0.83	0.46	Freispiegelabfluss
5686	HR52	HR53	Sauberwasser	482.91	478.79	63.89	6.45	1.00	2124	0.41	0.33	Freispiegelabfluss	2135	0.41	0.34	Freispiegelabfluss
5687	HR53	HR54	Sauberwasser	478.79	474.48	59.78	7.21	0.90	2124	0.46	0.42	Freispiegelabfluss	2135	0.46	0.42	Freispiegelabfluss
5699	H166	H167	Mischabwasser	477.83	476.55	51.65	2.48	0.25	20	0.34	0.20	Freispiegelabfluss	29	0.44	0.30	Freispiegelabfluss
5708	H141	H141a	Mischabwasser	481.29	479.45	23.11	7.96	0.25	31	0.40	0.18	Freispiegelabfluss	37	0.43	0.21	Freispiegelabfluss
5709	H126	H127	Mischabwasser	456.05	455.96	36.34	0.25	0.80	662	0.67	0.96	Freispiegelabfluss	791	0.75	1.15	Abfluss unter Druck
5710	H127	H128	Mischabwasser	455.96	455.62	58.49	0.58	0.80	682	0.62	0.65	Freispiegelabfluss	815	0.71	0.77	Freispiegelabfluss
5711	H142	H143	Mischabwasser	476.26	474.47	44.06	4.06	0.25	73	0.65	0.58	Freispiegelabfluss	81	0.72	0.65	Freispiegelabfluss
5712	H141a	H142	Mischabwasser	479.45	476.26	39.48	8.08	0.25	53	0.56	0.30	Freispiegelabfluss	60	0.60	0.34	Freispiegelabfluss
5713	H146	H147	Mischabwasser	474.27	474.19	7.98	1.00	0.25	32	0.58	0.57	Freispiegelabfluss	34	0.63	0.62	Freispiegelabfluss
5714	H145a	H146	Mischabwasser	474.28	474.27	0.84	1.19	0.25	32	0.68	1.61	nicht definiert *	34	0.71	1.74	nicht definiert *
5715	HR324	HR326	Sauberwasser	463.3	461.6	74.4	2.28	0.50	55	0.25	0.09	Freispiegelabfluss	74	0.29	0.12	Freispiegelabfluss
5728	HR51	HR52	Sauberwasser	483.05	482.91	3.51	3.99	1.10	2124	0.53	0.56	Freispiegelabfluss	2135	0.53	0.56	Freispiegelabfluss
5730	H330b	H330a	Schmutzabwasser	470.41	470.23	29.17	0.62	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5737	H391	H392_R	Sauberwasser	481.8	472.72	131.52	6.90	0.25	66	0.45	0.40	Freispiegelabfluss	66	0.45	0.40	Freispiegelabfluss
5745	H11	H12	Mischabwasser	481.06	478.62	50.95	4.79	0.25	41	0.38	0.30	Freispiegelabfluss	45	0.40	0.33	Freispiegelabfluss
5746	H12	H13	Mischabwasser	478.62	473.2	50.98	10.63	0.25	55	0.38	0.27	Freispiegelabfluss	64	0.50	0.32	Freispiegelabfluss
5747	H148d	H148e	Mischabwasser	462.29	461.26	45.15	2.28	0.50	250	0.59	0.42	Freispiegelabfluss	284	0.65	0.48	Freispiegelabfluss
5752	H208	H203	Mischabwasser	463.75	463.16	39.85	1.48	0.25	27	0.58	0.35	Freispiegelabfluss	30	0.61	0.39	Freispiegelabfluss
5753	HR53g	HR53d	Sauberwasser	469.76	469.46	8.19	3.66	0.80	1004	3.20	0.42	Rückstau	1006	3.27	0.42	Rückstau
5757	HR3a	HR3	Sauberwasser	476.32	475.53	29.25	2.70	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5758	HR3	H145a	Sauberwasser	475.4	474.71	2.76	25.00	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5762	H422	H423	Mischabwasser	469.31	467.16	63.36	3.39	0.40	294	0.76	0.74	Freispiegelabfluss	341	0.86	0.85	Freispiegelabfluss
5773	FR80	FR81	Sauberwasser	420.48	418.26	17	13.06	2.00	3500	0.17	0.06	Freispiegelabfluss	3500	0.17	0.06	Freispiegelabfluss
5781	FR105	FR106	Sauberwasser	403.65	403.05	31.22	1.92	0.70	716	0.91	0.53	Freispiegelabfluss	795	1.67	0.59	Rückstau
5782	FR104	FR105	Sauberwasser	404.68	403.98	34.6	2.02	0.70	590	0.46	0.43	Freispiegelabfluss	621	0.65	0.45	Freispiegelabfluss
5783	FR65	FR105	Sauberwasser	404.98	404.7	50.65	0.55	0.30	129	2.57	1.72	Abfluss unter Druck	179	5.06	2.39	Abfluss unter Druck
5784	FRA60	F255	Mischabwasser	388.02	387.47	7.23	7.61	0.40	150	0.42	0.30	Freispiegelabfluss	179	0.47	0.35	Freispiegelabfluss
5785	H6	H6a	Mischabwasser	490.58	489.94	37.99	1.68	0.25	18	0.37	0.22	Freispiegelabfluss	20	0.40	0.25	Freispiegelabfluss
5786	H337	H59	Mischabwasser	465.06	463.94	14.42	7.77	0.40	26	1.62	0.04	Rückstau	31	2.02	0.05	Rückstau
5796	H99	H101	Mischabwasser	500.91	499.67	56.56	2.19	0.25	59	0.77	0.65	Freispiegelabfluss	71	1.05	0.77	Rückstau
5797	H272	H124	Mischabwasser	460.89	460.65	17.7	1.36	0.30	78	0.60	0.67	Freispiegelabfluss	86	0.64	0.73	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5798	H220b	H250	Mischabwasser	474.91	473.83	16.8	6.43	0.20	80	0.76	0.92	Freispiegelabfluss	90	0.89	1.04	Abfluss unter Druck
5799	H250	H251	Mischabwasser	472.41	472.23	8.4	2.14	0.25	80	0.79	0.96	Freispiegelabfluss	90	0.92	1.08	Abfluss unter Druck
5804	HR71	HR72	Sauberwasser	410.36	408.03	43.04	5.41	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5805	HR72	HR73	Sauberwasser	408.03	407.31	42.12	1.71	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.27	0.00	Freispiegelabfluss
5806	HR73	HR74	Sauberwasser	407.31	407	7.47	4.15	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	29	0.27	0.16	Freispiegelabfluss
5807	HR20	HR21	Sauberwasser	528.37	526.4	84.92	2.32	0.20	13	0.34	0.25	Freispiegelabfluss	13	0.34	0.26	Freispiegelabfluss
5812	H223	H279	Mischabwasser	465.49	463.86	15.55	10.48	0.25	5	0.14	0.03	Freispiegelabfluss	48	0.33	0.24	Freispiegelabfluss
5814	H270	H271	Mischabwasser	462.25	461.68	59.47	0.96	0.25	20	0.65	0.33	Freispiegelabfluss	20	0.69	0.34	Freispiegelabfluss
5815	H271	H272	Mischabwasser	461.68	460.89	64.98	1.22	0.30	61	0.59	0.55	Freispiegelabfluss	68	0.63	0.62	Freispiegelabfluss
5822	H75	H76	Mischabwasser	477	475.76	60.45	2.05	0.35	74	0.42	0.34	Freispiegelabfluss	91	0.47	0.42	Freispiegelabfluss
5823	H355	H53c	Mischabwasser	469.24	469.23	2.98	0.34	0.40	54	4.20	0.79	Rückstau	54	4.45	0.79	Rückstau
5824	H76	H77	Mischabwasser	475.76	475.2	27.89	2.01	0.40	87	0.38	0.28	Freispiegelabfluss	107	0.42	0.35	Freispiegelabfluss
5825	H57	H58	Mischabwasser	465.07	464.34	31.44	2.32	0.60	1183	1.58	1.21	Abfluss unter Druck	1190	1.88	1.22	Abfluss unter Druck
5830	H74	H75	Mischabwasser	478.24	477	59.63	2.08	0.35	46	0.40	0.21	Freispiegelabfluss	52	0.45	0.23	Freispiegelabfluss
5834	H152	H153	Mischabwasser	496.75	494.19	63.78	4.01	0.25	38	0.50	0.31	Freispiegelabfluss	86	0.73	0.69	Freispiegelabfluss
5835	H155	H159	Mischabwasser	483.6	477.17	41.36	15.55	0.25	91	0.42	0.37	Freispiegelabfluss	168	0.61	0.69	Freispiegelabfluss
5836	H159	H159a	Mischabwasser	477.14	474.21	17.44	16.80	0.25	100	0.44	0.40	Freispiegelabfluss	179	2.25	0.71	Rückstau
5841	H6a	H7	Mischabwasser	489.94	488.55	36.7	3.79	0.25	36	0.37	0.30	Freispiegelabfluss	42	0.41	0.35	Freispiegelabfluss
5842	H7	H8	Mischabwasser	488.55	486.83	13.93	12.35	0.25	45	0.60	0.21	Freispiegelabfluss	52	0.65	0.24	Freispiegelabfluss
5843	H30	H29	Mischabwasser	491	489.33	46.75	3.57	0.25	17	0.36	0.14	Freispiegelabfluss	22	0.39	0.19	Freispiegelabfluss
5844	H150	H151	Mischabwasser	500.16	497.4	29.9	9.23	0.25	13	0.25	0.07	Freispiegelabfluss	14	0.29	0.08	Freispiegelabfluss
5855	H435	H436	Mischabwasser	457.74	456.39	34.72	3.89	1.00	1709	0.49	0.35	Freispiegelabfluss	2049	0.55	0.42	Freispiegelabfluss
5857	FR202a	FR202	Sauberwasser	430.39	426.86	41.7	8.47	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5858	FR202	FR203	Sauberwasser	426.81	422.4	42.31	10.42	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5859	FR203	FR204	Sauberwasser	422.35	0	3.14	6.37	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5860	FR10	F303	Sauberwasser	441.04	440.98	1.6	3.75	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5867	HR106	HR107	Sauberwasser	465.55	464.24	56.99	2.30	0.50	43	0.21	0.07	Freispiegelabfluss	134	0.36	0.22	Freispiegelabfluss
5883	H157d	H157c	Mischabwasser	482	480.64	12.21	11.14	0.40	322	0.47	0.44	Freispiegelabfluss	420	1.35	0.58	Rückstau
5884	HR388	HR384	Sauberwasser	452.65	452.35	23	1.30	0.30	51	1.91	0.44	Rückstau	98	5.18	0.85	Rückstau
5885	HS382	HS384	Schmutzabwasser	452.35	451.73	27.5	2.25	0.25	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
5886	HR382	HR384	Sauberwasser	452.85	452.27	25.34	2.29	0.25	53	2.62	0.56	Rückstau	144	9.32	1.54	Abfluss unter Druck
5887	HS384	HS389	Schmutzabwasser	451.73	451.28	27.55	1.63	0.25	0	0.05	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.08	0.00	Freispiegelabfluss
5888	HR108	HR109	Sauberwasser	463.17	462.7	33.66	1.40	0.50	107	0.33	0.23	Freispiegelabfluss	199	0.46	0.43	Freispiegelabfluss
5889	HR62	HR63	Sauberwasser	437.37	434.59	58.59	4.74	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5890	HR63	HR64	Sauberwasser	434.59	430.51	68.37	5.97	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5903	H260	H261	Mischabwasser	475.08	474.64	39.75	1.11	0.25	13	0.50	0.20	Freispiegelabfluss	17	0.56	0.26	Freispiegelabfluss
5904	H261	H262	Mischabwasser	474.64	474.17	40.01	1.17	0.25	34	0.50	0.50	Freispiegelabfluss	41	0.56	0.61	Freispiegelabfluss
5905	H262	H263	Mischabwasser	474.17	469.32	44.64	10.86	0.25	56	0.36	0.27	Freispiegelabfluss	66	0.39	0.32	Freispiegelabfluss
5944	H184	H185	Mischabwasser	479.89	479.14	13.59	5.52	0.70	60	0.12	0.03	Freispiegelabfluss	62	0.12	0.03	Freispiegelabfluss
5946	HR373a	HR373	Sauberwasser	461.74	460.73	25.06	4.03	0.25	15	0.83	0.12	Freispiegelabfluss	41	1.42	0.33	Rückstau
5947	H59a	HRA1	Mischabwasser	461.98	460.22	49.11	3.58	0.60	1275	1.28	1.05	Abfluss unter Druck	1298	1.48	1.07	Abfluss unter Druck
5948	H354	H355	Schmutzabwasser	469.34	469.27	9.43	0.74	0.25	44	6.57	0.85	Rückstau	44	6.97	0.85	Rückstau
5949	HR373	HR374	Sauberwasser	460.66	460.11	67.21	0.82	0.40	162	0.69	0.83	Freispiegelabfluss	216	1.06	1.10	Abfluss unter Druck
5960	H282	H126	Mischabwasser	456.97	456.05	52.6	1.75	0.50	193	1.06	0.37	Rückstau	259	1.21	0.50	Rückstau
5961	H400	H401	Mischabwasser	462.31	462.26	10.78	0.46	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5962	H176	H177	Mischabwasser	464.39	463.91	10.95	4.38	0.25	6	0.19	0.05	Freispiegelabfluss	11	0.27	0.09	Freispiegelabfluss
5963	HR380	HR381	Sauberwasser	455.84	454.33	51.72	2.92	0.25	26	0.51	0.25	Freispiegelabfluss	62	8.03	0.59	Rückstau
5964	HS383	HS382	Schmutzabwasser	453.83	452.49	22.93	5.84	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5966	H405a	H405	Mischabwasser	461.12	459.95	39.62	2.95	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5975	HR371a	HR371	Sauberwasser	465.48	461.67	53.91	7.07	0.25	54	0.39	0.33	Freispiegelabfluss	62	0.42	0.38	Freispiegelabfluss
5976	H187	H187a	Mischabwasser	467.49	464.82	57.33	4.66	0.80	143	0.17	0.05	Freispiegelabfluss	169	0.19	0.06	Freispiegelabfluss
5977	HRA41	HRA42	Sauberwasser	455.89	455.13	18.53	4.10	0.40	190	0.46	0.43	Freispiegelabfluss	228	0.51	0.52	Freispiegelabfluss
5978	HRA42	HRA43	Sauberwasser	455.13	453.4	36.46	4.74	0.80	190	0.17	0.06	Freispiegelabfluss	228	0.19	0.08	Freispiegelabfluss
5991	H147a	H148	Mischabwasser	471.37	467.93	37.73	9.12	0.25	127	0.60	0.68	Freispiegelabfluss	144	0.66	0.77	Freispiegelabfluss
5992	H148	H148a	Mischabwasser	467.66	466.11	8.97	17.28	0.50	133	0.28	0.09	Freispiegelabfluss	151	0.30	0.10	Freispiegelabfluss
5993	H251	H252	Mischabwasser	472.23	467.9	39.67	10.92	0.25	85	0.97	0.42	Freispiegelabfluss	97	1.35	0.47	Rückstau
5994	H252	H253	Mischabwasser	467.79	467.62	31.21	0.54	0.30	98	1.18	1.31	Abfluss unter Druck	111	1.49	1.49	Abfluss unter Druck
5995	H253	H148a	Mischabwasser	467.56	466.57	4.8	20.63	0.30	98	0.38	0.31	Freispiegelabfluss	111	0.41	0.35	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
5996	H290	H291	Mischabwasser	467.83	467.22	20.08	3.04	0.20	6	0.21	0.09	Freispiegelabfluss	6	0.21	0.09	Freispiegelabfluss
5997	HS140b	HS370	Schmutzabwasser	463.75	461.88	4.84	38.64	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5998	FR103	FR103a	Sauberwasser	406.44	406.34	16.53	0.60	0.35	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
5999	FR86	FR101	Sauberwasser	407.58	407.56	6.03	0.33	0.40	391	2.06	4.02	Abfluss unter Druck	391	2.06	4.02	Abfluss unter Druck
6002	FR89	FR90	Sauberwasser	404.38	403.45	66.34	1.40	1.40	5504	0.78	0.76	Freispiegelabfluss	5504	0.78	0.76	Freispiegelabfluss
6003	FR62	FR63	Sauberwasser	406.7	405.29	14.23	9.91	0.30	0	2.10	0.00	Rückstau	2	4.93	0.01	Rückstau
6004	H130	H65c	Mischabwasser	454.04	452.77	48.06	2.64	0.70	1220	0.74	0.78	Freispiegelabfluss	1485	0.96	0.95	Freispiegelabfluss
6005	H140	H141	Mischabwasser	482.14	481.29	33.38	2.55	0.25	15	0.30	0.15	Freispiegelabfluss	16	0.33	0.16	Freispiegelabfluss
6006	H390	H391_R	Sauberwasser	484.98	481.8	50.62	6.28	0.25	66	0.46	0.43	Freispiegelabfluss	67	0.46	0.43	Freispiegelabfluss
6007	H433a	H434	Mischabwasser	458.77	458.61	12.67	1.26	0.90	1509	0.67	0.71	Freispiegelabfluss	1840	0.77	0.87	Freispiegelabfluss
6008	H128	H129	Mischabwasser	455.62	455.29	59.68	0.55	0.80	714	0.62	0.70	Freispiegelabfluss	867	0.71	0.85	Freispiegelabfluss
6009	H184a	H183d	Mischabwasser	484.06	483.54	9.56	5.44	0.70	28	0.11	0.01	Freispiegelabfluss	29	0.11	0.01	Freispiegelabfluss
6018	H223	H224	Mischabwasser	465.29	464.32	17.12	5.67	0.50	353	0.61	0.38	Freispiegelabfluss	499	0.75	0.53	Freispiegelabfluss
6019	H222	H223	Mischabwasser	469.56	465.62	50.46	7.81	0.50	344	0.38	0.31	Freispiegelabfluss	529	0.49	0.48	Freispiegelabfluss
6037	HR90	HR91	Sauberwasser	473.44	469.3	74.98	5.52	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6038	H16	H420	Mischabwasser	475.05	473.47	6.11	25.86	0.30	185	0.48	0.46	Freispiegelabfluss	213	0.52	0.53	Freispiegelabfluss
6039	H45	H420	Mischabwasser	473.99	473.27	70.05	1.03	0.35	77	0.72	0.50	Freispiegelabfluss	95	0.81	0.62	Freispiegelabfluss
6052	H159a	H160	Mischabwasser	474.17	470.16	23.9	16.78	0.25	139	0.66	0.55	Freispiegelabfluss	228	6.24	0.90	Rückstau
6053	H160	H162	Mischabwasser	470.16	465.66	29.19	15.42	0.25	149	2.95	0.61	Rückstau	235	8.50	0.96	Rückstau
6054	H162	H172	Mischabwasser	465.66	465.31	34.22	1.02	0.30	160	2.46	1.57	Abfluss unter Druck	189	7.08	1.85	Abfluss unter Druck
6059	H143	H147	Mischabwasser	474.47	474.19	6.78	4.13	0.25	79	0.66	0.77	Freispiegelabfluss	90	0.72	0.87	Freispiegelabfluss
6060	HR1	HR2	Sauberwasser	482.73	477.36	81.72	6.57	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6061	HR2	HR3	Sauberwasser	477.31	475.53	50.36	3.53	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6063	H391	H392	Schmutzabwasser	481.8	472.74	131.74	6.88	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6064	H392	H393_R	Sauberwasser	472.72	467.57	84.45	6.10	0.25	66	0.46	0.43	Freispiegelabfluss	66	0.46	0.43	Freispiegelabfluss
6065	H185	H186	Mischabwasser	479.14	473.25	68.16	8.64	0.70	76	0.14	0.03	Freispiegelabfluss	89	0.15	0.03	Freispiegelabfluss
6066	H187a	H188	Mischabwasser	464.82	461.29	76.66	4.60	0.80	191	0.18	0.06	Freispiegelabfluss	220	0.20	0.07	Freispiegelabfluss
6067	H188	H190	Mischabwasser	461.29	456.87	93.66	4.72	0.80	219	0.31	0.07	Freispiegelabfluss	256	0.33	0.09	Freispiegelabfluss
6068	H354	H355_R	Sauberwasser	469.76	469.42	9.48	3.59	0.25	22	5.97	0.19	Rückstau	22	6.37	0.19	Rückstau
6072	FR6	FR7	Sauberwasser	467.82	464.45	39.84	8.46	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6076	F59	F60	Mischabwasser	392.95	392.59	71.48	0.50	0.60	86	0.29	0.19	Freispiegelabfluss	99	0.32	0.22	Freispiegelabfluss
6077	FR84	FR85	Sauberwasser	410.05	407.65	65.66	3.66	1.20	3504	0.50	0.45	Freispiegelabfluss	3504	0.50	0.45	Freispiegelabfluss
6078	FR87	FR88	Sauberwasser	405.76	404.62	30.67	3.72	1.20	4600	0.70	0.59	Freispiegelabfluss	4600	0.70	0.59	Freispiegelabfluss
6079	FR88	FR89	Sauberwasser	404.46	404.38	7.65	1.05	1.40	4946	0.71	0.90	Freispiegelabfluss	4946	0.72	0.90	Freispiegelabfluss
6081	FR90	FR91	Sauberwasser	403.45	402.69	60.57	1.25	1.40	4365	0.78	0.64	Freispiegelabfluss	4365	0.78	0.64	Freispiegelabfluss
6082	FR102	FR103	Sauberwasser	407.44	406.49	44.51	2.13	0.70	508	0.42	0.36	Freispiegelabfluss	518	0.42	0.37	Freispiegelabfluss
6083	FR63	FR64	Sauberwasser	405.29	405.26	12.52	0.24	0.30	12	2.20	0.24	Rückstau	27	5.03	0.55	Rückstau
6085	HR53h	HR53e	Sauberwasser	472	471.65	6.85	5.11	0.80	1000	0.84	0.39	Freispiegelabfluss	1000	0.89	0.39	Freispiegelabfluss
6086	H50b	H51	Mischabwasser	475.4	474.21	24.03	4.95	0.30	158	0.82	0.71	Freispiegelabfluss	219	0.96	0.97	Freispiegelabfluss
6087	HR80	HR81	Sauberwasser	0	468.28	43.52	0.53	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6088	HR81	HR82	Sauberwasser	468.28	468.12	42.77	0.37	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6089	HR82	H253b	Sauberwasser	468.05	467.5	2.58	21.32	0.15	0	0.87	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.88	0.00	Freispiegelabfluss
6090	H343	H50a	Mischabwasser	477.34	476.97	15.36	2.41	0.30	66	0.45	0.42	Freispiegelabfluss	88	0.53	0.56	Freispiegelabfluss
6091	FR274	FRA43	Sauberwasser	383.73	382.54	10.47	11.37	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6092	FRA43	FRA44	Sauberwasser	382.15	381.97	10.57	1.70	0.60	394	0.48	0.47	Freispiegelabfluss	578	0.61	0.69	Freispiegelabfluss
6094	FR103	FR104	Sauberwasser	405.55	404.68	48.88	1.78	0.70	564	0.46	0.44	Freispiegelabfluss	579	0.51	0.45	Freispiegelabfluss
6097	H171	H174	Mischabwasser	465.4	462.26	34.69	9.05	0.30	171	5.56	0.56	Rückstau	227	8.26	0.75	Rückstau
6098	H174	H179	Mischabwasser	462.26	455.76	52.48	12.39	0.30	343	7.92	0.97	Rückstau	361	8.48	1.02	Abfluss unter Druck
6099	FS111b	F112	Schmutzabwasser	405.18	404.44	34.76	2.13	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6130	HS387	HS388	Schmutzabwasser	452.6	452.17	24.77	1.74	0.25	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
6131	HR387	HR388	Sauberwasser	453.06	452.65	24.42	1.68	0.25	52	1.31	0.64	Rückstau	68	5.11	0.85	Rückstau
6132	HS388	HS384	Schmutzabwasser	452.17	451.81	23.35	1.54	0.25	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
6145	FR7	FR8	Sauberwasser	464.37	459.55	49.64	9.71	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6146	H253b	H301	Mischabwasser	467.5	467.46	2.94	1.36	0.20	19	0.65	0.86	Freispiegelabfluss	19	0.66	0.89	Freispiegelabfluss
6147	FRA41	FRA42	Sauberwasser	382.58	382.35	8.48	2.71	0.60	373	0.58	0.38	Freispiegelabfluss	550	0.77	0.57	Freispiegelabfluss
6148	H200	H1756	Mischabwasser	475.48	475.22	18.82	1.38	0.50	334	0.65	0.72	Freispiegelabfluss	435	0.80	0.94	Freispiegelabfluss
6149	H1756	H201	Mischabwasser	475.22	474.86	26.32	1.37	0.50	347	0.65	0.75	Freispiegelabfluss	447	0.80	0.97	Freispiegelabfluss
6150	H281	H281a	Mischabwasser	458.76	457.65	27.63	4.02	0.40	84	0.36	0.19	Freispiegelabfluss	144	0.47	0.33	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
6151	H281a	H282	Mischabwasser	457.65	456.97	17.16	3.96	0.40	90	0.66	0.21	Freispiegelabfluss	150	0.79	0.35	Freispiegelabfluss
6160	FR44	FR44a	Sauberwasser	405.78	401.91	42.96	9.01	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6169	HR381	HR382	Sauberwasser	454.33	452.91	46.22	3.07	0.25	51	0.76	0.47	Freispiegelabfluss	100	9.08	0.92	Rückstau
6170	HS385c	HS385d	Schmutzabwasser	459.06	458.27	24.4	3.24	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6177	H404	H405	Mischabwasser	460.62	460.12	9.52	5.25	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6203	F303	F306	Mischabwasser	439.6	438.79	7.01	11.55	0.35	60	0.25	0.14	Freispiegelabfluss	87	0.30	0.20	Freispiegelabfluss
6204	F306	F307	Mischabwasser	438.79	433.12	46.41	12.22	0.35	66	0.25	0.12	Freispiegelabfluss	93	0.30	0.17	Freispiegelabfluss
6205	F307	F308	Mischabwasser	433.12	429.41	26.95	13.77	0.35	76	0.31	0.13	Freispiegelabfluss	107	0.35	0.19	Freispiegelabfluss
6206	F308	F309	Mischabwasser	429.41	422.55	44.96	15.26	0.35	123	0.31	0.21	Freispiegelabfluss	161	0.35	0.27	Freispiegelabfluss
6210	H372b	H372c	Schmutzabwasser	465.36	462.05	46.63	7.10	0.25	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
6211	H372b	H372c R	Sauberwasser	465.81	462.48	45.78	7.27	0.25	19	0.34	0.12	Freispiegelabfluss	35	0.46	0.21	Freispiegelabfluss
6212	H372c	HS372	Schmutzabwasser	462.05	460.42	39.26	4.15	0.25	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss
6213	H372c	HR372	Sauberwasser	462.48	461.04	39.92	3.61	0.25	22	0.71	0.19	Freispiegelabfluss	38	1.04	0.32	Rückstau
6215	H405	H406	Mischabwasser	459.75	457.45	18.39	12.51	0.16	48	0.63	0.72	Freispiegelabfluss	60	0.74	0.90	Freispiegelabfluss
6216	H406	H408	Mischabwasser	456.45	456.33	9.68	1.24	0.20	48	1.62	1.28	Abfluss unter Druck	60	2.66	1.59	Abfluss unter Druck
6217	H408	H409	Mischabwasser	456.33	456.23	6.99	1.43	0.20	48	1.27	1.39	Abfluss unter Druck	60	1.79	1.74	Abfluss unter Druck
6218	H409	H410	Mischabwasser	456.13	455.52	14.46	4.22	0.20	48	0.70	0.68	Freispiegelabfluss	59	1.33	0.84	Rückstau
6219	H410	H411	Mischabwasser	455.52	455.09	15.25	2.82	0.20	47	0.75	0.83	Freispiegelabfluss	59	1.35	1.02	Abfluss unter Druck
6220	H411	H412	Mischabwasser	455.09	454.72	16.64	2.22	0.20	47	0.77	0.93	Freispiegelabfluss	59	1.35	1.16	Abfluss unter Druck
6221	H412	H441a	Mischabwasser	454.64	449.94	13.09	35.91	0.20	47	3.25	0.23	Rückstau	59	3.87	0.29	Rückstau
6222	H67f	H67c	Mischabwasser	458.9	455.43	75.56	4.59	0.35	22	0.28	0.07	Freispiegelabfluss	23	0.29	0.07	Freispiegelabfluss
6252	H106	H107	Mischabwasser	487.05	485.18	50.14	3.73	0.25	54	0.47	0.45	Freispiegelabfluss	65	0.52	0.54	Freispiegelabfluss
6256	H353	HS354	Schmutzabwasser	469.82	469.41	39.74	1.03	0.25	20	6.06	0.32	Rückstau	20	6.47	0.32	Rückstau
6257	H330b	H330a R	Sauberwasser	470.7	470.51	29.19	0.65	0.30	10	6.57	0.13	Rückstau	10	6.73	0.13	Rückstau
6267	F153	F155	Mischabwasser	464.22	463.57	7.14	9.10	0.25	99	0.58	0.62	Freispiegelabfluss	113	0.67	0.72	Freispiegelabfluss
6268	F154a	F155	Mischabwasser	464.16	463.57	6.39	9.23	0.25	15	0.58	0.10	Freispiegelabfluss	19	0.67	0.12	Freispiegelabfluss
6269	H67c	H67b	Mischabwasser	455.43	454.97	17.37	2.65	0.35	41	0.30	0.17	Freispiegelabfluss	45	0.31	0.18	Freispiegelabfluss
6270	H67b	H67a	Mischabwasser	454.92	451.93	63.25	4.73	0.35	134	0.44	0.41	Freispiegelabfluss	141	0.45	0.43	Freispiegelabfluss
6271	H67a	H67g	Mischabwasser	451.6	449.43	67.04	3.24	0.40	176	0.65	0.45	Freispiegelabfluss	183	0.71	0.47	Freispiegelabfluss
6272	HS381c	HS381b	Schmutzabwasser	458.26	455.71	50.2	5.08	0.25	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
6277	HR56	HR57	Sauberwasser	465.37	464.69	10.2	6.67	1.00	2124	0.42	0.33	Freispiegelabfluss	2135	0.42	0.33	Freispiegelabfluss
6278	HR58	HR59	Sauberwasser	459.99	459.47	12.67	4.10	1.00	2124	0.45	0.42	Freispiegelabfluss	2135	0.46	0.42	Freispiegelabfluss
6279	HR60	HR59b	Sauberwasser	455.85	439.7	46.33	34.86	1.00	2160	0.26	0.15	Freispiegelabfluss	2172	0.26	0.15	Freispiegelabfluss
6280	HR59	HR60	Sauberwasser	459.47	456.26	71.25	4.51	1.00	2159	0.45	0.41	Freispiegelabfluss	2172	0.45	0.41	Freispiegelabfluss
6281	HRA7	HRA8	Sauberwasser	449.54	448.89	10.43	6.23	1.00	1835	0.63	0.29	Freispiegelabfluss	2076	0.69	0.33	Freispiegelabfluss
6282	H443	H444	Mischabwasser	448.24	445.8	31.52	7.74	1.20	3730	0.68	0.33	Freispiegelabfluss	4414	0.83	0.39	Freispiegelabfluss
6283	H151	H152	Mischabwasser	497.4	496.75	12.53	5.19	0.25	17	0.40	0.12	Freispiegelabfluss	19	0.63	0.13	Freispiegelabfluss
6291	H224	H225	Mischabwasser	464.32	462.03	41.09	5.57	0.50	613	0.69	0.66	Freispiegelabfluss	808	0.84	0.87	Freispiegelabfluss
6302	F155	F155a	Mischabwasser	463.57	459.83	41.06	9.11	0.25	121	0.58	0.65	Freispiegelabfluss	151	0.68	0.81	Freispiegelabfluss
6303	HS324	HS326	Schmutzabwasser	462.95	461.13	76.55	2.38	0.25	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
6304	H172	H173	Mischabwasser	465.31	463.56	49.56	3.53	0.30	170	2.16	0.90	Rückstau	189	5.06	1.00	Rückstau
6306	H107b	H107a	Mischabwasser	482.4	482.24	11.28	1.42	0.30	39	1.17	0.33	Rückstau	68	1.46	0.57	Rückstau
6307	H107	H107e	Mischabwasser	485.02	483.63	10.82	12.85	0.40	282	0.42	0.36	Freispiegelabfluss	347	0.47	0.45	Freispiegelabfluss
6313	HR68	HR69	Sauberwasser	421.09	417.31	49.33	7.66	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6314	HR69	HR70	Sauberwasser	417.31	413.66	47.34	7.71	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6315	HR70	HR71	Sauberwasser	413.66	410.36	48.2	6.85	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6316	H395	HR108	Sauberwasser	464.02	463.31	4.02	17.66	0.25	65	0.44	0.40	Freispiegelabfluss	65	0.44	0.40	Freispiegelabfluss
6317	H394	H395	Schmutzabwasser	466.79	464.02	63.61	4.35	0.16	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
6318	FR85	FR86	Sauberwasser	407.65	406.22	39.82	3.59	1.20	3572	0.58	0.46	Freispiegelabfluss	3572	0.58	0.46	Freispiegelabfluss
6319	FR110	FR111	Sauberwasser	383.54	382.6	17.09	5.50	1.80	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
6320	H100a	H100b	Mischabwasser	508.38	506.22	53.46	4.04	0.25	29	0.33	0.23	Freispiegelabfluss	37	0.37	0.29	Freispiegelabfluss
6321	H100b	H100c	Mischabwasser	506.22	504.05	16.8	12.92	0.25	35	0.31	0.16	Freispiegelabfluss	46	0.38	0.21	Freispiegelabfluss
6322	H100c	H100d	Mischabwasser	504.05	500.92	24.53	12.76	0.25	43	0.44	0.19	Freispiegelabfluss	62	0.54	0.28	Freispiegelabfluss
6323	H100d	H101	Mischabwasser	500.92	499.67	18.31	6.83	0.25	53	0.77	0.33	Freispiegelabfluss	74	1.05	0.46	Rückstau
6324	H98	H99	Mischabwasser	501.78	500.91	51.06	1.70	0.25	30	0.61	0.38	Freispiegelabfluss	37	0.71	0.45	Freispiegelabfluss
6333	H441a	H442	Mischabwasser	449.94	449.08	28.6	3.01	1.00	3221	0.65	0.74	Freispiegelabfluss	3885	0.77	0.90	Freispiegelabfluss
6334	H433	H433a	Mischabwasser	458.97	458.77	16.32	1.23	0.90	1502	0.65	0.72	Freispiegelabfluss	1832	0.76	0.88	Freispiegelabfluss
6335	FR40	F40	Sauberwasser	411.21	401.6	35.3	27.22	0.15	0	0.40	0.00	Freispiegelabfluss	0	6.16	0.00	Rückstau

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
6336	FR22	FR23	Sauberwasser	435.55	428.99	74.22	8.84	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6337	FR23	F133	Sauberwasser	428.97	427.8	6.27	18.66	0.16	0	0.70	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.88	0.00	Freispiegelabfluss
6338	HR374	HR378	Sauberwasser	459.98	457.69	76.77	2.98	0.40	181	0.49	0.48	Freispiegelabfluss	237	0.58	0.63	Freispiegelabfluss
6339	HR378	HR379	Sauberwasser	457.69	454.75	41.05	7.16	0.30	195	0.65	0.72	Freispiegelabfluss	257	0.82	0.95	Freispiegelabfluss
6340	HR379	HRA5	Sauberwasser	454.75	454.11	9.38	6.82	0.30	195	0.66	0.76	Freispiegelabfluss	256	0.83	1.01	Abfluss unter Druck
6367	HR91	HR105	Sauberwasser	469.21	466.93	39.04	5.84	0.20	0	0.43	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.76	0.00	Freispiegelabfluss
6368	HR104	HR105	Sauberwasser	468.38	466.93	47.14	3.08	0.50	44	0.17	0.06	Freispiegelabfluss	137	0.30	0.20	Freispiegelabfluss
6372	HR109	HR110	Sauberwasser	462.7	462.25	31.09	1.45	0.50	107	0.32	0.23	Freispiegelabfluss	199	0.45	0.42	Freispiegelabfluss
6380	FR82	FR83	Sauberwasser	414.7	410.75	66.13	5.97	1.20	3501	0.45	0.35	Freispiegelabfluss	3501	0.45	0.35	Freispiegelabfluss
6381	FR83	FR84	Sauberwasser	410.75	410.05	13.84	5.06	1.20	3501	0.48	0.38	Freispiegelabfluss	3501	0.48	0.38	Freispiegelabfluss
6382	HS326	H431	Schmutzabwasser	461.13	460.62	7.81	6.53	0.25	0	0.43	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.79	0.00	Freispiegelabfluss
6383	FR101	FR102	Sauberwasser	407.56	407.44	6.74	1.78	0.40	391	1.32	1.65	Abfluss unter Druck	391	1.32	1.65	Abfluss unter Druck
6388	H101	H102	Mischabwasser	499.67	497.68	63.41	3.14	0.30	130	0.72	0.73	Freispiegelabfluss	165	1.69	0.92	Rückstau
6389	H102	H104	Mischabwasser	497.68	495.99	57.66	2.93	0.30	152	0.73	0.88	Freispiegelabfluss	188	1.69	1.09	Abfluss unter Druck
6390	H103	H103a	Mischabwasser	500.14	499.58	50.96	1.10	0.25	32	0.49	0.49	Freispiegelabfluss	38	0.55	0.59	Freispiegelabfluss
6391	H103a	H104	Mischabwasser	499.58	496.96	34.81	7.53	0.25	51	0.38	0.30	Freispiegelabfluss	61	0.41	0.36	Freispiegelabfluss
6393	H107e	H107a	Mischabwasser	482.43	482.32	2.24	4.91	0.40	282	0.97	1.24	nicht definiert *	347	1.24	1.52	Abfluss unter Druck
6394	H107a	H157d	Mischabwasser	482.24	482.1	15	0.93	0.50	320	0.70	0.84	Freispiegelabfluss	416	0.87	1.09	Abfluss unter Druck
6398	FR9	FR9R	Sauberwasser	453.94	0	23.37	8.64	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6399	FR4a	FR4b	Sauberwasser	464.16	451.92	106.56	11.49	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6400	FR14	FR14a	Sauberwasser	457.79	455.91	13.45	13.98	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6401	H1753	H1754	Mischabwasser	482.5	480.82	25.3	6.64	0.20	7	0.18	0.07	Freispiegelabfluss	7	0.18	0.07	Freispiegelabfluss
6402	H1754	H1755	Mischabwasser	480.82	475.72	41.62	12.25	0.20	6	0.37	0.05	Freispiegelabfluss	6	0.39	0.05	Freispiegelabfluss
6403	H1755	H1756	Mischabwasser	475.72	475.22	3.3	15.15	0.20	9	1.62	0.12	Rückstau	9	1.99	0.12	Rückstau
6404	H163d	H163c	Mischabwasser	498.46	498.39	7.37	0.95	0.20	30	0.78	1.04	Abfluss unter Druck	30	0.78	1.04	Abfluss unter Druck
6433	H157c	H157b	Mischabwasser	480.54	479.26	4.15	30.84	0.30	322	0.74	0.89	Freispiegelabfluss	420	2.13	1.16	Abfluss unter Druck
6434	H157b	H157a	Mischabwasser	479.11	478.57	10.51	5.14	0.40	322	0.59	0.65	Freispiegelabfluss	420	0.71	0.85	Freispiegelabfluss
6435	H157	H200	Mischabwasser	476.58	475.48	11.32	9.72	0.40	324	0.80	0.48	Freispiegelabfluss	422	0.98	0.62	Freispiegelabfluss
6436	H201	H202	Mischabwasser	474.55	474.12	9.66	4.45	0.40	360	0.68	0.80	Freispiegelabfluss	459	0.85	1.02	Abfluss unter Druck
6437	H202	H202a	Mischabwasser	473.62	466.84	43.91	15.44	0.40	363	0.45	0.43	Freispiegelabfluss	463	0.52	0.54	Freispiegelabfluss
6438	H167	H168	Mischabwasser	476.55	472.86	50.61	7.29	0.25	43	0.35	0.25	Freispiegelabfluss	63	0.64	0.37	Freispiegelabfluss
6439	FR114	FR115	Sauberwasser	378.64	377.79	63.66	1.34	1.80	511	0.16	0.04	Freispiegelabfluss	722	0.19	0.05	Freispiegelabfluss
6474	H360	H185a	Mischabwasser	483.02	481.55	39.59	3.71	0.25	39	0.40	0.32	Freispiegelabfluss	39	0.40	0.32	Freispiegelabfluss
6493	FR1	FR2	Sauberwasser	483.82	479.41	51	8.65	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6494	FR2	FR3	Sauberwasser	479.21	472.35	61.13	11.22	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6495	FR3	FR4	Sauberwasser	472.23	465.25	50.27	13.89	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6496	FR4	FR4a	Sauberwasser	465.04	464.16	12.64	6.96	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6497	FR17	FR18	Sauberwasser	438.67	437.59	44.37	2.43	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6498	FR18	FR19	Sauberwasser	437.59	435.84	32.62	5.36	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6499	FR19	FR20	Sauberwasser	435.8	429.96	55.97	10.43	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6500	HR34	HR51	Sauberwasser	483.86	483.58	2.34	11.97	0.50	124	0.29	0.19	Freispiegelabfluss	135	0.31	0.21	Freispiegelabfluss
6501	HR50	HR51	Sauberwasser	483.55	483.05	10.97	4.56	1.10	2001	0.53	0.29	Freispiegelabfluss	2001	0.53	0.29	Freispiegelabfluss
6502	H28	H27	Mischabwasser	486.07	482.88	50.77	6.28	0.25	58	0.42	0.38	Freispiegelabfluss	72	0.48	0.46	Freispiegelabfluss
6510	HR67	HR68	Sauberwasser	423.73	421.09	47.86	5.52	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6512	FR10R	FR10	Sauberwasser	452.21	440.73	114.82	10.00	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6565	HR110	HR111	Sauberwasser	462.25	461.88	25.13	1.47	0.50	106	0.32	0.22	Freispiegelabfluss	199	0.45	0.42	Freispiegelabfluss
6566	HR111	HR112	Sauberwasser	461.7	461.2	57.03	0.88	0.70	106	0.24	0.12	Freispiegelabfluss	198	0.33	0.22	Freispiegelabfluss
6567	HR106a	HR106	Sauberwasser	465.29	465.67	4.76	-7.98	0.25	0	0.07	0.00	Freispiegelabfluss	2	1.69	0.02	Rückstau
6568	H148g	H148h	Mischabwasser	461.06	460.09	47.51	2.04	0.50	248	0.47	0.44	Freispiegelabfluss	284	0.50	0.50	Freispiegelabfluss
6605	H175	H176	Mischabwasser	465.98	464.39	34.34	4.63	0.25	5	0.15	0.03	Freispiegelabfluss	8	0.21	0.06	Freispiegelabfluss
6607	H420	H421	Mischabwasser	473.27	471.34	63.8	3.03	0.40	276	0.63	0.73	Freispiegelabfluss	322	0.71	0.85	Freispiegelabfluss
6608	H421	H422	Mischabwasser	471.34	469.31	61.51	3.30	0.40	286	0.66	0.72	Freispiegelabfluss	333	0.74	0.84	Freispiegelabfluss
6613	FR86	FR87	Sauberwasser	406.22	405.76	16.47	2.79	1.20	4417	0.59	0.65	Freispiegelabfluss	4417	0.59	0.65	Freispiegelabfluss
6616	H10	H11	Mischabwasser	482.1	481.06	50.44	2.06	0.25	26	0.37	0.29	Freispiegelabfluss	27	0.39	0.30	Freispiegelabfluss
6617	FR44a	FR44b	Sauberwasser	402.04	399.68	17.42	13.55	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6623	HR105	HR106	Sauberwasser	466.93	465.55	45.04	3.06	0.50	43	0.18	0.06	Freispiegelabfluss	137	0.33	0.20	Freispiegelabfluss
6624	H202a	H205	Mischabwasser	466.65	461.13	33.94	16.26	0.40	371	0.45	0.42	Freispiegelabfluss	470	0.52	0.54	Freispiegelabfluss
6625	HR64	HR65	Sauberwasser	430.51	428.41	69.85	3.01	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
6629	HS379a	HS379	Schmutzabwasser	454.02	453.84	2.51	7.17	0.30	74	0.53	0.55	Freispiegelabfluss	92	0.61	0.68	Freispiegelabfluss
6630	HS379	H438	Schmutzabwasser	453.02	452.68	8.34	4.08	0.45	73	1.26	0.13	Rückstau	89	1.50	0.16	Rückstau
6631	HS373a	HS373	Schmutzabwasser	461.24	460.18	25.68	4.13	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6632	HR373b	HR373a	Sauberwasser	465.1	461.74	56.04	6.00	0.25	16	0.30	0.10	Freispiegelabfluss	42	0.50	0.28	Freispiegelabfluss
6638	H185a	H185b	Mischabwasser	481.55	479.77	25.66	6.94	0.25	49	0.57	0.30	Freispiegelabfluss	50	0.58	0.30	Freispiegelabfluss
6639	H185b	H185c	Mischabwasser	479.77	479.59	4.55	3.96	0.25	53	0.58	0.64	Freispiegelabfluss	53	0.58	0.64	Freispiegelabfluss
6642	H426	H427	Mischabwasser	463.17	462.07	52.2	2.11	0.70	604	0.57	0.43	Freispiegelabfluss	712	0.64	0.51	Freispiegelabfluss
6643	H429	H430	Mischabwasser	460.64	460.44	30.03	0.67	0.90	741	0.58	0.48	Freispiegelabfluss	868	0.67	0.56	Freispiegelabfluss
6649	HR57	HR58	Sauberwasser	464.69	459.99	83.52	5.63	1.00	2124	0.45	0.36	Freispiegelabfluss	2135	0.46	0.36	Freispiegelabfluss
6650	HRA6	HRA7	Sauberwasser	451.32	449.54	54.29	3.28	0.80	1837	0.64	0.74	Freispiegelabfluss	2076	0.70	0.83	Freispiegelabfluss
6651	HRA8	HRA9	Sauberwasser	448.89	448.7	3.28	5.79	0.80	1836	0.78	0.97	Freispiegelabfluss	2077	0.86	1.09	nicht definiert *
6654	H77	H220	Mischabwasser	475.2	474.93	11.87	2.27	0.40	102	0.38	0.31	Freispiegelabfluss	123	0.42	0.37	Freispiegelabfluss
6655	H80	H81	Mischabwasser	486.08	483.39	40.93	6.57	0.30	14	0.23	0.05	Freispiegelabfluss	22	0.30	0.09	Freispiegelabfluss
6656	H333c	HS334	Schmutzabwasser	469.66	468.91	19.27	3.89	0.25	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
6657	H333c	HR334	Sauberwasser	469.71	468.89	20.42	4.02	0.25	202	11.08	1.62	Abfluss unter Druck	203	11.27	1.63	Abfluss unter Druck
6658	HS334	HS335	Schmutzabwasser	468.91	467.62	38.74	3.33	0.25	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.03	0.00	Freispiegelabfluss
6659	HR60	HR61	Sauberwasser	443.1	439.66	46.88	7.34	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6660	HR61	HR62	Sauberwasser	439.66	437.37	43.94	5.21	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6661	HRA10	HRA11	Sauberwasser	445.86	445.51	3.27	10.70	0.80	1837	0.63	0.71	Freispiegelabfluss	2077	0.68	0.80	Freispiegelabfluss
6691	H362	H361	Mischabwasser	490.73	486.85	48.28	8.04	0.25	16	0.28	0.09	Freispiegelabfluss	16	0.28	0.09	Freispiegelabfluss
6698	HR326	HR112	Sauberwasser	461.6	461.5	5.92	1.69	0.50	55	0.25	0.14	Freispiegelabfluss	73	0.29	0.19	Freispiegelabfluss
6699	H450	H451	Mischabwasser	460.38	460.18	10.18	1.96	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6700	H451	H433a	Mischabwasser	460.18	0	8.79	16.04	0.15	0	3.93	0.00	Rückstau	0	4.56	0.00	Rückstau
6703	HR381c	HR381b	Sauberwasser	460.33	456.28	49.82	8.13	0.25	28	0.35	0.16	Freispiegelabfluss	56	1.78	0.32	Rückstau
6704	HR381b	HR381a	Sauberwasser	456.28	454.84	55.69	2.59	0.25	27	0.36	0.27	Freispiegelabfluss	51	6.31	0.51	Rückstau
6705	HS381b	HS381a	Schmutzabwasser	455.71	454.27	55.73	2.58	0.25	0	0.28	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.34	0.00	Freispiegelabfluss
6706	HS381a	HS381	Schmutzabwasser	454.27	454.33	12.32	-0.49	0.25	0	0.28	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.34	0.00	Freispiegelabfluss
6707	HR381a	HR381	Sauberwasser	454.84	454.33	14.73	3.46	0.25	27	0.51	0.24	Freispiegelabfluss	48	8.03	0.42	Rückstau
6709	HS380	HS381	Schmutzabwasser	455.39	453.88	52.23	2.89	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6710	H13	H14	Mischabwasser	473.2	470.81	16.33	14.64	0.25	59	0.70	0.25	Freispiegelabfluss	73	3.43	0.31	Rückstau
6711	H14	H15	Mischabwasser	470.44	469.54	35.6	2.53	0.30	188	1.82	1.17	Abfluss unter Druck	236	4.09	1.47	Abfluss unter Druck
6712	H15	H423	Mischabwasser	469.54	467.24	5.1	45.10	0.30	188	0.75	0.39	Freispiegelabfluss	236	0.88	0.49	Freispiegelabfluss
6732	H350	H351_R	Sauberwasser	471.29	471.09	19.98	1.00	0.30	0	0.04	0.00	Freispiegelabfluss	6	0.17	0.06	Freispiegelabfluss
6760	HRA9	HRA10	Sauberwasser	448.7	445.86	49.07	5.79	0.80	1837	0.63	0.55	Freispiegelabfluss	2077	0.68	0.63	Freispiegelabfluss
6761	FR113	FR114	Sauberwasser	379.48	378.75	54.96	1.33	1.80	472	0.13	0.03	Freispiegelabfluss	683	0.15	0.05	Freispiegelabfluss
6771	H183b	H183a	Mischabwasser	486.95	486.31	30.73	2.08	0.30	3	0.19	0.02	Freispiegelabfluss	3	0.20	0.02	Freispiegelabfluss
6772	H210	H211	Mischabwasser	458.01	457.28	21.15	3.45	0.25	16	0.30	0.14	Freispiegelabfluss	16	0.33	0.14	Freispiegelabfluss
6773	H211	H212	Mischabwasser	457.28	455.39	54.98	3.44	0.25	23	0.30	0.20	Freispiegelabfluss	28	0.34	0.25	Freispiegelabfluss
6774	H65c	H439	Mischabwasser	452.77	452.55	7.66	2.87	0.70	1222	0.75	0.85	Freispiegelabfluss	1472	0.96	1.03	Abfluss unter Druck
6775	H205a	H206	Mischabwasser	458.17	456.33	34.36	5.36	0.50	452	0.50	0.50	Freispiegelabfluss	557	0.56	0.61	Freispiegelabfluss
6776	H206	H129	Mischabwasser	456.33	455.48	10.06	8.45	0.50	459	0.44	0.40	Freispiegelabfluss	565	0.50	0.49	Freispiegelabfluss
6777	H124b	H124a	Mischabwasser	458.97	456.8	28.95	7.50	0.40	440	1.51	0.74	Rückstau	496	2.18	0.83	Rückstau
6780	FR60	FR61	Sauberwasser	409.51	409.12	40.32	0.97	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6796	FR70	FR71	Sauberwasser	405.7	405.16	34.91	1.55	0.25	27	2.47	0.35	Rückstau	52	5.91	0.68	Rückstau
6797	FR71	FR65	Sauberwasser	405.16	405.01	12.71	1.18	0.25	28	2.97	0.41	Rückstau	75	5.96	1.12	Abfluss unter Druck
6798	H170	H171	Mischabwasser	470.52	465.4	52.74	9.71	0.25	161	0.85	0.83	Freispiegelabfluss	216	7.83	1.12	Abfluss unter Druck
6799	H124a	H125	Mischabwasser	456.8	456.34	16.06	2.86	0.40	444	1.51	1.21	Abfluss unter Druck	501	2.18	1.36	Abfluss unter Druck
6800	H125	H126	Mischabwasser	456.34	456.05	10.81	2.68	0.50	447	1.06	0.69	Rückstau	505	1.21	0.78	Rückstau
6801	H432	H433	Mischabwasser	459.55	458.97	47.5	1.22	0.90	1472	0.65	0.71	Freispiegelabfluss	1802	0.75	0.86	Freispiegelabfluss
6804	H183c	H183d	Mischabwasser	487.43	483.54	138.23	2.81	0.30	0	0.26	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.27	0.00	Freispiegelabfluss
6805	HR32	HR33	Sauberwasser	486.36	484.85	50.06	3.02	0.50	122	0.29	0.18	Freispiegelabfluss	133	0.30	0.19	Freispiegelabfluss
6806	H183a	H183	Mischabwasser	486.31	484.9	73.24	1.93	0.30	11	0.19	0.08	Freispiegelabfluss	12	0.20	0.09	Freispiegelabfluss
6807	H183	H184a	Mischabwasser	484.39	484.06	8.53	3.87	0.30	19	0.22	0.10	Freispiegelabfluss	19	0.22	0.11	Freispiegelabfluss
6810	HRA40	HRA41	Sauberwasser	456.46	455.89	9.47	6.02	0.80	190	0.23	0.06	Freispiegelabfluss	227	0.25	0.07	Freispiegelabfluss
6825	H183d	H184	Mischabwasser	483.54	479.89	65.26	5.59	0.70	63	0.11	0.03	Freispiegelabfluss	65	0.12	0.03	Freispiegelabfluss
6826	H300	H253b	Mischabwasser	467.66	467.5	10.4	1.54	0.20	6	0.65	0.14	Freispiegelabfluss	6	0.66	0.15	Freispiegelabfluss
6836	FR61	FR62	Sauberwasser	409.12	406.7	16.26	14.88	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.36	0.00	Freispiegelabfluss
6837	FR64	FR65	Sauberwasser	405.26	404.98	62.5	0.45	0.30	53	2.57	0.78	Rückstau	68	5.06	1.01	Abfluss unter Druck

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
6838	FR28	FR28b	Sauberwasser	416.93	402.48	150	9.63	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6839	FR210a	F210	Sauberwasser	429.9	426.68	36.79	8.75	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6850	H263	H122	Mischabwasser	468.15	467.61	14.38	3.76	0.25	73	0.56	0.61	Freispiegelabfluss	84	0.61	0.69	Freispiegelabfluss
6851	H301	H122	Mischabwasser	467.46	467.36	17.57	0.57	0.20	19	0.60	0.72	Freispiegelabfluss	19	0.61	0.74	Freispiegelabfluss
6852	H122	H123	Mischabwasser	467.26	464.35	50.33	5.78	0.40	103	0.30	0.20	Freispiegelabfluss	117	0.32	0.22	Freispiegelabfluss
6853	H123	H124	Mischabwasser	464.35	460.52	34.86	10.99	0.40	108	0.44	0.15	Freispiegelabfluss	121	0.47	0.17	Freispiegelabfluss
6854	H124	H124b	Mischabwasser	460.52	458.97	21.13	7.34	0.40	189	0.74	0.32	Freispiegelabfluss	210	0.86	0.36	Freispiegelabfluss
6855	HS333	H333b	Schmutzabwasser	472.44	471.27	26.36	4.44	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6856	HR333	H333b	Sauberwasser	472.4	471.29	24.59	4.51	0.25	203	15.33	1.54	Abfluss unter Druck	203	15.37	1.54	Abfluss unter Druck
6857	HS333a	H333b	Schmutzabwasser	471.95	471.63	22.64	1.41	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
6872	H361	H360	Mischabwasser	486.85	483.02	47.17	8.12	0.25	28	0.39	0.16	Freispiegelabfluss	28	0.39	0.16	Freispiegelabfluss
6881	HR333c	H333b	Sauberwasser	471.64	471.39	24.21	1.03	0.25	12	10.30	0.18	Rückstau	20	10.89	0.32	Rückstau
6882	H333b	H333c	Schmutzabwasser	471.25	470.08	39.48	2.96	0.25	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
6913	H107d	H107c	Mischabwasser	483.05	482.73	60.6	0.53	0.30	15	0.54	0.20	Freispiegelabfluss	23	0.83	0.31	Freispiegelabfluss
6914	H107c	H107b	Mischabwasser	482.73	482.4	64.11	0.51	0.30	35	0.72	0.48	Freispiegelabfluss	60	1.09	0.83	Rückstau
6940	HR31	HR32	Sauberwasser	487.24	486.36	28.46	3.09	0.50	116	0.28	0.17	Freispiegelabfluss	126	0.30	0.18	Freispiegelabfluss
6951	H425	H426	Mischabwasser	464.28	463.17	52.21	2.13	0.60	542	0.56	0.58	Freispiegelabfluss	639	0.63	0.68	Freispiegelabfluss
6953	H279	H280	Mischabwasser	463.86	460.75	15.52	20.04	0.25	7	0.51	0.03	Freispiegelabfluss	50	0.66	0.18	Freispiegelabfluss
6954	H280	H281	Mischabwasser	460.75	458.76	39.84	4.99	0.30	85	0.42	0.38	Freispiegelabfluss	134	0.56	0.59	Freispiegelabfluss
6955	H205	H205a	Mischabwasser	460.38	458.17	36.26	6.09	0.50	439	0.50	0.45	Freispiegelabfluss	543	0.56	0.56	Freispiegelabfluss
6956	H431	H432	Mischabwasser	460.17	459.55	48.23	1.29	0.90	1448	0.64	0.68	Freispiegelabfluss	1773	0.74	0.83	Freispiegelabfluss
6957	H58	H59	Mischabwasser	464.34	463.94	9.14	4.38	0.60	1202	1.08	0.94	Rückstau	1211	1.35	0.95	Rückstau
6959	HRA2	HRA3	Sauberwasser	459.95	457.97	66.06	3.00	0.70	1537	0.76	0.92	Freispiegelabfluss	1664	0.83	1.00	Freispiegelabfluss
6960	H52	H53	Mischabwasser	470.66	469.33	46.5	2.86	0.50	272	4.52	0.41	Rückstau	352	4.72	0.53	Rückstau
6961	H53	H53b	Mischabwasser	469.33	469.14	7.01	2.71	0.50	268	4.83	0.49	Rückstau	328	5.00	0.60	Rückstau
6962	H53b	H53c	Mischabwasser	469.14	469.09	2.77	1.81	0.50	1035	4.83	3.72	Abfluss unter Druck	1042	5.00	3.74	Abfluss unter Druck
6963	F139b	Z41b	Mischabwasser	402.35	402	7.43	4.71	0.50	465	0.58	0.63	Freispiegelabfluss	603	0.69	0.82	Freispiegelabfluss
6964	F164b	F301	Mischabwasser	452.23	449.69	21.17	12.00	0.30	40	0.26	0.12	Freispiegelabfluss	58	0.32	0.17	Freispiegelabfluss
6965	HR54	HR55	Sauberwasser	474.48	469.75	66.09	7.16	0.90	2124	0.47	0.42	Freispiegelabfluss	2135	0.47	0.42	Freispiegelabfluss
6966	F301	F302	Mischabwasser	449.69	444.15	46.56	11.90	0.30	49	0.29	0.14	Freispiegelabfluss	76	0.35	0.22	Freispiegelabfluss
6968	F302	F303	Mischabwasser	444.15	439.66	44.24	10.15	0.30	60	0.29	0.19	Freispiegelabfluss	87	0.35	0.27	Freispiegelabfluss
6977	HR27	HR28	Sauberwasser	501.61	492.25	154.42	6.06	0.20	88	5.36	1.04	Abfluss unter Druck	88	5.36	1.04	Abfluss unter Druck
6979	HS324b	HS324a	Schmutzabwasser	465.37	464.79	29.31	1.98	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
6983	H395	H428	Schmutzabwasser	464.02	461.47	8.92	28.59	0.16	0	2.05	0.00	Rückstau	0	2.41	0.00	Rückstau
6984	H427	H428	Mischabwasser	462.07	461.35	52.75	1.36	0.70	633	0.64	0.56	Freispiegelabfluss	750	0.72	0.66	Freispiegelabfluss
6986	H112	H113	Mischabwasser	486.3	481.9	49.91	8.82	0.25	106	0.74	0.58	Freispiegelabfluss	149	3.63	0.81	Rückstau
7009	FRA40	FRA41	Sauberwasser	382.66	382.58	2.77	2.89	0.60	363	0.57	0.63	Freispiegelabfluss	540	0.76	0.94	Freispiegelabfluss
7010	FRA40	F264	Mischabwasser	383.01	382.7	14.2	2.18	0.30	186	1.97	1.25	Abfluss unter Druck	189	2.13	1.27	Abfluss unter Druck
7011	F263	FRA40	Mischabwasser	383.26	383.16	20.28	0.49	0.70	488	0.62	0.72	Freispiegelabfluss	665	0.75	0.98	Freispiegelabfluss
7012	FR36	FR37	Sauberwasser	384.65	383.9	21.88	3.43	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7026	HRA40	H192	Mischabwasser	456.46	456.4	10.9	0.55	0.20	67	2.56	2.66	Abfluss unter Druck	69	2.65	2.71	Abfluss unter Druck
7027	H190	HRA40	Mischabwasser	456.87	456.5	7.55	4.90	0.80	258	0.59	0.10	Freispiegelabfluss	296	0.61	0.11	Freispiegelabfluss
7028	F310	F311c	Mischabwasser	419.09	411.94	55.14	12.97	0.30	249	0.70	0.69	Freispiegelabfluss	345	3.13	0.95	Rückstau
7029	F311c	F311	Mischabwasser	411.94	411	7.28	12.91	0.30	262	0.71	0.85	Freispiegelabfluss	370	3.13	1.20	Abfluss unter Druck
7030	F141	FR48a	Mischabwasser	408.48	406.88	26.33	6.08	0.30	38	0.28	0.15	Freispiegelabfluss	46	0.31	0.19	Freispiegelabfluss
7031	FR48a	F142	Mischabwasser	406.88	405.91	15.85	6.12	0.30	42	0.30	0.17	Freispiegelabfluss	53	0.34	0.21	Freispiegelabfluss
7032	H145	H145a	Mischabwasser	474.71	474.28	22.68	1.90	0.25	22	0.68	0.26	Freispiegelabfluss	23	0.71	0.27	Freispiegelabfluss
7033	H441	H441a	Mischabwasser	450.53	449.94	19.44	3.03	1.00	3174	0.65	0.73	Freispiegelabfluss	3953	0.82	0.91	Freispiegelabfluss
7034	H350	H351	Schmutzabwasser	470.78	470.56	20	1.10	0.25	18	1.71	0.27	Rückstau	17	2.14	0.27	Rückstau
7035	H351	H352 R	Sauberwasser	471.05	470.75	30.27	0.99	0.30	3	0.57	0.03	Freispiegelabfluss	9	0.93	0.09	Freispiegelabfluss
7058	H333b	HR333b	Sauberwasser	471.26	471.1	4.15	3.86	0.30	199	9.01	1.56	Abfluss unter Druck	199	9.51	1.56	Abfluss unter Druck
7059	HR333b	H333c	Sauberwasser	471.1	469.71	35.04	3.97	0.30	199	9.24	0.99	Rückstau	201	9.39	1.00	Abfluss unter Druck
7082	H158	H158a	Mischabwasser	475.76	475.13	59.85	1.05	0.30	18	0.38	0.18	Freispiegelabfluss	19	0.51	0.19	Freispiegelabfluss
7083	H158a	H158b	Mischabwasser	475.13	474.52	58.38	1.04	0.30	32	0.38	0.31	Freispiegelabfluss	42	0.97	0.41	Freispiegelabfluss
7084	H158b	H159a	Mischabwasser	474.52	474.17	18.5	1.89	0.30	33	0.45	0.24	Freispiegelabfluss	55	2.00	0.40	Rückstau
7085	H163c	H163	Mischabwasser	498.39	497.71	21.82	3.12	0.20	30	0.49	0.49	Freispiegelabfluss	30	0.49	0.49	Freispiegelabfluss
7086	H163	H163a	Mischabwasser	497.71	491.48	69.34	8.98	0.30	40	0.24	0.13	Freispiegelabfluss	40	0.28	0.13	Freispiegelabfluss
7087	H163a	H163b	Mischabwasser	491.48	486.94	13.28	34.19	0.30	48	0.28	0.08	Freispiegelabfluss	92	0.38	0.16	Freispiegelabfluss

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
7091	H439	H440	Mischabwasser	452.36	450.64	62.21	2.76	1.00	3169	0.87	0.76	Freispiegelabfluss	3800	0.96	0.91	Freispiegelabfluss
7092	H67g	H442	Mischabwasser	449.43	449.05	9.54	3.98	0.50	192	1.04	0.25	Rückstau	226	1.17	0.29	Rückstau
7093	H184	H185c	Mischabwasser	479.93	479.45	9.4	5.11	0.40	12	0.26	0.03	Freispiegelabfluss	6	0.27	0.01	Freispiegelabfluss
7094	HRA43	HRA44	Sauberwasser	452.96	443.28	25.92	37.35	0.60	190	0.15	0.05	Freispiegelabfluss	227	0.16	0.06	Freispiegelabfluss
7103	HR65	HR66	Sauberwasser	428.41	425.92	68.99	3.61	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7104	HR66	HR67	Sauberwasser	425.92	423.73	60.06	3.65	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7107	H50	H50a	Mischabwasser	478.33	476.77	29.74	5.25	0.30	68	0.59	0.29	Freispiegelabfluss	91	0.72	0.39	Freispiegelabfluss
7108	H340	H341	Mischabwasser	488.82	485.37	58.96	5.85	0.25	22	0.34	0.14	Freispiegelabfluss	31	0.41	0.21	Freispiegelabfluss
7109	H341	H342	Mischabwasser	485.37	481.11	50.86	8.38	0.25	42	0.40	0.23	Freispiegelabfluss	61	0.47	0.34	Freispiegelabfluss
7110	H342	H343	Mischabwasser	481.11	477.34	43.41	8.68	0.25	56	0.54	0.30	Freispiegelabfluss	77	0.64	0.42	Freispiegelabfluss
7111	H51	H52	Mischabwasser	474.21	470.66	69.46	5.11	0.40	243	2.81	0.49	Rückstau	315	3.40	0.64	Rückstau
7120	H394	H395 R	Sauberwasser	466.8	464.02	63.75	4.36	0.25	66	0.50	0.51	Freispiegelabfluss	66	0.50	0.51	Freispiegelabfluss
7127	H54	H54a	Mischabwasser	468.09	467.81	31.16	0.90	0.70	1063	2.11	1.16	Abfluss unter Druck	1073	2.32	1.17	Abfluss unter Druck
7129	H221	H222	Mischabwasser	473.51	469.56	51.18	7.72	0.50	238	0.38	0.22	Freispiegelabfluss	388	0.49	0.35	Freispiegelabfluss
7134	H153	H154	Mischabwasser	494.19	491.15	65.14	4.67	0.25	69	0.51	0.52	Freispiegelabfluss	119	0.73	0.89	Freispiegelabfluss
7160	H29	H28	Mischabwasser	489.33	486.07	50.46	6.46	0.25	42	0.42	0.27	Freispiegelabfluss	49	0.47	0.31	Freispiegelabfluss
7170	H56	H57	Mischabwasser	467.02	465.07	50.63	3.85	0.60	1136	1.58	0.90	Rückstau	1142	1.88	0.91	Rückstau
7171	HR107	HR108	Sauberwasser	464.24	463.17	57.22	1.87	0.50	43	0.32	0.08	Freispiegelabfluss	134	0.46	0.25	Freispiegelabfluss
7172	Z1	HRA20	Sauberwasser	445.63	445.28	7.62	4.59	1.10	2837	0.67	0.47	Freispiegelabfluss	3780	0.78	0.63	Freispiegelabfluss
7173	HRA20	HRA21	Sauberwasser	445.28	444.64	25.6	2.50	1.10	2969	0.67	0.58	Freispiegelabfluss	3814	0.78	0.75	Freispiegelabfluss
7174	HRA11	HRA12	Sauberwasser	445.51	444.88	25.52	2.47	1.00	1838	0.48	0.47	Freispiegelabfluss	2077	0.52	0.53	Freispiegelabfluss
7202	FR21	FR21a	Sauberwasser	427.24	426.47	8.84	8.71	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7206	H27	H26	Mischabwasser	482.77	481.14	12	13.58	0.25	58	0.34	0.25	Freispiegelabfluss	71	0.38	0.31	Freispiegelabfluss
7207	H26	H25	Mischabwasser	481.01	476.65	39.78	10.96	0.25	72	0.47	0.35	Freispiegelabfluss	92	0.56	0.45	Freispiegelabfluss
7208	H25	H24	Mischabwasser	476.65	472.18	39.34	11.36	0.25	89	0.60	0.42	Freispiegelabfluss	113	0.86	0.54	Freispiegelabfluss
7209	H24	H14	Mischabwasser	472.18	470.52	15.73	10.55	0.25	98	1.86	0.49	Rückstau	130	4.59	0.65	Rückstau
7210	H1	H2	Mischabwasser	495.92	495.4	48.95	1.06	0.25	28	0.50	0.44	Freispiegelabfluss	29	0.53	0.45	Freispiegelabfluss
7211	H2	H3	Mischabwasser	495.4	493.84	49.78	3.13	0.25	54	0.54	0.49	Freispiegelabfluss	60	0.58	0.54	Freispiegelabfluss
7212	H3	H4	Mischabwasser	493.84	491.36	52.74	4.70	0.25	74	0.59	0.55	Freispiegelabfluss	84	0.63	0.63	Freispiegelabfluss
7219	H392	H393	Schmutzabwasser	472.74	467.59	84.63	6.09	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7220	H428	H429	Mischabwasser	461.35	460.64	62.88	1.13	0.70	709	0.69	0.69	Freispiegelabfluss	833	0.78	0.81	Freispiegelabfluss
7263	H177	H178	Mischabwasser	463.91	459.35	81.12	5.62	0.30	12	0.44	0.05	Freispiegelabfluss	25	0.51	0.10	Freispiegelabfluss
7264	H178	H179	Mischabwasser	459.35	455.76	60.71	5.91	0.30	43	7.92	0.17	Rückstau	56	8.48	0.23	Rückstau
7270	FR20	FR21	Sauberwasser	429.94	427.24	27.93	9.67	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7271	FR48	FR48a	Sauberwasser	407.67	406.88	4.32	18.29	0.15	0	0.56	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.63	0.00	Freispiegelabfluss
7272	FR38	FR39	Sauberwasser	416.63	414.08	28.08	9.08	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7273	FR39	FR40	Sauberwasser	414.08	411.21	27.47	10.45	0.15	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7274	F254	FRA60	Mischabwasser	388.41	388.05	21.6	1.67	0.35	173	0.73	0.88	Freispiegelabfluss	231	1.19	1.18	Abfluss unter Druck
7296	H168	H170	Mischabwasser	472.86	470.52	18.5	12.65	0.25	45	0.71	0.20	Freispiegelabfluss	67	7.83	0.30	Rückstau
7326	H165	H170	Mischabwasser	476.78	470.58	52.96	11.71	0.30	104	0.39	0.30	Freispiegelabfluss	154	6.33	0.45	Rückstau
7341	H444	Z1	Mischabwasser	445.8	445.63	15.05	1.13	1.25	3824	0.65	0.79	Freispiegelabfluss	4709	0.80	0.98	Freispiegelabfluss
7342	H104	H104a	Mischabwasser	495.99	492.25	27.69	13.51	0.30	212	0.56	0.57	Freispiegelabfluss	262	0.64	0.71	Freispiegelabfluss
7343	H104a	H107	Mischabwasser	492.25	485.02	53.54	13.50	0.30	225	0.56	0.61	Freispiegelabfluss	280	0.65	0.76	Freispiegelabfluss
7347	H83	H84	Mischabwasser	476.97	474.39	48.88	5.28	0.30	73	0.39	0.32	Freispiegelabfluss	102	0.47	0.44	Freispiegelabfluss
7352	HR53e	HR53g	Sauberwasser	471.65	469.76	39.45	4.79	0.80	1000	2.89	0.33	Rückstau	1000	2.97	0.33	Rückstau
7353	FR10	FR204	Sauberwasser	440.73	422.15	135.43	13.72	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7354	FR204	FR29	Sauberwasser	422.15	421.39	8.17	9.30	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7355	H50a	H50b	Mischabwasser	476.77	475.4	27.6	4.96	0.30	142	0.65	0.63	Freispiegelabfluss	188	0.84	0.84	Freispiegelabfluss
7356	HR383	HR382	Sauberwasser	454.27	453.1	22.61	5.17	0.25	3	0.10	0.02	Freispiegelabfluss	44	8.32	0.31	Rückstau
7357	HR354	H354	Sauberwasser	469.84	469.81	2.07	1.45	0.25	24	4.42	0.70	Rückstau	24	4.84	0.70	Rückstau
7358	H147	H147a	Mischabwasser	474.19	471.37	32.29	8.73	0.25	118	0.60	0.65	Freispiegelabfluss	134	0.65	0.73	Freispiegelabfluss
7368	F112	F113	Mischabwasser	404.02	403.72	21.87	1.37	0.30	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
7383	H212	H130	Mischabwasser	455.11	454.75	13.28	2.71	0.30	32	0.30	0.19	Freispiegelabfluss	37	0.32	0.22	Freispiegelabfluss
7384	H186	H187	Mischabwasser	473.25	467.49	59.56	9.67	0.70	117	0.17	0.04	Freispiegelabfluss	132	0.19	0.04	Freispiegelabfluss
7406	H148e	H148f	Mischabwasser	461.26	461.11	5.54	2.71	0.50	249	0.69	0.52	Freispiegelabfluss	284	0.74	0.59	Freispiegelabfluss
7407	H148f	H148g	Mischabwasser	461.11	461.06	1.77	2.82	0.50	248	0.69	0.89	Freispiegelabfluss	284	0.74	1.02	nicht definiert *
7408	H129	H130	Mischabwasser	454.47	454.1	9.26	4.00	0.80	1177	0.52	0.44	Freispiegelabfluss	1441	0.68	0.54	Freispiegelabfluss
7463	H330a	H330c R	Sauberwasser	470.5	470.31	16.24	1.17	0.25	15	8.69	0.22	Rückstau	15	8.87	0.23	Rückstau

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
7464	H330c	H333c R	Sauberwasser	470.31	469.66	34.64	1.88	0.30	20	9.40	0.14	Rückstau	24	9.56	0.17	Rückstau
7465	H330c	H333c	Schmutzabwasser	470.02	469.66	34.55	1.04	0.30	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.02	0.00	Freispiegelabfluss
7466	H330a	H330c	Schmutzabwasser	470.22	470.02	16.51	1.21	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7470	HR385c	HR385d	Sauberwasser	459.45	458.65	24.3	3.29	0.25	6	0.37	0.05	Freispiegelabfluss	8	0.38	0.07	Freispiegelabfluss
7471	HS385d	HS385b	Schmutzabwasser	458.27	457.61	20.6	3.20	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7472	HR385d	HR385b	Sauberwasser	458.65	457.97	20.49	3.32	0.25	34	0.37	0.30	Freispiegelabfluss	36	0.39	0.32	Freispiegelabfluss
7473	HS385b	HS385a	Schmutzabwasser	457.56	456.52	27.29	3.81	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7474	HR385b	HR385a	Sauberwasser	457.92	456.89	27.82	3.70	0.25	39	0.39	0.32	Freispiegelabfluss	44	0.42	0.37	Freispiegelabfluss
7475	HS385a	HS385	Schmutzabwasser	456.52	455.26	22.37	5.63	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7476	HR385a	HR385	Sauberwasser	456.89	455.58	21.71	6.03	0.25	40	0.35	0.26	Freispiegelabfluss	49	0.39	0.32	Freispiegelabfluss
7477	HS385	HS386	Schmutzabwasser	455.06	454.51	3.13	17.57	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7478	HR29	HR30	Sauberwasser	489.36	488.25	111.67	0.99	0.50	93	0.34	0.24	Freispiegelabfluss	93	0.34	0.24	Freispiegelabfluss
7479	HR30	HR31	Sauberwasser	488.25	487.24	90.83	1.11	0.50	102	0.34	0.25	Freispiegelabfluss	102	0.34	0.25	Freispiegelabfluss
7481	H1752	H1753	Mischabwasser	482.98	482.57	13.43	3.05	0.20	7	0.22	0.11	Freispiegelabfluss	7	0.22	0.11	Freispiegelabfluss
7528	H390	H391	Schmutzabwasser	484.99	481.8	50.62	6.30	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7531	FR53	FR54	Sauberwasser	445.16	443.9	63.79	1.98	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7532	FR54	FR55	Sauberwasser	443.9	441.17	58.96	4.63	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7533	FR55	FR10	Sauberwasser	441.17	440.98	4.08	4.66	0.20	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7534	FR5	FR6	Sauberwasser	470.18	467.87	41.78	5.53	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7601	FR106	FR107	Sauberwasser	402.73	402.42	12.02	2.58	0.70	706	1.71	0.45	Rückstau	795	2.45	0.51	Rückstau
7602	FR107	FR108	Sauberwasser	402.02	401.36	18.7	3.53	0.40	705	4.00	1.73	Abfluss unter Druck	795	5.29	1.95	Abfluss unter Druck
7604	H182a	H443	Mischabwasser	449.49	449.07	6.15	6.83	0.50	315	0.43	0.39	Freispiegelabfluss	319	0.44	0.40	Freispiegelabfluss
7605	H207	H208	Mischabwasser	464.99	463.75	60.15	2.06	0.25	12	0.44	0.13	Freispiegelabfluss	12	0.46	0.14	Freispiegelabfluss
7609	H163b	H164	Mischabwasser	486.94	483.14	27.78	13.68	0.30	61	0.34	0.16	Freispiegelabfluss	108	0.45	0.29	Freispiegelabfluss
7610	H164	H165	Mischabwasser	483.14	476.78	54.19	11.74	0.30	86	0.37	0.25	Freispiegelabfluss	132	0.59	0.38	Freispiegelabfluss
7630	HR28	HR29	Sauberwasser	492.25	490.23	52.93	3.82	0.20	82	5.36	1.23	Abfluss unter Druck	82	5.36	1.23	Abfluss unter Druck
7633	HR324b	HR3224a	Sauberwasser	465.9	465.37	27.35	1.94	0.25	16	0.29	0.18	Freispiegelabfluss	23	0.35	0.27	Freispiegelabfluss
7634	FR37	FRA41	Sauberwasser	383.79	382.58	10.68	11.33	0.25	0	1.16	0.00	Rückstau	0	1.53	0.00	Rückstau
7649	HR21	HR22	Sauberwasser	526.4	525.83	21.25	2.68	0.20	13	0.43	0.23	Freispiegelabfluss	13	0.43	0.23	Freispiegelabfluss
7650	HR22	HR23	Sauberwasser	525.83	522.24	98.81	3.63	0.20	26	0.52	0.40	Freispiegelabfluss	26	0.52	0.40	Freispiegelabfluss
7651	HR23	HR24	Sauberwasser	522.24	516.88	108.2	4.95	0.20	41	0.61	0.54	Freispiegelabfluss	41	0.61	0.54	Freispiegelabfluss
7652	HR24	HR25	Sauberwasser	516.88	511.19	109.8	5.18	0.20	55	0.63	0.71	Freispiegelabfluss	55	0.63	0.71	Freispiegelabfluss
7653	HR25	HR26	Sauberwasser	511.19	510.01	23.02	5.13	0.20	55	0.71	0.71	Freispiegelabfluss	55	0.71	0.71	Freispiegelabfluss
7654	HR26	HR27	Sauberwasser	510.01	501.61	142.93	5.88	0.20	72	5.11	0.87	Rückstau	72	5.12	0.87	Rückstau
7658	H60	H61	Mischabwasser	494.81	491.46	38.7	8.66	0.25	25	0.35	0.13	Freispiegelabfluss	30	0.38	0.16	Freispiegelabfluss
7659	H61	H62	Mischabwasser	491.46	487.62	40.1	9.58	0.25	50	0.38	0.26	Freispiegelabfluss	59	0.42	0.31	Freispiegelabfluss
7660	H62	H87	Mischabwasser	487.62	486.86	10.3	7.38	0.25	54	0.39	0.32	Freispiegelabfluss	64	0.43	0.38	Freispiegelabfluss
7661	FR8	FR9	Sauberwasser	459.47	453.94	45.89	12.05	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7662	FR11	FR12	Sauberwasser	453.63	446.16	51.23	14.58	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7663	FR12	FR13	Sauberwasser	446.16	444.88	16.72	7.66	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7664	FR14a	FR15	Sauberwasser	455.88	452.62	32.36	10.07	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7665	FR15	FR16	Sauberwasser	452.57	446.79	52.29	11.05	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7666	FR16	FR13	Sauberwasser	446.74	444.94	22.82	7.89	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7669	HR113	HR114	Sauberwasser	460.78	460.6	21.24	0.85	0.70	155	0.52	0.17	Freispiegelabfluss	265	0.60	0.30	Freispiegelabfluss
7670	HR112	HR113	Sauberwasser	461.17	460.95	25.43	0.87	0.70	155	0.28	0.17	Freispiegelabfluss	265	0.37	0.30	Freispiegelabfluss
7671	HRA1	HRA2	Sauberwasser	460.14	459.95	2.85	6.67	0.60	1135	1.09	1.29	Abfluss unter Druck	1157	1.19	1.31	Abfluss unter Druck
7707	H351	H352	Schmutzabwasser	470.53	470.24	30.38	0.95	0.25	17	2.91	0.29	Rückstau	16	3.34	0.27	Rückstau
7708	H352	H353 R	Sauberwasser	470.7	470.35	29.2	1.20	0.30	6	1.90	0.05	Rückstau	9	2.25	0.08	Rückstau
7709	H352	H353	Schmutzabwasser	470.19	469.85	29.21	1.16	0.25	17	4.40	0.25	Rückstau	16	4.82	0.24	Rückstau
7710	H353	HR354	Sauberwasser	470.32	469.84	40.02	1.20	0.35	10	3.08	0.06	Rückstau	10	3.38	0.06	Rückstau
7738	HS324a	HS324	Schmutzabwasser	464.79	463.36	20.95	6.83	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7739	HR3224a	HR324	Sauberwasser	465.37	463.76	21.5	7.49	0.40	22	0.13	0.04	Freispiegelabfluss	30	0.15	0.05	Freispiegelabfluss
7740	HS354	H354	Schmutzabwasser	469.41	469.39	2.37	0.84	0.25	38	6.12	1.36	Abfluss unter Druck	38	6.52	1.36	Abfluss unter Druck
7742	H291	H148a	Mischabwasser	467.22	466.67	6.51	8.45	0.20	5	0.18	0.07	Freispiegelabfluss	5	0.18	0.07	Freispiegelabfluss
7743	H148a	H148b	Mischabwasser	466.11	464.8	9.58	13.67	0.50	235	0.35	0.16	Freispiegelabfluss	267	0.38	0.19	Freispiegelabfluss
7744	H148b	H148c	Mischabwasser	464.8	463.1	25.34	6.71	0.50	250	0.43	0.25	Freispiegelabfluss	283	0.47	0.28	Freispiegelabfluss
7745	H148c	H148d	Mischabwasser	463.1	462.29	27.95	2.90	0.50	250	0.48	0.37	Freispiegelabfluss	284	0.52	0.42	Freispiegelabfluss
7766	H463	H436	Mischabwasser	456.64	456.39	7.3	3.42	0.30	72	1.62	0.45	Rückstau	92	1.85	0.57	Rückstau

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Haltungs- bezeichnung	Schacht oben	Schacht unten	Entwässerungs- system	Zulaufkote	Ablaufkote	Haltungs- länge	Gefälle	Durchmesser	IST-Zustand *				Prognose-Zustand **			
									Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime	Q _{max}	H _{max} /D	Q _{max} /Q _{voll}	Regime
				[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[%]	[m]	[l/s]	[-]	[-]		[l/s]	[-]	[-]	
7767	HRA3	HRA4	Sauberwasser	457.97	456.29	51.66	3.25	0.70	1537	0.75	0.88	Freispiegelabfluss	1663	0.80	0.95	Freispiegelabfluss
7768	HRA4	HRA5	Sauberwasser	456.29	453.77	80.03	3.15	0.70	1536	0.75	0.90	Freispiegelabfluss	1664	0.80	0.97	Freispiegelabfluss
7769	HRA5	HRA6	Sauberwasser	453.77	451.32	81.66	3.00	0.80	1729	0.64	0.72	Freispiegelabfluss	1916	0.70	0.80	Freispiegelabfluss
7770	HS331	HS333	Schmutzabwasser	474	472.44	34.73	4.49	0.25	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7771	HR331	HR333	Sauberwasser	473.98	472.4	35.07	4.51	0.25	233	27.92	1.77	Abfluss unter Druck	233	27.95	1.77	Abfluss unter Druck
7772	H434	H435	Mischabwasser	458.61	457.92	52.58	1.31	0.90	1677	0.67	0.78	Freispiegelabfluss	2012	0.77	0.93	Freispiegelabfluss
7773	HR53d	H53b	Sauberwasser	469.32	469.28	1.94	2.06	0.50	1024	5.40	4.11	Abfluss unter Druck	1029	5.52	4.13	Abfluss unter Druck
7803	H105	H106	Mischabwasser	489.62	487.05	49.22	5.22	0.25	29	0.47	0.21	Freispiegelabfluss	36	0.52	0.25	Freispiegelabfluss
7804	HS378	HS379a	Schmutzabwasser	457.14	454.02	43.33	7.20	0.30	74	0.52	0.27	Freispiegelabfluss	92	0.60	0.34	Freispiegelabfluss
7805	H375a	HS374	Mischabwasser	461.41	459.61	2.72	66.18	0.30	12	0.11	0.03	Freispiegelabfluss	16	0.13	0.04	Freispiegelabfluss
7813	H393	H394	Schmutzabwasser	467.59	466.79	7.8	10.26	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7814	H393	H394_R	Sauberwasser	467.57	466.8	7.96	9.67	0.25	66	0.50	0.38	Freispiegelabfluss	66	0.50	0.38	Freispiegelabfluss
7837	FRA44	FR112a	Sauberwasser	381.84	380.49	2.55	52.94	0.60	394	0.37	0.17	Freispiegelabfluss	578	0.45	0.25	Freispiegelabfluss
7838	FR112	FR112a	Sauberwasser	381.06	380.49	41.97	1.36	1.80	63	0.12	0.00	Freispiegelabfluss	73	0.15	0.01	Freispiegelabfluss
7839	FR112a	FR113	Sauberwasser	380.49	379.48	76.12	1.33	1.80	449	0.13	0.03	Freispiegelabfluss	646	0.15	0.05	Freispiegelabfluss
7840	H173	H174	Mischabwasser	463.51	462.3	8.66	13.97	0.30	172	5.42	0.49	Rückstau	193	8.12	0.55	Rückstau
7843	FR4b	FR4c	Sauberwasser	451.92	441.03	64.76	16.82	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss
7844	FR4c	FR28	Sauberwasser	441.03	417.01	143.31	16.76	0.16	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss	0	0.01	0.00	Freispiegelabfluss

* Q_{max}/Q_{voll} wird softwarebedingt nicht korrekt berechnet, da die Haltungen eine Länge < 5m aufweisen.

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
FR110	Sauberwasser	383.54	387.70	4.16	383.54	-4.16	383.54	-4.16
FRA40	Mischabwasser	383.01	384.84	1.83	383.49	-1.35	383.53	-1.31
FR105	Sauberwasser	403.65	405.84	2.19	404.09	-1.75	404.43	-1.41
F60	Mischabwasser	392.59	393.53	0.94	392.75	-0.78	392.76	-0.77
F61	Mischabwasser	391.25	396.46	5.21	391.42	-5.04	391.43	-5.03
FRA60	Mischabwasser	388.00	389.78	1.78	388.17	-1.61	388.19	-1.59
FR112	Sauberwasser	381.06	386.76	5.70	381.16	-5.60	381.18	-5.58
FR113	Sauberwasser	379.48	385.32	5.84	379.71	-5.61	379.75	-5.57
FR81	Sauberwasser	418.03	421.03	3.00	418.53	-2.50	418.53	-2.50
FR82	Sauberwasser	414.70	417.50	2.80	415.21	-2.29	415.21	-2.29
FR83	Sauberwasser	410.75	413.48	2.73	411.29	-2.19	411.29	-2.19
FR84	Sauberwasser	410.05	413.60	3.55	410.63	-2.97	410.63	-2.97
FR85	Sauberwasser	407.65	411.20	3.55	408.25	-2.95	408.25	-2.95
FR87	Sauberwasser	405.76	409.33	3.57	406.47	-2.86	406.47	-2.86
FR88	Sauberwasser	404.46	408.06	3.60	405.46	-2.60	405.46	-2.60
HS140b	Schmutzabwasser	463.68	465.17	1.49	463.75	-1.42	463.75	-1.42
FR89	Sauberwasser	404.38	408.11	3.73	405.37	-2.74	405.37	-2.74
FR90	Sauberwasser	403.45	406.15	2.70	404.54	-1.61	404.54	-1.61
FR91	Sauberwasser	401.99	405.11	3.12	402.67	-2.44	402.67	-2.44
FR63	Sauberwasser	405.29	407.69	2.40	405.92	-1.77	406.77	-0.92
H223	Mischabwasser	465.26	467.42	2.16	465.52	-1.90	465.57	-1.85
H431	Mischabwasser	460.17	462.96	2.79	460.73	-2.23	460.82	-2.14
HR106	Sauberwasser	465.55	467.33	1.78	465.64	-1.69	465.71	-1.62
H205	Mischabwasser	460.38	463.86	3.48	460.62	-3.24	460.65	-3.21
H432	Mischabwasser	459.55	462.60	3.05	460.12	-2.48	460.22	-2.38
H434	Mischabwasser	458.61	461.60	2.99	459.21	-2.39	459.30	-2.30
H435	Mischabwasser	457.74	460.17	2.43	458.17	-2.00	458.22	-1.95
H204	Mischabwasser	462.46	464.41	1.95	462.55	-1.86	462.56	-1.85
H130	Mischabwasser	454.04	457.77	3.73	454.52	-3.25	454.64	-3.13
H439	Mischabwasser	452.36	455.90	3.54	453.08	-2.82	453.21	-2.69
H442	Mischabwasser	449.04	452.35	3.31	449.57	-2.78	449.64	-2.71
H184	Mischabwasser	479.89	482.06	2.17	479.97	-2.09	479.97	-2.09
H185	Mischabwasser	479.14	481.04	1.90	479.22	-1.82	479.23	-1.81
H186	Mischabwasser	473.25	475.25	2.00	473.35	-1.90	473.35	-1.90
H188	Mischabwasser	461.29	463.66	2.37	461.44	-2.22	461.45	-2.21
H190	Mischabwasser	456.87	459.07	2.20	457.11	-1.96	457.13	-1.94
HRA40	Mischabwasser	456.46	458.36	1.90	456.97	-1.39	456.99	-1.37
HRA41	Sauberwasser	455.89	458.13	2.24	456.07	-2.06	456.09	-2.04
HRA43	Sauberwasser	452.96	456.43	3.47	453.05	-3.38	453.06	-3.37
H59	Mischabwasser	463.94	465.92	1.98	464.59	-1.33	464.75	-1.17
HRA1	Mischabwasser	459.25	462.36	3.11	460.80	-1.56	460.85	-1.51
HRA2	Sauberwasser	459.95	462.20	2.25	460.48	-1.72	460.53	-1.67
HR53d	Sauberwasser	469.32	471.22	1.90	472.02	0.80	472.08	0.86
H53a	Mischabwasser	468.55	470.57	2.02	469.73	-0.84	469.87	-0.70
H57	Mischabwasser	465.07	467.02	1.95	466.02	-1.00	466.20	-0.82
H58	Mischabwasser	464.34	466.10	1.76	464.94	-1.16	465.11	-0.99
HR52	Sauberwasser	482.91	485.46	2.55	483.31	-2.15	483.31	-2.15
HR54	Sauberwasser	474.48	476.44	1.96	474.89	-1.55	474.89	-1.55
HR55	Sauberwasser	469.75	471.52	1.77	470.17	-1.35	470.17	-1.35
HR56	Sauberwasser	465.37	467.57	2.20	465.77	-1.80	465.78	-1.79
HR57	Sauberwasser	464.69	466.31	1.62	465.11	-1.20	465.11	-1.20
HR58	Sauberwasser	459.99	461.69	1.70	460.44	-1.25	460.45	-1.24
HR59	Sauberwasser	459.47	461.36	1.89	459.92	-1.44	459.92	-1.44
HR60	Sauberwasser	455.85	457.89	2.04	456.11	-1.78	456.11	-1.78
HRA7	Sauberwasser	449.54	452.30	2.76	449.98	-2.32	450.02	-2.28
H444	Mischabwasser	445.80	449.35	3.55	446.61	-2.74	446.79	-2.56
HRA10	Sauberwasser	445.86	448.12	2.26	446.36	-1.76	446.41	-1.71
FR114	Sauberwasser	378.64	382.68	4.04	378.89	-3.79	378.93	-3.75
HR108	Sauberwasser	463.17	465.01	1.84	463.33	-1.68	463.40	-1.61
F155	Mischabwasser	463.57	465.35	1.78	463.71	-1.64	463.74	-1.61
F112	Mischabwasser	404.02	406.45	2.43	404.02	-2.43	404.02	-2.43
H141	Mischabwasser	481.29	483.43	2.14	481.36	-2.07	481.37	-2.06
H141a	Mischabwasser	479.45	481.78	2.33	479.55	-2.23	479.56	-2.22
H142	Mischabwasser	476.26	478.93	2.67	476.40	-2.53	476.41	-2.52
H146	Mischabwasser	474.27	476.58	2.31	474.41	-2.17	474.42	-2.16
H140	Mischabwasser	482.14	484.66	2.52	482.21	-2.45	482.21	-2.45
H105	Mischabwasser	489.62	491.25	1.63	489.70	-1.55	489.71	-1.54
H154	Mischabwasser	491.15	493.23	2.08	491.26	-1.97	491.31	-1.92
H128	Mischabwasser	455.62	458.37	2.75	456.11	-2.26	456.18	-2.19
H127	Mischabwasser	455.96	458.89	2.93	456.44	-2.45	456.51	-2.38
HS378	Schmutzabwasser	457.14	459.79	2.65	457.25	-2.54	457.27	-2.52
HS374	Mischabwasser	459.44	463.51	4.07	459.56	-3.95	459.57	-3.94
HS373b	Schmutzabwasser	464.57	467.37	2.80	464.57	-2.80	464.57	-2.80
HR34	Sauberwasser	483.86	486.14	2.28	484.01	-2.13	484.01	-2.13
H59a	Mischabwasser	461.98	464.08	2.10	462.75	-1.33	462.87	-1.21
HR51	Sauberwasser	483.05	485.98	2.93	483.63	-2.35	483.64	-2.34
H354	Schmutzabwasser	469.34	471.51	2.17	470.92	-0.59	471.02	-0.49
H355	Mischabwasser	469.24	471.06	1.82	470.91	-0.15	471.01	-0.05
HR53	Sauberwasser	478.79	480.71	1.92	479.20	-1.51	479.20	-1.51

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
F263	Mischabwasser	383.26	386.35	3.09	383.70	-2.65	383.78	-2.57
F264	Mischabwasser	382.60	384.00	1.40	383.29	-0.71	383.34	-0.66
F264a	Mischabwasser	381.40	384.54	3.14	383.00	-1.54	383.06	-1.48
F315	Mischabwasser	392.35	393.99	1.64	392.53	-1.46	392.58	-1.41
F261	Mischabwasser	385.39	387.52	2.13	385.65	-1.87	386.02	-1.50
F202	Mischabwasser	426.19	427.47	1.28	426.26	-1.21	426.28	-1.19
F203	Mischabwasser	423.10	424.65	1.55	423.16	-1.49	423.18	-1.47
F310	Mischabwasser	419.09	421.04	1.95	419.28	-1.76	419.36	-1.68
F311	Mischabwasser	411.00	412.91	1.91	411.19	-1.72	411.60	-1.31
F312	Mischabwasser	404.18	405.93	1.75	404.35	-1.58	404.39	-1.47
F313	Mischabwasser	399.24	400.99	1.75	399.44	-1.55	399.49	-1.50
F314	Mischabwasser	396.65	398.28	1.63	396.87	-1.41	396.92	-1.36
F220	Mischabwasser	412.36	414.43	2.07	412.45	-1.98	412.47	-1.96
F258	Mischabwasser	386.19	389.88	3.69	386.44	-3.44	386.47	-3.41
F259	Mischabwasser	385.91	389.24	3.33	386.15	-3.09	386.19	-3.05
F260	Mischabwasser	385.57	388.44	2.87	385.76	-2.68	385.79	-2.65
F262	Mischabwasser	384.71	387.44	2.73	385.00	-2.44	385.07	-2.37
F164a	Mischabwasser	453.58	455.24	1.66	453.67	-1.57	453.70	-1.54
F90	Mischabwasser	437.18	438.90	1.72	437.24	-1.66	437.27	-1.63
F91	Mischabwasser	436.12	437.96	1.84	436.18	-1.78	436.20	-1.76
F92	Mischabwasser	431.50	433.26	1.76	431.58	-1.68	431.59	-1.67
F93	Mischabwasser	429.27	431.06	1.79	429.34	-1.72	429.36	-1.70
F171	Mischabwasser	427.57	430.35	2.78	427.74	-2.61	427.76	-2.59
F170	Mischabwasser	429.12	430.92	1.80	429.28	-1.64	429.30	-1.62
F169	Mischabwasser	434.44	436.24	1.80	434.57	-1.67	434.59	-1.65
F168	Mischabwasser	439.25	441.40	2.15	439.39	-2.01	439.41	-1.99
F172	Mischabwasser	423.18	425.33	2.15	423.35	-1.98	423.37	-1.96
F173	Mischabwasser	416.33	418.67	2.34	416.56	-2.11	416.60	-2.07
F174	Mischabwasser	415.58	418.06	2.48	415.87	-2.19	415.92	-2.14
FR40	Sauberwasser	411.21	415.06	3.85	411.21	-3.85	411.21	-3.85
FR22	Sauberwasser	435.55	436.77	1.22	435.55	-1.22	435.55	-1.22
FR23	Sauberwasser	428.97	430.46	1.49	428.97	-1.49	428.97	-1.49
FS111b	Schmutzabwasser	405.18	409.40	4.22	405.18	-4.22	405.18	-4.22
FR70	Sauberwasser	405.70	409.40	3.70	405.88	-3.52	406.85	-2.55
FR71	Sauberwasser	405.16	406.46	1.30	405.78	-0.68	406.64	0.18
FR65	Sauberwasser	404.98	406.46	1.48	405.75	-0.71	406.50	0.04
FR106	Sauberwasser	402.73	405.23	2.50	403.69	-1.54	404.22	-1.01
FR107	Sauberwasser	402.02	405.35	3.33	403.62	-1.73	404.14	-1.21
F175	Mischabwasser	415.14	418.46	3.32	415.43	-3.03	415.49	-2.97
F100	Mischabwasser	419.59	421.01	1.42	419.67	-1.34	419.66	-1.35
F101	Mischabwasser	418.40	420.17	1.77	418.49	-1.68	418.48	-1.69
F102	Mischabwasser	416.33	417.98	1.65	416.46	-1.52	416.45	-1.53
F11	Mischabwasser	421.01	422.29	1.28	421.11	-1.18	421.13	-1.16
F12	Mischabwasser	420.14	422.34	2.20	420.21	-2.13	420.23	-2.11
F10	Mischabwasser	420.75	422.34	1.59	420.81	-1.53	420.82	-1.52
F1	Mischabwasser	418.97	421.28	2.31	419.02	-2.26	419.04	-2.24
F2	Mischabwasser	408.03	410.98	2.95	408.10	-2.88	408.13	-2.85
F53	Mischabwasser	400.75	402.20	1.45	400.75	-1.45	400.75	-1.45
F53a	Mischabwasser	400.33	403.05	2.72	400.33	-2.72	400.33	-2.72
F53b	Mischabwasser	399.70	401.92	2.22	399.70	-2.22	399.70	-2.22
F53c	Mischabwasser	398.70	401.30	2.60	398.70	-2.60	398.70	-2.60
F53d	Mischabwasser	396.66	399.68	3.02	396.70	-2.98	396.70	-2.98
F54	Mischabwasser	396.65	399.47	2.82	396.70	-2.77	396.70	-2.77
F54e	Mischabwasser	402.50	405.32	2.82	402.50	-2.82	402.50	-2.82
F54d	Mischabwasser	400.69	402.25	1.56	400.69	-1.56	400.69	-1.56
F54c	Mischabwasser	400.13	402.04	1.91	400.13	-1.91	400.13	-1.91
F54b	Mischabwasser	399.10	401.20	2.10	399.10	-2.10	399.10	-2.10
F54a	Mischabwasser	397.06	399.18	2.12	397.06	-2.12	397.06	-2.12
F55	Mischabwasser	395.88	398.78	2.90	395.94	-2.84	395.94	-2.84
F56	Mischabwasser	395.27	397.30	2.03	395.37	-1.93	395.37	-1.93
F57	Mischabwasser	394.41	397.30	2.89	394.53	-2.77	394.54	-2.76
F58	Mischabwasser	393.47	396.17	2.70	393.60	-2.57	393.61	-2.56
F59	Mischabwasser	392.95	395.00	2.05	393.13	-1.87	393.14	-1.86
F59a	Mischabwasser	396.14	397.87	1.73	396.17	-1.70	396.17	-1.70
F62	Mischabwasser	390.67	392.07	1.40	390.81	-1.26	390.83	-1.24
F63	Mischabwasser	390.40	392.75	2.35	390.61	-2.14	390.63	-2.12
F63a	Mischabwasser	390.29	392.81	2.52	390.58	-2.23	390.60	-2.21
F210	Sauberwasser	426.27	428.41	2.14	426.27	-2.14	426.33	-2.08
F211	Mischabwasser	425.06	426.97	1.91	425.14	-1.83	425.17	-1.80
F212	Mischabwasser	424.32	426.13	1.81	424.45	-1.68	424.51	-1.62
F213	Mischabwasser	422.91	424.33	1.42	423.08	-1.25	423.47	-0.86
F214	Mischabwasser	422.51	424.20	1.69	422.72	-1.48	423.06	-1.14
F309	Mischabwasser	422.19	424.67	2.48	422.37	-2.30	422.41	-2.26
F150	Mischabwasser	479.88	482.03	2.15	479.96	-2.07	479.96	-2.07
F151	Mischabwasser	474.69	476.73	2.04	474.79	-1.94	474.80	-1.93
F152	Mischabwasser	468.11	469.97	1.86	468.23	-1.74	468.24	-1.73
F153	Mischabwasser	464.22	466.00	1.78	464.36	-1.64	464.38	-1.62
F154a	Mischabwasser	464.16	465.96	1.80	464.22	-1.74	464.23	-1.73
F154	Mischabwasser	468.17	470.07	1.90	468.22	-1.85	468.22	-1.85

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
F155a	Mischabwasser	459.83	461.43	1.60	459.97	-1.46	460.00	-1.43
F300	Mischabwasser	458.62	460.20	1.58	458.75	-1.45	458.77	-1.43
F161	Mischabwasser	453.85	456.24	2.39	453.98	-2.26	454.00	-2.24
F165	Mischabwasser	451.77	454.55	2.78	451.92	-2.63	451.95	-2.60
F80	Mischabwasser	455.96	457.60	1.64	456.02	-1.58	456.03	-1.57
F81	Mischabwasser	450.17	451.79	1.62	450.25	-1.54	450.26	-1.53
F82	Mischabwasser	444.72	446.75	2.03	444.81	-1.94	444.82	-1.93
F83	Mischabwasser	443.94	446.88	2.94	444.03	-2.85	444.05	-2.83
F167	Mischabwasser	443.26	446.89	3.63	443.40	-3.49	443.42	-3.47
H377	Mischabwasser	461.17	463.57	2.40	461.25	-2.32	461.26	-2.31
H375a	Mischabwasser	461.41	463.51	2.10	461.44	-2.07	461.45	-2.06
HS379a	Schmutzabwasser	454.02	456.72	2.70	454.18	-2.54	454.20	-2.52
HS379	Schmutzabwasser	453.02	456.55	3.53	453.27	-3.28	453.36	-3.19
HS373a	Schmutzabwasser	461.24	463.99	2.75	461.24	-2.75	461.24	-2.75
HS373	Schmutzabwasser	460.13	463.11	2.98	460.14	-2.97	460.14	-2.97
HR373b	Sauberwasser	465.10	467.30	2.20	465.16	-2.14	465.19	-2.11
HR373a	Sauberwasser	461.74	463.92	2.18	461.82	-2.10	461.87	-2.05
HR373	Sauberwasser	460.66	463.13	2.47	460.94	-2.19	461.08	-2.05
HR374	Sauberwasser	459.98	463.48	3.50	460.17	-3.31	460.21	-3.27
HR378	Sauberwasser	457.69	459.84	2.15	457.88	-1.96	457.92	-1.92
HR379	Sauberwasser	454.75	457.07	2.32	454.94	-2.13	454.99	-2.08
HRA5	Sauberwasser	453.77	456.32	2.55	454.28	-2.04	454.32	-2.00
H372b	Schmutzabwasser	465.36	468.38	3.02	465.36	-3.02	465.36	-3.02
H372c	Schmutzabwasser	462.05	465.15	3.10	462.05	-3.10	462.05	-3.10
HS372	Schmutzabwasser	460.42	463.35	2.93	460.43	-2.92	460.43	-2.92
HR372	Sauberwasser	460.97	463.36	2.39	461.22	-2.14	461.30	-2.06
HS372a	Schmutzabwasser	460.61	463.57	2.96	460.62	-2.95	460.62	-2.95
HR372a	Sauberwasser	461.20	463.59	2.39	461.40	-2.19	461.44	-2.15
HR371	Sauberwasser	461.57	464.11	2.54	461.74	-2.37	461.76	-2.35
HS371	Schmutzabwasser	460.98	464.08	3.10	460.99	-3.09	460.99	-3.09
HS370	Schmutzabwasser	461.88	465.01	3.13	461.88	-3.13	461.88	-3.13
HR370	Sauberwasser	462.46	465.04	2.58	462.54	-2.50	462.55	-2.49
HS371b	Schmutzabwasser	468.81	471.69	2.88	468.81	-2.88	468.81	-2.88
HR371b	Sauberwasser	469.34	471.62	2.28	469.42	-2.20	469.43	-2.19
HS371a	Schmutzabwasser	464.90	467.65	2.75	464.90	-2.75	464.90	-2.75
HR371a	Sauberwasser	465.48	467.68	2.20	465.58	-2.10	465.59	-2.09
H187a	Mischabwasser	464.82	466.89	2.07	464.96	-1.93	464.97	-1.92
H192	Mischabwasser	456.30	457.67	1.37	456.40	-1.27	456.40	-1.27
H460	Mischabwasser	465.67	467.36	1.69	465.73	-1.63	465.75	-1.61
H461	Mischabwasser	461.49	463.92	2.43	461.57	-2.35	461.59	-2.33
H462	Mischabwasser	460.78	463.90	3.12	460.87	-3.03	460.89	-3.01
H463	Mischabwasser	456.64	459.48	2.84	456.92	-2.56	457.01	-2.47
HRA4	Sauberwasser	457.97	460.20	2.23	458.49	-1.71	458.53	-1.67
HRA4	Sauberwasser	456.29	458.92	2.63	456.81	-2.11	456.85	-2.07
HS331	Schmutzabwasser	474.00	477.62	3.62	474.00	-3.62	474.00	-3.62
HR331	Sauberwasser	473.98	477.55	3.57	480.96	3.41	480.97	3.42
HS333	Schmutzabwasser	472.44	475.57	3.13	472.44	-3.13	472.44	-3.13
HR333	Sauberwasser	472.40	475.50	3.10	476.23	0.73	476.24	0.74
HS326	Schmutzabwasser	461.13	462.98	1.85	461.14	-1.84	461.14	-1.84
H450	Mischabwasser	460.38	462.63	2.25	460.38	-2.25	460.38	-2.25
H451	Mischabwasser	460.18	462.53	2.35	460.18	-2.35	460.18	-2.35
H183b	Mischabwasser	486.95	489.10	2.15	486.98	-2.12	486.98	-2.12
HR31	Sauberwasser	487.24	489.09	1.85	487.38	-1.71	487.38	-1.71
H183a	Mischabwasser	486.31	488.21	1.90	486.37	-1.84	486.37	-1.84
HR32	Sauberwasser	486.36	488.26	1.90	486.50	-1.76	486.51	-1.75
HR33	Sauberwasser	484.85	486.86	2.01	484.98	-1.88	484.99	-1.87
H183	Mischabwasser	484.39	486.03	1.64	484.45	-1.58	484.46	-1.57
H184a	Mischabwasser	484.06	486.26	2.20	484.12	-2.14	484.12	-2.14
H362	Mischabwasser	490.73	495.18	4.45	490.78	-4.40	490.78	-4.40
H361	Mischabwasser	486.85	490.92	4.07	486.92	-4.00	486.92	-4.00
H360	Mischabwasser	483.02	486.90	3.88	483.12	-3.78	483.12	-3.78
H185a	Mischabwasser	481.55	483.61	2.06	481.65	-1.96	481.65	-1.96
H185b	Mischabwasser	479.77	481.71	1.94	479.91	-1.80	479.91	-1.80
H52	Mischabwasser	470.66	472.53	1.87	471.78	-0.75	472.02	-0.51
H53	Mischabwasser	469.33	471.29	1.96	471.59	0.30	471.69	0.40
H53b	Sauberwasser	469.14	471.09	1.95	471.56	0.47	471.64	0.55
H53c	Mischabwasser	469.09	471.03	1.94	470.91	-0.12	471.01	-0.02
H54	Mischabwasser	468.09	470.03	1.94	469.57	-0.46	469.72	-0.31
H54a	Mischabwasser	467.81	469.54	1.73	469.20	-0.34	469.35	-0.19
H55	Mischabwasser	467.62	469.44	1.82	469.07	-0.37	469.23	-0.21
H56	Mischabwasser	467.02	468.54	1.52	467.62	-0.92	467.80	-0.74
HRA8	Sauberwasser	448.89	451.29	2.40	449.52	-1.77	449.58	-1.71
HRA9	Sauberwasser	448.70	451.35	2.65	449.14	-2.21	449.18	-2.17
HRA11	Sauberwasser	445.51	447.85	2.34	445.99	-1.86	446.03	-1.82
HRA20	Sauberwasser	445.28	447.87	2.59	446.02	-1.85	446.13	-1.74
F166	Mischabwasser	445.19	447.54	2.35	445.32	-2.22	445.33	-2.21
F164b	Mischabwasser	452.23	453.87	1.64	452.30	-1.57	452.31	-1.56
F180	Mischabwasser	482.88	484.32	1.44	482.88	-1.44	482.88	-1.44
F181	Mischabwasser	479.63	480.88	1.25	479.63	-1.25	479.63	-1.25

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
F182	Mischabwasser	476.07	478.42	2.35	476.07	-2.35	476.07	-2.35
F183	Mischabwasser	472.45	473.63	1.18	472.45	-1.18	472.45	-1.18
F184	Mischabwasser	471.74	472.91	1.17	471.74	-1.17	471.74	-1.17
F185	Mischabwasser	468.79	470.38	1.59	468.82	-1.56	468.82	-1.56
F186	Mischabwasser	468.16	469.48	1.32	468.19	-1.29	468.19	-1.29
F162	Mischabwasser	467.15	468.80	1.65	467.20	-1.60	467.22	-1.58
F163	Mischabwasser	462.65	464.56	1.91	462.72	-1.84	462.74	-1.82
F164	Mischabwasser	458.33	459.86	1.53	458.41	-1.45	458.42	-1.44
F304	Mischabwasser	449.85	452.01	2.16	449.87	-2.14	449.89	-2.12
F305	Mischabwasser	440.40	442.26	1.86	440.46	-1.80	440.48	-1.78
F130	Mischabwasser	438.03	440.15	2.12	438.11	-2.04	438.13	-2.02
F130a	Mischabwasser	437.64	439.66	2.02	437.72	-1.94	437.74	-1.92
F131	Mischabwasser	435.39	437.35	1.96	435.46	-1.89	435.48	-1.87
F132	Mischabwasser	432.40	434.62	2.22	432.50	-2.12	432.53	-2.09
F133	Sauberwasser	427.80	429.93	2.13	427.91	-2.02	427.94	-1.99
F134	Mischabwasser	426.46	428.67	2.21	426.56	-2.11	426.59	-2.08
F135	Sauberwasser	424.99	427.05	2.06	425.08	-1.97	425.11	-1.94
F136	Mischabwasser	421.71	423.76	2.05	421.80	-1.96	421.83	-1.93
F137	Mischabwasser	418.00	420.27	2.27	418.09	-2.18	418.11	-2.16
F138	Mischabwasser	414.83	417.37	2.54	415.05	-2.32	415.09	-2.28
F138a	Mischabwasser	411.00	413.07	2.07	411.22	-1.85	411.27	-1.80
F139	Mischabwasser	408.74	410.41	1.67	408.97	-1.44	409.01	-1.40
F139a	Mischabwasser	403.79	406.29	2.50	404.03	-2.26	404.07	-2.22
F139b	Mischabwasser	402.35	405.17	2.82	402.64	-2.53	402.69	-2.48
F301	Mischabwasser	449.69	451.45	1.76	449.77	-1.68	449.79	-1.66
F302	Mischabwasser	444.15	446.44	2.29	444.24	-2.20	444.26	-2.18
F303	Sauberwasser	439.60	441.60	2.00	439.69	-1.91	439.71	-1.89
F306	Mischabwasser	438.79	440.75	1.96	438.87	-1.88	438.89	-1.86
F307	Mischabwasser	433.12	435.26	2.14	433.21	-2.05	433.23	-2.03
F308	Mischabwasser	429.41	431.71	2.30	429.52	-2.19	429.53	-2.18
F110	Mischabwasser	405.74	407.34	1.60	405.74	-1.60	405.74	-1.60
F110a	Mischabwasser	405.22	407.33	2.11	405.22	-2.11	405.22	-2.11
F113	Mischabwasser	403.72	406.46	2.74	403.72	-2.74	403.72	-2.74
F70	Mischabwasser	403.15	405.75	2.60	403.15	-2.60	403.15	-2.60
F71	Mischabwasser	402.83	405.39	2.56	402.83	-2.56	402.84	-2.55
FR37	Sauberwasser	383.79	385.02	1.23	383.79	-1.23	383.79	-1.23
FR36	Sauberwasser	384.65	386.17	1.52	384.65	-1.52	384.65	-1.52
FR35	Sauberwasser	386.34	387.56	1.22	386.34	-1.22	386.34	-1.22
FR34	Sauberwasser	392.24	393.61	1.37	392.24	-1.37	392.24	-1.37
FR30	Sauberwasser	413.30	414.90	1.60	413.30	-1.60	413.30	-1.60
F320	Mischabwasser	376.91	379.05	2.14	379.28	0.23	379.32	0.27
F321	Mischabwasser	376.49	379.31	2.82	379.28	-0.03	379.32	0.01
F316	Mischabwasser	386.67	387.86	1.19	386.75	-1.11	386.76	-1.10
F317	Mischabwasser	384.41	386.77	2.36	384.52	-2.25	384.53	-2.24
F318	Mischabwasser	380.52	382.97	2.45	380.69	-2.28	380.71	-2.26
F319	Mischabwasser	377.18	379.38	2.20	379.28	-0.10	379.32	-0.06
F30	Mischabwasser	413.64	415.42	1.78	413.64	-1.78	413.64	-1.78
F31	Mischabwasser	411.89	413.49	1.60	411.94	-1.55	411.95	-1.54
F32	Mischabwasser	408.29	409.83	1.54	408.35	-1.48	408.36	-1.47
F33	Mischabwasser	405.12	406.59	1.47	405.20	-1.39	405.22	-1.37
F250	Mischabwasser	398.03	399.36	1.33	398.08	-1.28	398.09	-1.27
F251	Mischabwasser	393.28	394.93	1.65	393.39	-1.54	393.41	-1.52
F221	Mischabwasser	411.01	412.96	1.95	411.09	-1.87	411.12	-1.84
F140	Mischabwasser	411.08	412.91	1.83	411.15	-1.76	411.16	-1.75
F141	Mischabwasser	408.48	410.39	1.91	408.56	-1.83	408.57	-1.82
F142	Mischabwasser	405.91	407.87	1.96	406.00	-1.87	406.01	-1.86
F143	Mischabwasser	401.62	403.59	1.97	401.71	-1.88	401.72	-1.87
F144	Mischabwasser	400.21	402.25	2.04	400.31	-1.94	400.32	-1.93
F145	Mischabwasser	397.51	399.55	2.04	397.62	-1.93	397.64	-1.91
F27	Mischabwasser	403.93	405.53	1.60	404.10	-1.43	404.33	-1.20
F43	Mischabwasser	398.20	399.55	1.35	398.47	-1.08	400.02	0.47
F44	Mischabwasser	390.27	391.81	1.54	391.50	-0.31	392.15	0.34
F45	Mischabwasser	385.28	386.89	1.61	387.05	0.16	387.33	0.44
F270	Mischabwasser	384.64	385.59	0.95	384.82	-0.77	384.82	-0.77
F271	Mischabwasser	383.51	385.25	1.74	383.85	-1.40	383.85	-1.40
F271a	Mischabwasser	383.18	384.57	1.39	383.33	-1.24	383.34	-1.23
F40	Sauberwasser	401.54	402.59	1.05	401.66	-0.93	402.52	-0.07
F41	Mischabwasser	400.60	401.90	1.30	400.71	-1.19	401.91	0.01
F20	Mischabwasser	421.07	422.18	1.11	421.15	-1.03	421.18	-1.00
F21	Mischabwasser	420.69	421.96	1.27	420.82	-1.14	420.85	-1.11
F22	Mischabwasser	420.00	421.65	1.65	420.17	-1.48	420.21	-1.44
F23	Mischabwasser	419.00	420.45	1.45	419.14	-1.31	419.17	-1.28
F24	Mischabwasser	415.61	417.20	1.59	415.73	-1.47	415.77	-1.43
F25	Mischabwasser	408.31	410.36	2.05	408.45	-1.91	408.49	-1.87
F26	Mischabwasser	405.12	406.42	1.30	405.26	-1.16	405.32	-1.10
F230	Mischabwasser	412.65	414.61	1.96	412.71	-1.90	412.71	-1.90
F231	Mischabwasser	410.29	412.15	1.86	410.39	-1.76	410.40	-1.75
F240	Mischabwasser	410.03	412.19	2.16	410.11	-2.08	410.12	-2.07
F241	Mischabwasser	398.47	399.90	1.43	398.58	-1.32	398.60	-1.30

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
F242	Mischabwasser	390.00	391.55	1.55	390.12	-1.43	390.14	-1.41
F254	Mischabwasser	388.41	390.66	2.25	388.66	-2.00	388.83	-1.83
F253	Mischabwasser	390.67	392.38	1.71	390.79	-1.59	390.82	-1.56
F255	Mischabwasser	387.47	390.38	2.91	387.64	-2.74	387.66	-2.72
F256	Mischabwasser	386.69	390.32	3.63	386.94	-3.38	386.98	-3.34
F257	Mischabwasser	386.60	390.12	3.52	386.84	-3.28	386.88	-3.24
FR33	Sauberwasser	395.78	397.09	1.31	395.78	-1.31	395.78	-1.31
FR32	Sauberwasser	400.30	401.73	1.43	400.30	-1.43	400.30	-1.43
FR31	Sauberwasser	406.85	408.35	1.50	406.85	-1.50	406.85	-1.50
FR29	Sauberwasser	421.03	422.87	1.84	421.32	-1.55	421.32	-1.55
F305a	Mischabwasser	443.15	444.72	1.57	443.20	-1.52	443.20	-1.52
FR5	Sauberwasser	470.18	471.03	0.85	470.18	-0.85	470.18	-0.85
FR6	Sauberwasser	467.82	468.95	1.13	467.82	-1.13	467.82	-1.13
FR7	Sauberwasser	464.37	465.56	1.19	464.37	-1.19	464.37	-1.19
FR8	Sauberwasser	459.47	460.67	1.20	459.47	-1.20	459.47	-1.20
FR9	Sauberwasser	453.94	454.92	0.98	453.94	-0.98	453.94	-0.98
FR11	Sauberwasser	453.63	454.73	1.10	453.63	-1.10	453.63	-1.10
FR12	Sauberwasser	446.16	447.73	1.57	446.16	-1.57	446.16	-1.57
FR13	Sauberwasser	444.88	446.48	1.60	444.88	-1.60	444.88	-1.60
FR14	Sauberwasser	457.07	459.30	2.23	457.79	-1.51	457.79	-1.51
FR14a	Sauberwasser	455.88	457.72	1.84	455.88	-1.84	455.88	-1.84
FR15	Sauberwasser	452.57	453.94	1.37	452.57	-1.37	452.57	-1.37
FR16	Sauberwasser	446.74	448.20	1.46	446.74	-1.46	446.74	-1.46
FR1	Sauberwasser	483.82	484.99	1.17	483.82	-1.17	483.82	-1.17
FR2	Sauberwasser	479.21	480.63	1.42	479.21	-1.42	479.21	-1.42
FR3	Sauberwasser	472.23	476.47	4.24	472.23	-4.24	472.23	-4.24
FR4	Sauberwasser	465.04	466.69	1.65	465.04	-1.65	465.04	-1.65
FR4a	Sauberwasser	464.16	465.76	1.60	464.16	-1.60	464.16	-1.60
FR17	Sauberwasser	438.67	441.20	2.53	438.67	-2.53	438.67	-2.53
FR18	Sauberwasser	437.59	438.64	1.05	437.59	-1.05	437.59	-1.05
FR19	Sauberwasser	435.80	436.76	0.96	435.80	-0.96	435.80	-0.96
FR20	Sauberwasser	429.94	430.80	0.86	429.94	-0.86	429.94	-0.86
FR21	Sauberwasser	427.24	428.10	0.86	427.24	-0.86	427.24	-0.86
FR24	Sauberwasser	419.56	421.10	1.54	420.26	-0.84	420.26	-0.84
FR25	Sauberwasser	420.20	421.07	0.87	420.20	-0.87	420.20	-0.87
FR26	Sauberwasser	418.87	420.68	1.81	419.76	-0.92	419.76	-0.92
FR27	Sauberwasser	417.75	418.83	1.08	417.75	-1.08	417.75	-1.08
FR28	Sauberwasser	416.93	418.03	1.10	416.93	-1.10	416.93	-1.10
FR41	Sauberwasser	412.01	413.75	1.74	412.01	-1.74	412.01	-1.74
FR42	Sauberwasser	410.24	412.03	1.79	410.24	-1.79	410.24	-1.79
FR44	Sauberwasser	405.58	407.65	2.07	405.59	-2.06	405.59	-2.06
FR45	Sauberwasser	412.91	414.61	1.70	412.91	-1.70	412.91	-1.70
FR46	Sauberwasser	411.91	413.74	1.83	411.91	-1.83	411.91	-1.83
FR47	Sauberwasser	409.83	411.54	1.71	409.83	-1.71	409.83	-1.71
FR48	Sauberwasser	407.67	409.22	1.55	407.67	-1.55	407.67	-1.55
FR111	Sauberwasser	382.60	387.69	5.09	382.65	-5.04	382.66	-5.03
FR38	Sauberwasser	416.63	417.40	0.77	416.63	-0.77	416.63	-0.77
FR39	Sauberwasser	414.08	415.07	0.99	414.08	-0.99	414.08	-0.99
FR101	Sauberwasser	407.56	409.90	2.34	408.09	-1.81	408.09	-1.81
FR102	Sauberwasser	407.44	409.80	2.36	407.73	-2.07	407.73	-2.07
FR104	Sauberwasser	404.68	406.42	1.74	405.00	-1.42	405.04	-1.38
FR60	Sauberwasser	409.51	410.07	0.56	409.51	-0.56	409.51	-0.56
FR61	Sauberwasser	409.12	410.17	1.05	409.12	-1.05	409.12	-1.05
FR62	Sauberwasser	406.70	407.98	1.28	406.70	-1.28	406.77	-1.21
FR64	Sauberwasser	405.26	407.39	2.13	405.92	-1.47	406.77	-0.62
FR44c	Sauberwasser	395.95	398.63	2.68	396.52	-2.11	396.52	-2.11
FR44d	Sauberwasser	389.26	391.36	2.10	389.26	-2.10	389.26	-2.10
H41	Mischabwasser	483.45	485.00	1.55	483.50	-1.50	483.51	-1.49
H42	Mischabwasser	479.86	481.45	1.59	479.93	-1.52	479.94	-1.51
H43	Mischabwasser	475.36	477.49	2.13	475.46	-2.03	475.48	-2.01
H44	Mischabwasser	474.09	475.96	1.87	474.23	-1.73	474.25	-1.71
H45	Mischabwasser	473.99	476.13	2.14	474.18	-1.95	474.20	-1.93
HR10	Sauberwasser	474.58	476.21	1.63	474.58	-1.63	474.58	-1.63
HR11	Sauberwasser	473.70	475.50	1.80	473.70	-1.80	473.70	-1.80
HR12	Sauberwasser	472.75	474.43	1.68	472.75	-1.68	472.75	-1.68
HR13	Sauberwasser	471.83	473.31	1.48	471.83	-1.48	471.83	-1.48
HR14	Sauberwasser	469.68	471.06	1.38	469.68	-1.38	469.68	-1.38
HR15	Sauberwasser	469.42	470.86	1.44	469.45	-1.41	469.45	-1.41
H4	Mischabwasser	491.36	493.94	2.58	491.51	-2.43	491.52	-2.42
H5	Mischabwasser	490.41	493.03	2.62	490.54	-2.49	490.55	-2.48
H4a	Mischabwasser	492.09	493.67	1.58	492.16	-1.51	492.16	-1.51
H8	Mischabwasser	486.83	488.86	2.03	486.98	-1.88	486.99	-1.87
H9	Mischabwasser	479.83	481.67	1.84	479.99	-1.68	480.01	-1.66
H16	Mischabwasser	475.05	476.16	1.11	475.19	-0.97	475.20	-0.96
H420	Mischabwasser	473.27	476.22	2.95	473.52	-2.70	473.55	-2.67
H421	Mischabwasser	471.34	475.11	3.77	471.59	-3.52	471.62	-3.49
H423	Mischabwasser	467.16	470.92	3.76	467.46	-3.46	467.50	-3.42
H10	Mischabwasser	482.10	484.03	1.93	482.19	-1.84	482.19	-1.84
H11	Mischabwasser	481.06	483.06	2.00	481.15	-1.91	481.16	-1.90

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
H100a	Mischabwasser	508.38	509.82	1.44	508.46	-1.36	508.47	-1.35
H100b	Mischabwasser	506.22	507.66	1.44	506.29	-1.37	506.30	-1.36
H100c	Mischabwasser	504.05	505.59	1.54	504.13	-1.46	504.15	-1.44
H100d	Mischabwasser	500.92	502.33	1.41	501.03	-1.30	501.06	-1.27
H143	Mischabwasser	474.47	476.70	2.23	474.63	-2.07	474.65	-2.05
H12	Mischabwasser	478.62	480.65	2.03	478.71	-1.94	478.72	-1.93
H13	Mischabwasser	473.20	475.14	1.94	473.30	-1.84	473.33	-1.81
H14	Mischabwasser	470.44	473.03	2.59	470.99	-2.04	471.67	-1.36
H15	Mischabwasser	469.54	471.00	1.46	469.68	-1.32	469.70	-1.30
H6	Mischabwasser	490.58	492.59	2.01	490.66	-1.93	490.67	-1.92
H6a	Mischabwasser	489.94	491.87	1.93	490.03	-1.84	490.04	-1.83
H7	Mischabwasser	488.55	490.24	1.69	488.64	-1.60	488.64	-1.60
H30	Mischabwasser	491.00	492.97	1.97	491.07	-1.90	491.08	-1.89
H29	Mischabwasser	489.33	491.35	2.02	489.42	-1.93	489.43	-1.92
H28	Mischabwasser	486.07	488.10	2.03	486.18	-1.92	486.19	-1.91
H27	Mischabwasser	482.77	484.81	2.04	482.85	-1.96	482.86	-1.95
H26	Mischabwasser	481.00	483.26	2.26	481.11	-2.15	481.13	-2.13
H25	Mischabwasser	476.65	478.58	1.93	476.77	-1.81	476.79	-1.79
H24	Mischabwasser	472.18	474.13	1.95	472.33	-1.80	472.40	-1.73
H1	Mischabwasser	495.92	498.75	2.83	496.04	-2.71	496.04	-2.71
H2	Mischabwasser	495.40	498.43	3.03	495.52	-2.91	495.53	-2.90
H3	Mischabwasser	493.84	496.88	3.04	493.97	-2.91	493.98	-2.90
H60	Mischabwasser	494.81	497.76	2.95	494.87	-2.89	494.88	-2.88
H61	Mischabwasser	491.46	494.39	2.93	491.55	-2.84	491.56	-2.83
H62	Mischabwasser	487.62	490.48	2.86	487.72	-2.76	487.73	-2.75
H87	Mischabwasser	486.55	489.68	3.13	486.68	-3.00	486.70	-2.98
H86	Mischabwasser	487.60	489.52	1.92	487.69	-1.83	487.71	-1.81
H71	Mischabwasser	483.31	485.89	2.58	483.35	-2.54	483.36	-2.53
H72	Mischabwasser	481.83	484.40	2.57	481.88	-2.52	481.89	-2.51
H73	Mischabwasser	480.39	483.43	3.04	480.47	-2.96	480.48	-2.95
H74	Mischabwasser	478.24	481.83	3.59	478.35	-3.48	478.36	-3.47
H75	Mischabwasser	477.00	480.57	3.57	477.14	-3.43	477.16	-3.41
H76	Mischabwasser	475.76	479.31	3.55	475.91	-3.40	475.92	-3.39
H77	Mischabwasser	475.20	477.58	2.38	475.35	-2.23	475.37	-2.21
H220	Mischabwasser	474.61	477.00	2.39	474.79	-2.21	474.82	-2.18
H80	Mischabwasser	486.08	488.05	1.97	486.13	-1.92	486.14	-1.91
H81	Mischabwasser	483.39	485.33	1.94	483.46	-1.87	483.48	-1.85
H82	Mischabwasser	479.96	481.96	2.00	480.05	-1.91	480.08	-1.88
H83	Mischabwasser	476.97	478.98	2.01	477.09	-1.89	477.11	-1.87
H84	Mischabwasser	474.39	476.30	1.91	474.51	-1.79	474.53	-1.77
H85	Mischabwasser	470.29	472.31	2.02	470.43	-1.88	470.45	-1.86
H222	Mischabwasser	469.56	471.28	1.72	469.75	-1.53	469.80	-1.48
H88	Mischabwasser	483.35	485.06	1.71	483.47	-1.59	483.49	-1.57
H89	Mischabwasser	481.93	483.81	1.88	482.08	-1.73	482.11	-1.70
H90	Mischabwasser	480.46	482.48	2.02	480.65	-1.83	480.68	-1.80
H91	Mischabwasser	478.39	480.35	1.96	478.59	-1.76	478.61	-1.74
H92	Mischabwasser	475.27	477.17	1.90	475.46	-1.71	475.49	-1.68
H93	Mischabwasser	470.00	471.98	1.98	470.20	-1.78	470.23	-1.75
H94	Mischabwasser	464.84	467.04	2.20	465.08	-1.96	465.11	-1.93
H224	Mischabwasser	464.32	466.50	2.18	464.63	-1.87	464.69	-1.81
H108	Mischabwasser	498.27	500.00	1.73	498.35	-1.65	498.35	-1.65
H109	Mischabwasser	496.30	497.97	1.67	496.40	-1.57	496.41	-1.56
H110	Mischabwasser	494.04	495.85	1.81	494.15	-1.70	494.17	-1.68
H111	Mischabwasser	490.68	492.88	2.20	490.80	-2.08	490.83	-2.05
H112	Mischabwasser	486.30	488.15	1.85	486.44	-1.71	486.49	-1.66
H113	Mischabwasser	481.90	483.78	1.88	482.08	-1.70	482.81	-0.97
H114	Mischabwasser	480.36	482.42	2.06	480.53	-1.89	480.56	-1.86
H115	Mischabwasser	479.17	481.06	1.89	479.34	-1.72	479.38	-1.68
H218	Mischabwasser	476.05	479.13	3.08	476.29	-2.84	476.33	-2.80
H219	Mischabwasser	475.65	478.28	2.63	475.91	-2.37	475.95	-2.33
H220a	Mischabwasser	475.35	477.50	2.15	475.52	-1.98	475.54	-1.96
H220b	Mischabwasser	474.91	477.26	2.35	475.06	-2.20	475.09	-2.17
H221	Mischabwasser	473.51	475.50	1.99	473.67	-1.83	473.72	-1.78
H144	Mischabwasser	475.40	478.75	3.35	475.47	-3.28	475.47	-3.28
H145	Mischabwasser	474.71	476.92	2.21	474.81	-2.11	474.81	-2.11
H147	Mischabwasser	474.19	476.45	2.26	474.33	-2.12	474.35	-2.10
HR1	Sauberwasser	482.73	483.81	1.08	482.73	-1.08	482.73	-1.08
HR2	Sauberwasser	477.31	478.31	1.00	477.31	-1.00	477.31	-1.00
HR3	Sauberwasser	475.40	476.64	1.24	475.40	-1.24	475.40	-1.24
HR3a	Sauberwasser	476.32	477.22	0.90	476.32	-0.90	476.32	-0.90
H148	Mischabwasser	467.66	470.33	2.67	467.76	-2.57	467.77	-2.56
H251	Mischabwasser	472.23	475.36	3.13	472.36	-3.00	472.37	-2.99
H252	Mischabwasser	467.79	469.66	1.87	468.14	-1.52	468.24	-1.42
H290	Mischabwasser	467.83	469.18	1.35	467.87	-1.31	467.87	-1.31
H291	Mischabwasser	467.22	469.31	2.09	467.26	-2.05	467.26	-2.05
H260	Mischabwasser	475.08	476.88	1.80	475.16	-1.72	475.18	-1.70
H261	Mischabwasser	474.64	477.21	2.57	474.76	-2.45	474.78	-2.43
H262	Mischabwasser	474.17	476.25	2.08	474.26	-1.99	474.27	-1.98
H263	Mischabwasser	468.15	471.25	3.10	468.29	-2.96	468.30	-2.95

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
H122	Mischabwasser	467.26	469.99	2.73	467.38	-2.61	467.39	-2.60
H301	Mischabwasser	467.46	469.56	2.10	467.58	-1.98	467.58	-1.98
H123	Mischabwasser	464.35	466.59	2.24	464.46	-2.13	464.47	-2.12
H124	Mischabwasser	460.52	463.07	2.55	460.70	-2.37	460.71	-2.36
H270	Mischabwasser	462.25	464.20	1.95	462.36	-1.84	462.36	-1.84
H271	Mischabwasser	461.68	463.82	2.14	461.84	-1.98	461.85	-1.97
H272	Mischabwasser	460.89	464.27	3.38	461.07	-3.20	461.08	-3.19
H225	Mischabwasser	462.03	464.22	2.19	462.38	-1.84	462.45	-1.77
H226	Mischabwasser	461.23	463.29	2.06	461.51	-1.78	461.56	-1.73
H227	Mischabwasser	460.48	463.08	2.60	460.87	-2.21	460.96	-2.12
H424	Mischabwasser	465.59	469.46	3.87	465.90	-3.56	465.94	-3.52
H425	Mischabwasser	464.28	468.22	3.94	464.61	-3.61	464.65	-3.57
H426	Mischabwasser	463.17	467.00	3.83	463.51	-3.49	463.55	-3.45
H427	Mischabwasser	462.07	465.92	3.85	462.47	-3.45	462.52	-3.40
H428	Mischabwasser	461.35	464.87	3.52	461.80	-3.07	461.86	-3.01
H429	Mischabwasser	460.64	463.87	3.23	461.12	-2.75	461.19	-2.68
H430	Mischabwasser	460.44	463.46	3.02	460.97	-2.49	461.04	-2.42
HR100	Sauberwasser	474.91	476.22	1.31	474.91	-1.31	474.98	-1.24
HR101	Sauberwasser	474.42	475.92	1.50	474.52	-1.40	474.59	-1.33
HR102	Sauberwasser	471.64	473.21	1.57	471.73	-1.48	471.79	-1.42
HR103	Sauberwasser	469.46	470.72	1.26	469.55	-1.17	469.61	-1.11
HR104	Sauberwasser	468.38	469.85	1.47	468.46	-1.39	468.53	-1.32
HR107	Sauberwasser	464.24	466.16	1.92	464.34	-1.82	464.42	-1.74
HR110	Sauberwasser	462.25	463.80	1.55	462.41	-1.39	462.47	-1.33
HR111	Sauberwasser	461.70	463.43	1.73	461.86	-1.57	461.92	-1.51
HR112	Sauberwasser	461.17	462.88	1.71	461.37	-1.51	461.43	-1.45
H101	Mischabwasser	499.67	501.21	1.54	499.86	-1.35	499.93	-1.28
H98	Mischabwasser	501.78	503.33	1.55	501.89	-1.44	501.91	-1.42
H99	Mischabwasser	500.91	502.49	1.58	501.06	-1.43	501.09	-1.40
H102	Mischabwasser	497.68	498.98	1.30	497.90	-1.08	498.19	-0.79
H104	Mischabwasser	495.99	499.41	3.42	496.15	-3.26	496.18	-3.23
H103	Mischabwasser	500.14	501.68	1.54	500.26	-1.42	500.28	-1.40
H103a	Mischabwasser	499.58	501.12	1.54	499.67	-1.45	499.68	-1.44
H107	Mischabwasser	485.02	486.74	1.72	485.19	-1.55	485.21	-1.53
H106	Mischabwasser	487.05	488.78	1.73	487.17	-1.61	487.18	-1.60
H107d	Mischabwasser	483.05	484.72	1.67	483.15	-1.57	483.19	-1.53
H107c	Mischabwasser	482.73	485.41	2.68	482.89	-2.52	482.98	-2.43
H107b	Mischabwasser	482.40	486.47	4.07	482.62	-3.85	482.73	-3.74
H107a	Mischabwasser	482.24	485.36	3.12	482.59	-2.77	482.68	-2.68
H157d	Mischabwasser	482.00	483.83	1.83	482.19	-1.64	482.26	-1.57
H157c	Mischabwasser	480.54	482.24	1.70	480.76	-1.48	481.18	-1.06
H157b	Mischabwasser	479.11	481.06	1.95	479.34	-1.72	479.39	-1.67
H157a	Mischabwasser	478.57	480.23	1.66	478.75	-1.48	478.78	-1.45
H157	Mischabwasser	476.58	478.32	1.74	476.80	-1.52	476.84	-1.48
H200	Mischabwasser	475.48	476.69	1.21	475.80	-0.89	475.87	-0.82
H201	Mischabwasser	474.55	476.77	2.22	474.82	-1.95	474.89	-1.88
H202	Mischabwasser	473.62	476.46	2.84	473.80	-2.66	473.83	-2.63
H202a	Mischabwasser	466.65	468.66	2.01	466.83	-1.83	466.86	-1.80
H150	Mischabwasser	500.16	501.74	1.58	500.21	-1.53	500.21	-1.53
H151	Mischabwasser	497.40	498.92	1.52	497.46	-1.46	497.47	-1.45
H152	Mischabwasser	496.75	498.43	1.68	496.85	-1.58	496.91	-1.52
H153	Mischabwasser	494.19	495.83	1.64	494.32	-1.51	494.37	-1.46
H155	Mischabwasser	483.60	485.12	1.52	483.70	-1.42	483.75	-1.37
H159	Mischabwasser	477.14	478.60	1.46	477.25	-1.35	477.32	-1.28
H159a	Mischabwasser	474.17	475.84	1.67	474.31	-1.53	474.77	-1.07
H160	Mischabwasser	470.16	471.66	1.50	470.32	-1.34	471.72	0.06
H162	Mischabwasser	465.66	467.30	1.64	466.40	-0.90	467.79	0.49
H172	Mischabwasser	465.31	467.32	2.01	465.57	-1.75	466.73	-0.59
H173	Mischabwasser	463.51	465.46	1.95	464.21	-1.25	465.08	-0.38
H158	Mischabwasser	475.76	476.83	1.07	475.85	-0.98	475.85	-0.98
H158a	Mischabwasser	475.13	477.26	2.13	475.24	-2.02	475.28	-1.98
H158b	Mischabwasser	474.52	478.44	3.92	474.63	-3.81	474.81	-3.63
H163	Mischabwasser	497.71	499.79	2.08	497.78	-2.01	497.78	-2.01
H163a	Mischabwasser	491.48	492.63	1.15	491.54	-1.09	491.56	-1.07
H163b	Mischabwasser	486.94	490.09	3.15	487.02	-3.07	487.05	-3.04
H164	Mischabwasser	483.14	484.88	1.74	483.24	-1.64	483.27	-1.61
H165	Mischabwasser	476.78	478.48	1.70	476.89	-1.59	476.96	-1.52
H170	Mischabwasser	470.52	472.40	1.88	470.70	-1.70	472.48	0.08
H166	Mischabwasser	477.83	479.38	1.55	477.91	-1.47	477.93	-1.45
H167	Mischabwasser	476.55	478.02	1.47	476.64	-1.38	476.66	-1.36
H168	Mischabwasser	472.86	474.43	1.57	472.95	-1.48	473.02	-1.41
H171	Mischabwasser	465.40	466.90	1.50	465.61	-1.29	466.35	-0.55
H174	Mischabwasser	462.26	464.26	2.00	463.93	-0.33	464.74	0.48
H179	Mischabwasser	455.76	457.64	1.88	458.14	0.50	458.30	0.66
H175	Mischabwasser	465.98	467.37	1.39	466.01	-1.36	466.02	-1.35
H176	Mischabwasser	464.39	465.70	1.31	464.43	-1.27	464.44	-1.26
H177	Mischabwasser	463.91	465.47	1.56	463.96	-1.51	463.98	-1.49
H178	Mischabwasser	459.35	460.77	1.42	459.48	-1.29	459.50	-1.27
H180	Mischabwasser	453.73	455.83	2.10	455.65	-0.18	455.72	-0.11

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
H181	Mischabwasser	451.71	453.79	2.08	452.27	-1.52	452.30	-1.49
H182	Mischabwasser	450.05	452.71	2.66	450.25	-2.46	450.25	-2.46
H182a	Mischabwasser	449.49	451.74	2.25	449.71	-2.03	449.71	-2.03
H443	Mischabwasser	448.24	451.32	3.08	448.78	-2.54	448.85	-2.47
H207	Mischabwasser	464.99	466.97	1.98	465.06	-1.91	465.06	-1.91
HR385b	Sauberwasser	457.92	460.30	2.38	458.02	-2.28	458.02	-2.28
HS385a	Schmutzabwasser	456.52	459.16	2.64	456.52	-2.64	456.52	-2.64
HR385a	Sauberwasser	456.89	459.17	2.28	456.98	-2.19	456.99	-2.18
HS385	Schmutzabwasser	455.06	458.01	2.95	455.06	-2.95	455.06	-2.95
HS386	Schmutzabwasser	454.13	457.45	3.32	454.32	-3.13	454.32	-3.13
HR386	Sauberwasser	454.68	457.35	2.67	454.76	-2.59	454.80	-2.55
HS387	Schmutzabwasser	452.60	457.17	4.57	452.60	-4.57	452.60	-4.57
HR387	Sauberwasser	453.06	457.10	4.04	453.24	-3.86	454.11	-2.99
HS388	Schmutzabwasser	452.17	453.48	1.31	452.18	-1.30	452.18	-1.30
HR388	Sauberwasser	452.65	453.48	0.83	452.98	-0.50	453.93	0.45
HS384	Schmutzabwasser	451.73	455.71	3.98	451.74	-3.97	451.74	-3.97
HR384	Sauberwasser	452.27	455.54	3.27	452.92	-2.62	453.91	-1.63
HS389	Schmutzabwasser	451.28	455.54	4.26	451.29	-4.25	451.30	-4.24
HR389	Sauberwasser	451.82	455.47	3.65	452.06	-3.41	452.12	-3.35
HRA6	Sauberwasser	451.32	454.32	3.00	451.84	-2.48	451.88	-2.44
H441	Mischabwasser	450.53	454.38	3.85	451.18	-3.20	451.35	-3.03
H185c	Mischabwasser	479.45	481.52	2.07	479.56	-1.96	479.56	-1.96
H50	Mischabwasser	478.33	480.39	2.06	478.45	-1.94	478.47	-1.92
H50a	Mischabwasser	476.77	478.62	1.85	476.95	-1.67	476.99	-1.63
H340	Mischabwasser	488.82	490.92	2.10	488.89	-2.03	488.90	-2.02
H341	Mischabwasser	485.37	487.61	2.24	485.45	-2.16	485.47	-2.14
H342	Mischabwasser	481.11	483.27	2.16	481.21	-2.06	481.23	-2.04
H343	Mischabwasser	477.34	479.24	1.90	477.48	-1.76	477.50	-1.74
H51	Mischabwasser	474.21	475.65	1.44	474.46	-1.19	474.50	-1.15
H208	Mischabwasser	463.75	465.78	2.03	463.86	-1.92	463.87	-1.91
H203	Mischabwasser	463.16	465.09	1.93	463.30	-1.79	463.31	-1.78
H209	Mischabwasser	461.00	463.87	2.87	461.04	-2.83	461.05	-2.82
H210	Mischabwasser	458.01	460.43	2.42	458.07	-2.36	458.08	-2.35
H211	Mischabwasser	457.28	459.49	2.21	457.36	-2.13	457.36	-2.13
H212	Mischabwasser	455.11	458.09	2.98	455.20	-2.89	455.21	-2.88
H65c	Mischabwasser	452.77	456.27	3.50	453.29	-2.98	453.44	-2.83
H205a	Mischabwasser	458.17	460.17	2.00	458.42	-1.75	458.45	-1.72
H206	Mischabwasser	456.33	457.99	1.66	456.55	-1.44	456.58	-1.41
H129	Mischabwasser	454.47	457.87	3.40	454.86	-3.01	454.94	-2.93
H124a	Mischabwasser	456.80	459.48	2.68	457.41	-2.07	457.67	-1.81
H125	Mischabwasser	456.34	459.42	3.08	456.74	-2.68	456.83	-2.59
H126	Mischabwasser	456.05	459.25	3.20	456.58	-2.67	456.65	-2.60
H279	Mischabwasser	463.86	465.76	1.90	463.90	-1.86	463.94	-1.82
H280	Mischabwasser	460.75	464.13	3.38	460.88	-3.25	460.91	-3.22
H281	Mischabwasser	458.76	461.97	3.21	458.88	-3.09	458.92	-3.05
H282	Mischabwasser	456.97	460.42	3.45	457.23	-3.19	457.28	-3.14
H400	Mischabwasser	462.31	463.41	1.10	462.31	-1.10	462.31	-1.10
H401	Mischabwasser	462.26	463.36	1.10	462.26	-1.10	462.26	-1.10
H402	Mischabwasser	462.19	463.39	1.20	462.19	-1.20	462.19	-1.20
H403	Mischabwasser	461.93	463.08	1.15	461.93	-1.15	461.93	-1.15
H404	Mischabwasser	460.62	461.83	1.21	460.62	-1.21	460.62	-1.21
H405	Mischabwasser	459.75	461.38	1.63	459.85	-1.53	459.87	-1.51
H405a	Mischabwasser	461.12	462.65	1.53	461.12	-1.53	461.12	-1.53
H406	Mischabwasser	456.45	458.90	2.45	456.77	-2.13	456.98	-1.92
H408	Mischabwasser	455.88	457.97	2.09	456.58	-1.39	456.69	-1.28
H67c	Mischabwasser	455.43	458.28	2.85	455.53	-2.75	455.53	-2.75
H67b	Mischabwasser	454.92	457.36	2.44	455.07	-2.29	455.08	-2.28
H67a	Mischabwasser	451.60	454.23	2.63	451.80	-2.43	451.81	-2.42
H67g	Mischabwasser	449.43	452.84	3.41	449.69	-3.15	449.72	-3.12
HS381c	Schmutzabwasser	458.26	462.66	4.40	458.26	-4.40	458.26	-4.40
HS381b	Schmutzabwasser	455.71	459.98	4.27	455.72	-4.26	455.72	-4.26
HR381b	Sauberwasser	456.28	460.05	3.77	456.37	-3.68	456.72	-3.33
HS381	Schmutzabwasser	453.88	457.46	3.58	453.88	-3.58	453.88	-3.58
HR381	Sauberwasser	454.33	457.31	2.98	454.46	-2.85	456.34	-0.97
HS381a	Schmutzabwasser	454.27	458.07	3.80	454.34	-3.73	454.35	-3.72
HR381a	Sauberwasser	454.84	458.06	3.22	454.93	-3.13	456.42	-1.64
HS380	Schmutzabwasser	455.39	458.94	3.55	455.39	-3.55	455.39	-3.55
HR380	Sauberwasser	455.84	458.89	3.05	455.93	-2.96	456.72	-2.17
HS383	Schmutzabwasser	453.83	457.15	3.32	453.83	-3.32	453.83	-3.32
HS382	Schmutzabwasser	452.35	456.25	3.90	452.35	-3.90	452.36	-3.89
HR383	Sauberwasser	454.27	457.12	2.85	454.29	-2.83	455.27	-1.85
HR382	Sauberwasser	452.85	456.25	3.40	453.10	-3.15	455.18	-1.07
HS385c	Schmutzabwasser	459.06	461.96	2.90	459.06	-2.90	459.06	-2.90
HS385d	Schmutzabwasser	458.27	460.87	2.60	458.27	-2.60	458.27	-2.60
HR385c	Sauberwasser	459.45	461.95	2.50	459.49	-2.46	459.50	-2.45
HR385d	Sauberwasser	458.65	460.83	2.18	458.74	-2.09	458.75	-2.08
HS385b	Schmutzabwasser	457.56	460.34	2.78	457.56	-2.78	457.56	-2.78
H436	Mischabwasser	456.39	459.29	2.90	456.88	-2.41	456.94	-2.35
H437	Mischabwasser	454.43	457.81	3.38	454.95	-2.86	455.03	-2.78

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
H438	Mischabwasser	452.68	456.21	3.53	453.25	-2.96	453.35	-2.86
H440	Mischabwasser	450.64	454.49	3.85	451.51	-2.98	451.60	-2.89
H333b	Schmutzabwasser	471.25	474.34	3.09	471.25	-3.09	471.25	-3.09
HS333a	Schmutzabwasser	471.95	474.68	2.73	471.95	-2.73	471.95	-2.73
HR333c	Sauberwasser	471.64	474.64	3.00	473.97	-0.67	474.13	-0.51
H333c	Schmutzabwasser	469.66	472.08	2.42	469.67	-2.41	469.67	-2.41
HS334	Schmutzabwasser	468.91	471.01	2.10	468.92	-2.09	468.92	-2.09
HR334	Sauberwasser	468.89	470.94	2.05	470.78	-0.16	470.81	-0.13
HS335	Schmutzabwasser	467.62	468.92	1.30	467.63	-1.29	467.63	-1.29
HR335	Sauberwasser	467.74	469.39	1.65	469.80	0.41	469.82	0.43
HR336	Sauberwasser	467.64	469.26	1.62	469.49	0.23	469.52	0.26
H336	Mischabwasser	467.13	468.70	1.57	467.17	-1.53	467.18	-1.52
H337	Mischabwasser	465.06	466.51	1.45	465.16	-1.35	465.17	-1.34
HR337	Sauberwasser	467.11	469.69	2.58	468.71	-0.98	468.75	-0.94
HR338	Sauberwasser	466.73	468.92	2.19	468.19	-0.73	468.23	-0.69
HR339	Sauberwasser	464.50	466.05	1.55	465.93	-0.12	465.97	-0.08
HR114	Sauberwasser	460.60	462.54	1.94	460.96	-1.58	461.02	-1.52
HS324b	Schmutzabwasser	465.37	468.12	2.75	465.37	-2.75	465.37	-2.75
HR324b	Sauberwasser	465.90	468.12	2.22	465.97	-2.15	465.99	-2.13
HS324a	Schmutzabwasser	464.79	467.89	3.10	464.79	-3.10	464.79	-3.10
HR3224a	Sauberwasser	465.37	467.87	2.50	465.42	-2.45	465.43	-2.44
HS324	Schmutzabwasser	462.95	466.69	3.74	462.96	-3.73	462.96	-3.73
HR324	Sauberwasser	463.30	466.60	3.30	463.41	-3.19	463.42	-3.18
HR326	Sauberwasser	461.60	463.10	1.50	461.73	-1.37	461.75	-1.35
FR274	Sauberwasser	383.73	385.49	1.76	383.73	-1.76	383.73	-1.76
FRA43	Sauberwasser	382.15	384.55	2.40	382.44	-2.11	382.52	-2.03
FRA44	Sauberwasser	381.84	385.33	3.49	382.01	-3.32	382.05	-3.28
FRA42	Sauberwasser	382.35	384.44	2.09	382.70	-1.74	382.81	-1.63
H330c	Schmutzabwasser	470.02	473.21	3.19	470.02	-3.19	470.02	-3.19
H1752	Mischabwasser	482.98	485.58	2.60	483.02	-2.56	483.02	-2.56
H1753	Mischabwasser	482.50	485.82	3.32	482.54	-3.28	482.54	-3.28
H1754	Mischabwasser	480.82	482.62	1.80	480.86	-1.76	480.86	-1.76
H1755	Mischabwasser	475.72	476.77	1.05	475.79	-0.98	475.80	-0.97
H163d	Mischabwasser	498.46	500.47	2.01	498.62	-1.85	498.62	-1.85
HR53g	Sauberwasser	469.76	471.56	1.80	472.08	0.52	472.13	0.57
H350	Schmutzabwasser	470.78	474.65	3.87	471.00	-3.65	471.11	-3.54
H330b	Schmutzabwasser	470.41	473.16	2.75	470.41	-2.75	470.41	-2.75
H351	Schmutzabwasser	470.53	474.43	3.90	470.99	-3.44	471.09	-3.34
H352	Schmutzabwasser	470.19	473.51	3.32	470.97	-2.54	471.07	-2.44
H353	Schmutzabwasser	469.82	472.37	2.55	470.95	-1.42	471.05	-1.32
H330a	Schmutzabwasser	470.22	473.50	3.28	470.22	-3.28	470.22	-3.28
H390	Schmutzabwasser	484.98	487.07	2.09	484.99	-2.08	484.99	-2.08
H395	Schmutzabwasser	464.02	466.10	2.08	464.02	-2.08	464.02	-2.08
H394	Schmutzabwasser	466.79	469.07	2.28	466.79	-2.28	466.79	-2.28
H393	Schmutzabwasser	467.57	469.67	2.10	467.59	-2.08	467.59	-2.08
H392	Schmutzabwasser	472.72	474.77	2.05	472.74	-2.03	472.74	-2.03
H391	Schmutzabwasser	481.80	483.84	2.04	481.80	-2.04	481.80	-2.04
HR90	Sauberwasser	473.15	474.47	1.32	473.44	-1.03	473.44	-1.03
HR91	Sauberwasser	468.60	470.46	1.86	469.21	-1.25	469.21	-1.25
FR203	Sauberwasser	421.26	423.88	2.62	422.35	-1.53	422.35	-1.53
FR202	Sauberwasser	426.81	428.02	1.21	426.81	-1.21	426.81	-1.21
FR202a	Sauberwasser	430.39	431.55	1.16	430.39	-1.16	430.39	-1.16
FR21a	Sauberwasser	426.47	427.34	0.87	426.47	-0.87	426.47	-0.87
HR106a	Sauberwasser	462.01	467.14	5.13	465.31	-1.83	465.71	-1.43
HR82	Sauberwasser	468.05	469.45	1.40	468.05	-1.40	468.05	-1.40
HR81	Sauberwasser	468.28	469.32	1.04	468.28	-1.04	468.28	-1.04
HR30	Sauberwasser	488.25	489.80	1.55	488.42	-1.38	488.42	-1.38
HR29	Sauberwasser	489.36	491.23	1.87	489.53	-1.70	489.53	-1.70
HR28	Sauberwasser	492.25	493.07	0.82	493.32	0.25	493.32	0.25
HR27	Sauberwasser	501.61	502.47	0.86	502.63	0.16	502.63	0.16
HR26	Sauberwasser	510.01	510.92	0.91	510.15	-0.77	510.15	-0.77
HR25	Sauberwasser	511.19	512.03	0.84	511.32	-0.71	511.32	-0.71
HR24	Sauberwasser	516.88	517.73	0.85	517.00	-0.73	517.00	-0.73
HR23	Sauberwasser	522.24	523.19	0.95	522.34	-0.85	522.34	-0.85
HR22	Sauberwasser	525.83	526.72	0.89	525.92	-0.80	525.92	-0.80
HR21	Sauberwasser	526.40	527.25	0.85	526.47	-0.78	526.47	-0.78
HR20	Sauberwasser	528.37	529.22	0.85	528.44	-0.78	528.44	-0.78
HR73	Sauberwasser	407.31	408.36	1.05	407.31	-1.05	407.39	-0.97
HR72	Sauberwasser	408.03	409.03	1.00	408.03	-1.00	408.03	-1.00
HR71	Sauberwasser	410.36	411.89	1.53	410.36	-1.53	410.36	-1.53
HR70	Sauberwasser	413.66	414.86	1.20	413.66	-1.20	413.66	-1.20
HR69	Sauberwasser	417.31	418.60	1.29	417.31	-1.29	417.31	-1.29
HR68	Sauberwasser	421.09	422.21	1.12	421.09	-1.12	421.09	-1.12
HR67	Sauberwasser	423.73	424.88	1.15	423.73	-1.15	423.73	-1.15
HR66	Sauberwasser	425.92	427.22	1.30	425.92	-1.30	425.92	-1.30
HR65	Sauberwasser	428.41	429.76	1.35	428.41	-1.35	428.41	-1.35
HR64	Sauberwasser	430.51	432.80	2.29	430.51	-2.29	430.51	-2.29
HR63	Sauberwasser	434.59	435.80	1.21	434.59	-1.21	434.59	-1.21
HR113	Sauberwasser	460.78	462.70	1.92	461.04	-1.66	461.11	-1.59

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: WSP < -1.8 m -1.8 m < WSP < -0.5 m -0.5 m < WSP < 0 m WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote	Deckelkote	Schachthöhe	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max}	WSP unter Gelände	WSP _{max}	WSP unter Gelände
		[m.ü.M.]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]	[m.ü.M.]	[m]
HR115	Sauberwasser	460.09	462.45	2.36	460.53	-1.92	460.58	-1.87
H376	Mischabwasser	465.69	467.96	2.27	465.79	-2.17	465.80	-2.16
HR381c	Sauberwasser	460.33	462.71	2.38	460.40	-2.31	460.44	-2.27
H67f	Mischabwasser	458.90	461.25	2.35	458.96	-2.29	458.96	-2.29
H412	Mischabwasser	454.64	455.72	1.08	454.73	-0.99	454.73	-0.99
H411	Mischabwasser	455.09	456.29	1.20	455.24	-1.05	455.36	-0.93
H410	Mischabwasser	455.52	456.62	1.10	455.66	-0.96	455.79	-0.83
H409	Mischabwasser	456.13	457.15	1.02	456.25	-0.90	456.29	-0.86
HR385	Sauberwasser	455.43	457.58	2.15	455.52	-2.06	455.53	-2.05
H163c	Mischabwasser	498.39	499.79	1.40	498.49	-1.30	498.49	-1.30
H107e	Mischabwasser	482.43	485.63	3.20	482.82	-2.81	482.93	-2.70
H250	Mischabwasser	472.41	476.40	3.99	472.60	-3.80	472.64	-3.76
H300	Mischabwasser	467.66	469.21	1.55	467.72	-1.49	467.73	-1.48
H124b	Mischabwasser	458.97	460.87	1.90	459.27	-1.60	459.31	-1.56
H148h	Mischabwasser	460.09	463.01	2.92	460.26	-2.75	460.27	-2.74
H148g	Mischabwasser	461.06	463.55	2.49	461.29	-2.26	461.31	-2.24
H148e	Mischabwasser	461.26	464.06	2.80	461.56	-2.50	461.58	-2.48
H148d	Mischabwasser	462.29	464.78	2.49	462.53	-2.25	462.55	-2.23
H148c	Mischabwasser	463.10	465.32	2.22	463.32	-2.00	463.33	-1.99
H148b	Mischabwasser	464.80	468.05	3.25	464.98	-3.07	464.99	-3.06
H253	Mischabwasser	467.56	469.36	1.80	467.67	-1.69	467.68	-1.68
H148a	Mischabwasser	466.11	469.37	3.26	466.25	-3.12	466.26	-3.11
H147a	Mischabwasser	471.37	473.57	2.20	471.52	-2.05	471.53	-2.04
H422	Mischabwasser	469.31	472.98	3.67	469.57	-3.41	469.61	-3.37
FR44e	Sauberwasser	388.83	390.05	1.22	388.83	-1.22	388.83	-1.22
FR44b	Sauberwasser	398.16	401.23	3.07	398.93	-2.30	398.93	-2.30
FR44a	Sauberwasser	401.49	404.34	2.85	401.91	-2.43	401.91	-2.43
FR210a	Sauberwasser	429.90	430.95	1.05	429.90	-1.05	429.90	-1.05
FR43	Sauberwasser	410.91	412.65	1.74	410.91	-1.74	410.91	-1.74
FR28a	Sauberwasser	417.67	418.56	0.89	417.67	-0.89	417.67	-0.89
FR55	Sauberwasser	441.17	442.17	1.00	441.17	-1.00	441.17	-1.00
FR54	Sauberwasser	443.90	444.85	0.95	443.90	-0.95	443.90	-0.95
FR53	Sauberwasser	445.16	446.18	1.02	445.16	-1.02	445.16	-1.02
FR52	Sauberwasser	451.17	452.92	1.75	451.17	-1.75	451.17	-1.75
FR51	Sauberwasser	451.78	453.78	2.00	451.78	-2.00	451.78	-2.00
FR50	Sauberwasser	453.62	454.62	1.00	453.62	-1.00	453.62	-1.00
FRA61	Sauberwasser	387.42	389.32	1.90	387.49	-1.83	387.53	-1.79
F252	Mischabwasser	392.69	394.68	1.99	392.79	-1.88	392.81	-1.86
F250b	Mischabwasser	399.84	402.27	2.43	399.90	-2.37	399.91	-2.36
F47	Mischabwasser	381.28	383.39	2.11	384.08	0.69	384.25	0.86
F45a	Mischabwasser	383.61	385.42	1.81	385.76	0.34	385.96	0.54
F42	Mischabwasser	399.22	401.36	2.14	399.51	-1.85	401.84	0.48
F251a	Mischabwasser	393.01	395.06	2.05	393.13	-1.94	393.14	-1.92
F250a	Mischabwasser	399.49	401.42	1.93	399.55	-1.87	399.55	-1.87
HR62	Sauberwasser	437.37	438.37	1.00	437.37	-1.00	437.37	-1.00
HR61	Sauberwasser	439.66	440.80	1.14	439.66	-1.14	439.66	-1.14
HR60	Sauberwasser	443.10	444.10	1.00	443.10	-1.00	443.10	-1.00
HR53e	Sauberwasser	471.65	472.85	1.20	472.32	-0.53	472.36	-0.49
H183c	Mischabwasser	487.43	489.28	1.85	487.43	-1.85	487.43	-1.85
HRA42	Sauberwasser	455.13	457.55	2.42	455.27	-2.28	455.28	-2.27
H375b	Mischabwasser	461.88	463.55	1.67	461.95	-1.60	461.96	-1.59
F13	Mischabwasser	406.18	407.92	1.74	406.26	-1.66	406.29	-1.63
F220a	Mischabwasser	412.74	414.59	1.85	412.80	-1.79	412.83	-1.76
F311a	Mischabwasser	412.59	414.61	2.02	412.64	-1.97	412.91	-1.70
F311b	Mischabwasser	422.88	424.10	1.22	422.91	-1.19	422.93	-1.17
F202a	Mischabwasser	429.50	431.28	1.78	429.56	-1.72	429.59	-1.69
F316a	Mischabwasser	392.59	393.86	1.27	392.65	-1.21	392.65	-1.21
HR53h	Sauberwasser	472.00	474.01	2.01	472.47	-1.54	472.50	-1.51
FR116	Sauberwasser	377.73	380.53	2.80	377.97	-2.56	378.01	-2.52
FR10R	Sauberwasser	452.21	454.01	1.80	452.21	-1.80	452.21	-1.80
FR115	Sauberwasser	377.79	380.59	2.80	378.08	-2.51	378.13	-2.46
HR50	Sauberwasser	483.55	485.56	2.01	484.02	-1.54	484.02	-1.54
HR80	Sauberwasser	468.51	470.52	2.01	468.51	-2.01	468.51	-2.01
FR80	Sauberwasser	420.48	423.48	3.00	420.82	-2.66	420.82	-2.66
104a	Mischabwasser	492.25	494.26	2.01	492.42	-1.84	492.44	-1.82
145a	Mischabwasser	474.28	476.72	2.44	474.45	-2.27	474.46	-2.26
HR333b	Sauberwasser	471.10	474.34	3.24	473.63	-0.71	473.76	-0.58
H433a	Mischabwasser	458.77	460.78	2.01	459.36	-1.42	459.45	-1.33
FR204	Sauberwasser	422.15	423.95	1.80	422.15	-1.80	422.15	-1.80
HS354	Schmutzabwasser	469.41	471.42	2.01	470.93	-0.49	471.03	-0.39
H187	Mischabwasser	467.49	469.50	2.01	467.61	-1.89	467.62	-1.88
HR105	Sauberwasser	466.93	468.94	2.01	467.02	-1.92	467.08	-1.86
FR48a	Mischabwasser	406.88	408.89	2.01	406.96	-1.93	406.97	-1.92
H281a	Mischabwasser	457.65	460.80	3.15	457.80	-3.00	457.84	-2.96
HR109	Sauberwasser	462.70	464.40	1.70	462.86	-1.54	462.93	-1.47
H441a	Mischabwasser	449.94	453.80	3.86	450.59	-3.21	450.71	-3.09
FR4c	Sauberwasser	441.03	442.83	1.80	441.03	-1.80	441.03	-1.80
FR112a	Sauberwasser	380.49	385.29	4.80	380.71	-4.58	380.76	-4.53
H433	Mischabwasser	458.97	460.98	2.01	459.55	-1.43	459.65	-1.33

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Legende: ■ WSP < -1.8 m ■ -1.8 m < WSP < -0.5 m ■ -0.5 m < WSP < 0 m ■ WSP über Terrain

Schacht- bezeichnung	Entwässerungs- system	Sohlkote [m.ü.M.]	Deckelkote [m.ü.M.]	Schachthöhe [m]	IST-Zustand *		Prognose-Zustand **	
					WSP _{max} [m.ü.M.]	WSP unter Gelände [m]	WSP _{max} [m.ü.M.]	WSP unter Gelände [m]
H183d	Mischabwasser	483.54	485.55	2.01	483.62	-1.93	483.62	-1.93
H50b	Mischabwasser	475.40	477.41	2.01	475.60	-1.81	475.65	-1.76
H253b	Mischabwasser	467.50	469.51	2.01	467.63	-1.88	467.63	-1.88
HR354	Sauberwasser	469.84	471.85	2.01	470.92	-0.93	471.02	-0.83
H148f	Mischabwasser	461.11	463.55	2.44	461.45	-2.10	461.48	-2.07
F165	Sauberwasser	451.92	454.50	2.58	451.92	-2.58	451.92	-2.58
F311c	Mischabwasser	411.94	413.74	1.80	412.15	-1.59	412.88	-0.86
FRA41	Sauberwasser	382.58	384.68	2.10	382.87	-1.81	382.96	-1.72
H1756	Mischabwasser	475.22	476.77	1.55	475.54	-1.23	475.62	-1.15
FRA40	Mischabwasser	382.66	384.84	2.18	383.00	-1.84	383.12	-1.72
FRA60	Mischabwasser	387.47	389.78	2.31	387.57	-2.21	387.63	-2.15
FR103	Sauberwasser	405.55	407.75	2.20	405.88	-1.87	405.88	-1.87
FR86	Sauberwasser	406.22	409.25	3.03	406.92	-2.33	406.92	-2.33
HRA40	Sauberwasser	456.46	458.36	1.90	456.60	-1.76	456.61	-1.75
H354	Sauberwasser	469.76	471.51	1.75	470.92	-0.59	471.02	-0.49
H372b	Sauberwasser	465.81	468.38	2.57	465.87	-2.51	465.89	-2.49
H372c	Sauberwasser	462.48	465.15	2.67	462.56	-2.59	462.60	-2.55
FR10	Sauberwasser	440.73	441.79	1.06	440.73	-1.06	440.73	-1.06
H333b	Sauberwasser	471.26	474.34	3.08	473.96	-0.38	474.11	-0.23
H333c	Sauberwasser	469.66	472.08	2.42	472.48	0.40	472.53	0.45
H330c	Sauberwasser	470.31	473.21	2.90	472.48	-0.73	472.53	-0.68
H350	Sauberwasser	471.29	474.65	3.36	471.29	-3.36	471.34	-3.31
H330b	Sauberwasser	470.70	473.16	2.46	472.48	-0.68	472.53	-0.63
H351	Sauberwasser	471.05	474.43	3.38	471.10	-3.33	471.14	-3.29
H352	Sauberwasser	470.70	473.51	2.81	470.92	-2.59	471.03	-2.48
H353	Sauberwasser	470.32	472.37	2.05	470.92	-1.45	471.03	-1.34
H330a	Sauberwasser	470.50	473.50	3.00	472.48	-1.02	472.53	-0.97
H390	Sauberwasser	484.98	487.07	2.09	485.09	-1.98	485.09	-1.98
H395	Sauberwasser	464.02	466.10	2.08	464.13	-1.97	464.13	-1.97
H394	Sauberwasser	466.80	469.07	2.27	466.92	-2.15	466.92	-2.15
H393	Sauberwasser	467.57	469.67	2.10	467.68	-1.99	467.68	-1.99
H392	Sauberwasser	472.72	474.77	2.05	472.83	-1.94	472.83	-1.94
H391	Sauberwasser	481.80	483.84	2.04	481.91	-1.93	481.91	-1.93

* Plan-Nr. 213'673'000-03 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-04 (Flüh)

** Plan-Nr. 213'673'000-07 (Hofstetten)
Plan-Nr. 213'673'000-08 (Flüh)

Gemeinde Hofstetten-Flüh - Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Finanzen Abwasserbeseitigung

Rot markierte Positionen der Erfolgsrechnung:
Es handelt sich um provisorisch ermittelte Werte. Kurzfristig kann der Aufwandsüberschuss durch Abbau der Konten 29002.01 bzw. 29002.02 (Werterhalt) getragen werden. Mittelfristig ist die Gebührenordnung anzupassen. Per Ende 2024 betragen die Kontostände 1.35 Mio. CHF (29002.01) und 1.02 Mio. CHF (29002.02)

			Massnahmen gemäss Darstellungsrichtlinie		Schätzung Gesamtkosten in CHF exkl. MwSt.	Priorität	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
Nr.	Gemeindeteil	Aktivität	Gruppe	Kategorie/Typ																		
Erfolgsrechnung	Aufwände																					
			Sach- und übriger Betriebsaufwand			Mittelwert 2020 - 24, jährlich		70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	
			Betriebsbeitrag an AVL (2024: Fehlplanung Einkauf Strom durch Kanton BL)			Mittelwert 2020 - 24, jährlich		280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	
			Abschreibung (i.d.R. = Entnahme Werterhalt, Konto 29002.02)			Annahme: Hälfte Abschreibung von Pflichteinlage		124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	
			Einlage Werterhalt			Annahme: Hälfte Einlage Werterhalt von Pflichteinlage		124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	
			Interne Gehaltsverrechnungen und intern verrechnete Verwaltungskosten			Mittelwert 2020 - 24, jährlich		30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	
	Aufwände aus Finanzplan 2025-2030																					
		Gesamt	Mehrjahresprogramm Kanalsanierungen (Annahme halbe Investitionen in 2. Sanierungsrunde) aus Finanzplan 2025-2030					170'000	200'000	200'000	200'000	200'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000				
	Aufwände GEP Massnahmen																					
		Gesamt	Regelmässige Kontrolle der Sonderbauwerke	E3	Andere	7'000	M0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Gesamt	Zustandsaufnahmen privater Anschlussleitungen (ZpA), Koordination, Kontrolle und Einbindung Werkkataster durch Gemeinde finanziert, Restliches durch Private	E4	Andere	4'420'000	M0		10'000	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500	176'500
		Gesamt	Erstellung Entwässerungspläne und Katasterüberführung Reservoirs	E5	Andere	30'000	M1			30'000												
	TOTAL																					
	Erträge																					
			Kanalisationsbewilligungsgebühr			Mittelwert 2020 - 24, jährlich		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
			Abwassergebühren			Mittelwert 2020 - 24, jährlich		243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000	243'000
			Abwassergrundgebühren			Mittelwert 2020 - 24, jährlich		168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000	168'000
			Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand			Mittelwert 2020 - 24, jährlich		14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
			Entnahme Werterhalt (i.d.R. =Abschreibung, Konto 29002.02)			Annahme: Hälfte Entnahme von Pflichteinlage		124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000	124'000
			Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals (Verlust) vom Kt. 29002.01 Abwasserbeseitigung SF					237'500	277'500	297'500	444'000	444'000	369'000	369'000	369'000	369'000	369'000	369'000	244'000	244'000	244'000	244'000
	TOTAL Erträge																					
	Investitionsrechnung	Finanzplan 2025-2030, Ausgaben																				
		Gesamt	AVL - Ausbau ARA Birsig (Phase IV), Notstromversorgung und Investitionen AVL					130'000	255'000	255'000	200'000	180'000		35'000	35'000							
Total Finanzplan 2025-2030, Ausgaben																						
GEP Massnahmen, Ausgaben																						
Leitungsersatz (Hydraulische Engpässe) und Leitungsneubau																						
		Hofstetten	Mariasteinstrasse / In den Gärten (mit Massnahmenkonzept Chälengraben (C1) abzustimmen)	B1	Werterhalt / Sanierung	275'000	M2					50'000	225'000									
		Hofstetten	Huetmatt	B2	Werterhalt / Sanierung	115'000	M3											15'000	100'000			
		Hofstetten	Eichenstrasse	B3	Werterhalt / Sanierung	35'000	M3				35'000											
		Flüh	Talstrasse	B4	Werterhalt / Sanierung	130'000	M3						20'000	110'000								
Oberflächenentwässerung bei Extremereignissen																						
		Hofstetten	Massnahmenkonzept erstellen für Chälengraben (Variantenstudie)	C1	Konzeptionell	20'000	M0		20'000													
Gewässerschutz																						
		Gesamt	Installation Messtechnik in den Mischwasserbecken Hofstetten und Flüh (Fremdwasser)	B5	Werterhalt / Sanierung	50'000	M1			50'000												
		Hofstetten	Nachtaufnahmen K-TV Mischwasserkanalisation in der Flühstrasse/Ettingerstrasse (Fremdwasser)	B6	Werterhalt / Sanierung	15'000	M1		15'000													
		Gesamt	Überprüfung der Abwasserentsorgung der Liegenschaften Nr. 16, Nr. 17 und Nr. 18 im ländlichen Raum. Unzulässige Abwasserentsorgung Liegenschaften Nr. 14 und Nr. 19 mitteilen/verfügen.	B7	Werterhalt / Sanierung	6'000	M0		6'000													
		Gesamt	Anpassung der Weiterleitmenge zur ARA Birsig RA6	B8	Werterhalt / Sanierung	5'000	M1		5'000													
		Gesamt	Anpassung der Weiterleitmenge zur ARA Birsig RA62	B9	Werterhalt / Sanierung	5'000	M1		5'000													
Planerische Massnahmen																						
		Gesamt	Anpassung des Gebührenreglements	D1	Administrativ	15'000	M0		15'000													
		Gesamt	Überprüfung e. finanziellen Anreizsystems zur Förderung von Versickerung resp. Retention (einmalig) + Herleitung Mindestabflussbeiwerte (laufend)	E1	Andere	70'000	M2		10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
		Gesamt	Prüfen der Übernahme der Korporationsleitung im Wygärtli 56-60 sowie ggf. weiterer privater Leitungen mit öffentlichem Charakter durch die Gemeinde	E2	Andere	5'000	M1		5'000													
		Gesamt	Erstellung von Abnahmeverträgen bezüglich der Abwasserentsorgung im ländlichen Raum	D2	Administrativ	6'000	M1			6'000												
		Gesamt	Behebung von Fehlern im hydrologischen Modell bei Regenabwasserparametern ohne Anschlussknoten im Rahmen der Katasternachführung	E6	Andere	2'000	M3				2'000											
		Gesamt	Ermittlung der Baujahre des Kanalnetzes durch Archivrecherche bei der Gemeinde, Ergänzung in der Datenbank	E7	Andere	3'000	M3				3'000											
Total GEP Massnahmen, Ausgaben																						
Total AUSGABEN																						
Finanzplan 2025-2030, Einnahmen																						
		Gesamt	Anschlussgebühren					30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000									
Total Finanzplan 2025-2030, Einnahmen																						
Investitionskosten																						

GRUNDLAGEN

- Die Ortsplanrevision ist Stand 1. Halbjahr 2026 nicht abgeschlossen. Folglich können die aktuellen Zonenvorschriften Änderungen erfahren. Die Herleitung der Mindestabflussbeiwerte ist daher beispielhaft zu verstehen und in Zukunft gegebenenfalls anzupassen.
- Die pauschale Herleitung des Mindestabflussbeiwerts pro Zone ist als Richtwert zu verstehen. Je nach Bodeneigenschaften, Topografie, Nutzung und anderen individuellen Parzelleneigenschaften sind fallspezifisch abweichende Abflussbeiwerte möglich.

ZONENVORSCHRIFTEN (BAU- UND ZONENREGLEMENT)

Nachfolgend sind verhältnismässige Mindestabflussbeiwerte einiger ausgewählter Zonen auf Grundlage des «Regenwasserrechners AWEL» Version 2022 anhand der aktuell gültigen Zonenvorschriften (25.09.2000) in Hofstetten-Flüh dargestellt. Als Referenzfläche wurde eine Parzellengrösse von 1'000 m² angenommen und die geforderten Flächenanteilsgrenzwerte gemäss Zonenvorschriften abgeleitet.

- **Wohnzone 2-geschossig a**
 - maximale Ausnutzungsziffer = 0.35 → 0.175 Flächenanteil bei 2 Geschossen
 - minimale Grünflächenziffer = 0.40
 - freie Dachform
- **Wohnzone 2-geschossig b**
 - maximale Ausnutzungsziffer = 0.40 → 0.20 Flächenanteil bei 2 Geschossen
 - minimale Grünflächenziffer = 0.40
 - Satteldächer
- **Gewerbezone «G1»**
 - maximale Überbauungsziffer = 0.40
 - minimale Grünflächenziffer = 0.20
 - freie Dachform



Entwässerungsplanung									
In der "Anleitung und Erläuterung zum AWEL-Regenwasserrechner" finden sich Hinweise und Beispiele.									
Objektbeschreibung									
Gemeinde						Hofstetten-Flüh			
Kat.-Nr. des Grundstücks/Perimeters (ev. mehrere)						Wohnzone 2-geschossig a			
Grundstücks-/Perimeterfläche [m2]						1'000			
Angaben zu den Teilflächen gemäss Entwässerungsplan									
Nr.	Bezeichnung (freie Eingabe)	Oberflächentyp (Auswahlmenü)	Entwässerungsart (Auswahlmenü)	Material und Nutzung (freie Eingabe oder leer)	Teilfläche A (Horizontal- projektion) [m ²]	Spitzenabfluss- beiwert C _s aus SN 592 000	Reduzierte Fläche A _{red,s} bezogen auf Spitzenabfluss [m ²]	Jahresabfluss- beiwert C _j	Reduzierte Fläche A _{red,a} bezogen auf Jahresabfluss [m ²]
1	freie Dachform -> bspw. Flachdach	Flachdach mit Kies	Ableitung in MW-Kanalisation		175	0.8	140	0.7	123
2	Erschliessung, Zugänge, Terrasse	Sicker-/Drainbelag	Ableitung in MW-Kanalisation		425	0.6	255	0.2	85
3	Grünfläche	Grünfläche			400	0.0	0	0.0	0
4						#NV	#NV	#NV	#NV
5						#NV	#NV	#NV	#NV
6						0.0	0	0.0	0
7						0.0	0	0.0	0
8						#NV	#NV	#NV	#NV
9						#NV	#NV	#NV	#NV
10						#NV	#NV	#NV	#NV
11						#NV	#NV	#NV	#NV
12						#NV	#NV	#NV	#NV
13						#NV	#NV	#NV	#NV
14						#NV	#NV	#NV	#NV
15						#NV	#NV	#NV	#NV
16						#NV	#NV	#NV	#NV
17						#NV	#NV	#NV	#NV
18						#NV	#NV	#NV	#NV
19						#NV	#NV	#NV	#NV
20						#NV	#NV	#NV	#NV
21						#NV	#NV	#NV	#NV
22						#NV	#NV	#NV	#NV
23						#NV	#NV	#NV	#NV
24						#NV	#NV	#NV	#NV
25						#NV	#NV	#NV	#NV
26						#NV	#NV	#NV	#NV
27						#NV	#NV	#NV	#NV
28						#NV	#NV	#NV	#NV
29						#NV	#NV	#NV	#NV
30						#NV	#NV	#NV	#NV
31						#NV	#NV	#NV	#NV
32						#NV	#NV	#NV	#NV
33						#NV	#NV	#NV	#NV
34						#NV	#NV	#NV	#NV
35						#NV	#NV	#NV	#NV
36						#NV	#NV	#NV	#NV
37						#NV	#NV	#NV	#NV
38						#NV	#NV	#NV	#NV
39						#NV	#NV	#NV	#NV
40						#NV	#NV	#NV	#NV
Summe aller Teilflächen A (muss der Gesamtfläche des Perimeters entsprechen)			(Kontrollfeld)		1'000				
Summe der abflusswirksamen reduzierten Flächen nach Entwässerungsart									
						Reduzierte Flächen A _{red,s} [m ²] mit Spitzenabflussbeiwert C _s	Reduzierte Flächen A _{red,a} [m ²] mit Jahresabflussbeiwert C _j		
Versickerung im Betrachtungsperimeter		Dezentrale Versickerung				0	0		
		Einleitung in Versickerungsanlage				0	0		
Ableitung aus dem Betrachtungsperimeter		Einleitung in Fliessgewässer				0	0		
		Einleitung in stehendes Gewässer				0	0		
		Ableitung in RW-Kanalisation				0	0		
		Ableitung in MW-Kanalisation				395	208		
Summe reduzierte Flächen mit Ableitung vom Grundstück bzw. aus Betrachtungsperimeter							208		
Prüfung der Minimalanforderung an den mittleren Grundstücksabflussbeiwert Ψ_s									
Mittlerer Grundstücksabflussbeiwert Ψ_s				$\Psi_s = \Sigma A_{red,s} / A_{Perimeter}$		21%			
Wenn im kommunalen GEP oder in einer anderen kommunalen Planung eine Minimalanforderung an Ψ_s festgelegt wurde, ist die kommunale Anforderung massgeblich. Der kommunale Wert für Ψ_s ist in der grünen Zelle einzutragen. Wenn kein kommunaler Wert für Ψ_s vorliegt, gilt die kantonale Minimalanforderung von $\Psi_s \leq 15\%$.									
Ist die massgebliche Anforderung an Ψ_s erfüllt?						Nein			
Falls nein: Der Nachweis, dass die Einhaltung der massgeblichen Minimalanforderung an Ψ_s nicht machbar, nicht verhältnismässig, nicht zulässig oder aus besonderen Gründen nicht zweckmässig ist, ist dem Baugesuch beizulegen.									



Entwässerungsplanung									
In der "Anleitung und Erläuterung zum AWEL-Regenwasserrechner" finden sich Hinweise und Beispiele.									
Objektbeschreibung									
Gemeinde						Hofstetten-Flüh			
Kat.-Nr. des Grundstücks/Perimeters (ev. mehrere)						Wohnzone 2-geschossig b			
Grundstücks-/Perimeterfläche [m2]						1'000			
Angaben zu den Teilflächen gemäss Entwässerungsplan									
Nr.	Bezeichnung (freie Eingabe)	Oberflächentyp (Auswahlmenü)	Entwässerungsart (Auswahlmenü)	Material und Nutzung (freie Eingabe oder leer)	Teilfläche A (Horizontal- projektion) [m ²]	Spitzenabfluss- beiwert C _s aus SN 592 000	Reduzierte Fläche A _{red,s} bezogen auf Spitzenabfluss [m ²]	Jahresabfluss- beiwert C _j	Reduzierte Fläche A _{red,a} bezogen auf Jahresabfluss [m ²]
1	Satteldach	Schrägdach	Ableitung in MW-Kanalisation		200	1.0	200	0.9	180
2	Erschliessung, Zugänge, Terrasse	Sicker-/Drainbelag	Ableitung in MW-Kanalisation		400	0.6	240	0.2	80
3	Grünfläche	Grünfläche			400	0.0	0	0.0	0
4						#NV	#NV	#NV	#NV
5						#NV	#NV	#NV	#NV
6						0.0	0	0.0	0
7						0.0	0	0.0	0
8						#NV	#NV	#NV	#NV
9						#NV	#NV	#NV	#NV
10						#NV	#NV	#NV	#NV
11						#NV	#NV	#NV	#NV
12						#NV	#NV	#NV	#NV
13						#NV	#NV	#NV	#NV
14						#NV	#NV	#NV	#NV
15						#NV	#NV	#NV	#NV
16						#NV	#NV	#NV	#NV
17						#NV	#NV	#NV	#NV
18						#NV	#NV	#NV	#NV
19						#NV	#NV	#NV	#NV
20						#NV	#NV	#NV	#NV
21						#NV	#NV	#NV	#NV
22						#NV	#NV	#NV	#NV
23						#NV	#NV	#NV	#NV
24						#NV	#NV	#NV	#NV
25						#NV	#NV	#NV	#NV
26						#NV	#NV	#NV	#NV
27						#NV	#NV	#NV	#NV
28						#NV	#NV	#NV	#NV
29						#NV	#NV	#NV	#NV
30						#NV	#NV	#NV	#NV
31						#NV	#NV	#NV	#NV
32						#NV	#NV	#NV	#NV
33						#NV	#NV	#NV	#NV
34						#NV	#NV	#NV	#NV
35						#NV	#NV	#NV	#NV
36						#NV	#NV	#NV	#NV
37						#NV	#NV	#NV	#NV
38						#NV	#NV	#NV	#NV
39						#NV	#NV	#NV	#NV
40						#NV	#NV	#NV	#NV
Summe aller Teilflächen A (muss der Gesamtfläche des Perimeters entsprechen)			(Kontrollfeld)		1'000				
Summe der abflusswirksamen reduzierten Flächen nach Entwässerungsart									
						Reduzierte Flächen A _{red,s} [m ²] mit Spitzenabflussbeiwert C _s	Reduzierte Flächen A _{red,a} [m ²] mit Jahresabflussbeiwert C _j		
Versickerung im Betrachtungsperimeter		Dezentrale Versickerung				0	0		
		Einleitung in Versickerungsanlage				0	0		
Ableitung aus dem Betrachtungsperimeter		Einleitung in Fliessgewässer				0	0		
		Einleitung in stehendes Gewässer				0	0		
		Ableitung in RW-Kanalisation				0	0		
		Ableitung in MW-Kanalisation				440	260		
Summe reduzierte Flächen mit Ableitung vom Grundstück bzw. aus Betrachtungsperimeter							260		
Prüfung der Minimalanforderung an den mittleren Grundstücksabflussbeiwert Ψ_s									
Mittlerer Grundstücksabflussbeiwert Ψ_s				$\Psi_s = \Sigma A_{red,s} / A_{Perimeter}$		26%			
Wenn im kommunalen GEP oder in einer anderen kommunalen Planung eine Minimalanforderung an Ψ_s festgelegt wurde, ist die kommunale Anforderung massgeblich. Der kommunale Wert für Ψ_s ist in der grünen Zelle einzutragen. Wenn kein kommunaler Wert für Ψ_s vorliegt, gilt die kantonale Minimalanforderung von $\Psi_s \leq 15\%$.									
Ist die massgebliche Anforderung an Ψ_s erfüllt?						Nein			
Falls nein: Der Nachweis, dass die Einhaltung der massgeblichen Minimalanforderung an Ψ_s nicht machbar, nicht verhältnismässig, nicht zulässig oder aus besonderen Gründen nicht zweckmässig ist, ist dem Baugesuch beizulegen.									



Entwässerungsplanung									
In der "Anleitung und Erläuterung zum AWEL-Regenwasserrechner" finden sich Hinweise und Beispiele.									
Objektbeschreibung									
Gemeinde						Hofstetten-Flüh			
Kat.-Nr. des Grundstücks/Perimeters (ev. mehrere)						Gewerbezone G1			
Grundstücks-/Perimeterfläche [m2]						1'000			
Angaben zu den Teilflächen gemäss Entwässerungsplan									
Nr.	Bezeichnung (freie Eingabe)	Oberflächentyp (Auswahlmenü)	Entwässerungsart (Auswahlmenü)	Material und Nutzung (freie Eingabe oder leer)	Teilfläche A (Horizontal- projektion) [m²]	Spitzenabfluss- beiwert C _s aus SN 592 000	Reduzierte Fläche A _{red,s} bezogen auf Spitzenabfluss [m²]	Jahresabfluss- beiwert C _j	Reduzierte Fläche A _{red,j} bezogen auf Jahresabfluss [m²]
1	freie Dachform -> bspw. Flachdach	Flachdach mit Kies	Ableitung in MW-Kanalisation		400	0.8	320	0.7	280
2	Erschliessung, Zugänge, Terrasse	Sicker-/Drainbelag	Ableitung in MW-Kanalisation		400	0.6	240	0.2	80
3	Grünfläche	Grünfläche			200	0.0	0	0.0	0
4						#NV	#NV	#NV	#NV
5						#NV	#NV	#NV	#NV
6						0.0	0	0.0	0
7						0.0	0	0.0	0
8						#NV	#NV	#NV	#NV
9						#NV	#NV	#NV	#NV
10						#NV	#NV	#NV	#NV
11						#NV	#NV	#NV	#NV
12						#NV	#NV	#NV	#NV
13						#NV	#NV	#NV	#NV
14						#NV	#NV	#NV	#NV
15						#NV	#NV	#NV	#NV
16						#NV	#NV	#NV	#NV
17						#NV	#NV	#NV	#NV
18						#NV	#NV	#NV	#NV
19						#NV	#NV	#NV	#NV
20						#NV	#NV	#NV	#NV
21						#NV	#NV	#NV	#NV
22						#NV	#NV	#NV	#NV
23						#NV	#NV	#NV	#NV
24						#NV	#NV	#NV	#NV
25						#NV	#NV	#NV	#NV
26						#NV	#NV	#NV	#NV
27						#NV	#NV	#NV	#NV
28						#NV	#NV	#NV	#NV
29						#NV	#NV	#NV	#NV
30						#NV	#NV	#NV	#NV
31						#NV	#NV	#NV	#NV
32						#NV	#NV	#NV	#NV
33						#NV	#NV	#NV	#NV
34						#NV	#NV	#NV	#NV
35						#NV	#NV	#NV	#NV
36						#NV	#NV	#NV	#NV
37						#NV	#NV	#NV	#NV
38						#NV	#NV	#NV	#NV
39						#NV	#NV	#NV	#NV
40						#NV	#NV	#NV	#NV
Summe aller Teilflächen A (muss der Gesamtfläche des Perimeters entsprechen)			(Kontrollfeld)		1'000				
Summe der abflusswirksamen reduzierten Flächen nach Entwässerungsart									
						Reduzierte Flächen A _{red,s} [m²] mit Spitzenabflussbeiwert C _s	Reduzierte Flächen A _{red,j} [m²] mit Jahresabflussbeiwert C _j		
Versickerung im Betrachtungsperimeter		Dezentrale Versickerung				0	0		
		Einleitung in Versickerungsanlage				0	0		
Ableitung aus dem Betrachtungsperimeter		Einleitung in Fliessgewässer				0	0		
		Einleitung in stehendes Gewässer				0	0		
		Ableitung in RW-Kanalisation				0	0		
		Ableitung in MW-Kanalisation				560	360		
Summe reduzierte Flächen mit Ableitung vom Grundstück bzw. aus Betrachtungsperimeter							360		
Prüfung der Minimalanforderung an den mittleren Grundstücksabflussbeiwert Ψ_s									
Mittlerer Grundstücksabflussbeiwert Ψ_s				$\Psi_s = \Sigma A_{red,s} / A_{Perimeter}$		36%			
Wenn im kommunalen GEP oder in einer anderen kommunalen Planung eine Minimalanforderung an Ψ_s festgelegt wurde, ist die kommunale Anforderung massgeblich. Der kommunale Wert für Ψ_s ist in der grünen Zelle einzutragen. Wenn kein kommunaler Wert für Ψ_s vorliegt, gilt die kantonale Minimalanforderung von $\Psi_s \leq 15\%$.									
Ist die massgebliche Anforderung an Ψ_s erfüllt?						Nein			
Falls nein: Der Nachweis, dass die Einhaltung der massgeblichen Minimalanforderung an Ψ_s nicht machbar, nicht verhältnismässig, nicht zulässig oder aus besonderen Gründen nicht zweckmässig ist, ist dem Baugesuch beizulegen.									